

Одобен  
Письмом Госстроя РФ  
от 15 апреля 2004 г. N ЛБ-2341/9

**СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ**

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ  
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ**

**DESIGNING AND CONSTRUCTION OF GAS PIPELINES  
FROM METAL PIPES**

**СП 42-102-2004**

Дата введения  
27 мая 2004 года

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

1. Разработан творческим коллективом ведущих специалистов ОАО "ГипроНИИгаз", АО "ВНИИСТ", ОАО "МосгазНИИпроект", ОИ "Омскгазтехнология", АКХ им. Памфилова, Госгортехнадзора России, Госстроя России и ряда газораспределительных хозяйств России при координации ЗАО "Полимергаз".

2. Согласован:

Госгортехнадзором России, Письмо от 16.06.2000 N 03-35/240;

ГУГПС МЧС России, Письмо от 20.06.2000 N 20/2.2/2229.

3. Одобен Госстроем России, Письмо от 15 апреля 2004 г. N ЛБ-2341/9.

4. Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 27 мая 2004 г. N 34.

Взамен [СП 42-102-96](#).

**ВВЕДЕНИЕ**

СП 42-102-2004 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" разработан в развитие основополагающего [СНиП 42-01-2002](#) "Газораспределительные системы".

В положениях СП 42-102-2004 приведены подтвержденные научными исследованиями, опробованные на практике и рекомендуемые в качестве официально признанных технические решения, средства и способы, обеспечивающие выполнение обязательных требований, установленных [СНиП 42-01-2002](#).

Настоящий СП содержит рекомендуемые положения по проектированию и технологии производства строительного-монтажных работ при сооружении наружных стальных и медных

внутренних газопроводов с учетом особенностей их применения в газораспределительных системах, по выбору труб и соединительных деталей газопроводов в зависимости от давления транспортируемого газа и условий эксплуатации, расчетам наружных газопроводов на прочность и устойчивость, защите стальных газопроводов от электрохимической коррозии.

С введением в действие настоящего СП утрачивает силу [СП 42-102-96](#) "Свод правил по применению стальных труб для строительства систем газоснабжения".

В разработке данного документа принимали участие:

Волков В.С., Вольнов Ю.Н., Габелая Р.Д., Голик В.Г., Гусева Н.Б., Зубаилов Г.И., Красников М.А., Кузнецова Е.Г., Левин В.М., Лушников В.П., Нечаев А.С., Рождественский В.В., Сафронова И.П., Удовенко В.Е., Чирчинская Г.Л., Шишов Н.А., Шурайц А.Л.

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий Свод правил распространяется на проектирование и строительство новых наружных газопроводов из стальных труб и внутренних газопроводов из стальных и медных труб.

1.2. При проектировании и строительстве газопроводов с использованием металлических труб следует руководствоваться требованиями [СНиП 42-01](#), [СП 42-101](#) и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. В настоящем Своде правил использованы ссылки на следующие документы:

[СНиП 11-02-96](#). Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

[СНиП 2.01.07-85\\*](#). Нагрузки и воздействия

[СНиП 2.01.09-91](#). Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

[СНиП 2.04.12-86](#). Расчет на прочность стальных трубопроводов

[СНиП 2.02.01-83\\*](#). Основания зданий и сооружений

[СНиП 2.02.03-85](#). Свайные фундаменты

[СНиП 2.07.01-89\\*](#). Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

[СНиП II-7-81\\*](#). Строительство в сейсмических районах

[СНиП II-89-80\\*](#). Генеральные планы промышленных предприятий

[СНиП III-42-80\\*](#). Магистральные трубопроводы

[СНиП 3.01.01-85\\*](#). Организация строительного производства

[СНиП 42-01-2002](#). Газораспределительные системы

[СП 42-101-2003](#). Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

[ГОСТ Р 15.201-2000](#). Система разработки и поставки продукции на производство. Продукция

производственно-технического назначения. Порядок разработки и поставки продукции на производство

[ГОСТ 9.602-89](#). Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (с учетом изменения N 1)

[ГОСТ 380-94](#). Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

[ГОСТ 617-90](#). Трубы медные. Технические условия

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 859-78 [Постановлением](#) Госстандарта РФ от 30.07.2001 N 301-ст с 1 марта 2002 года введен в действие [ГОСТ 859-2001](#).

ГОСТ 859-78. Медь. Марки

[ГОСТ 1050-88](#). Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 1460-81 утратил силу с 1 января 2015 года в связи с введением в действие [ГОСТ 1460-2013](#) ([Приказ](#) Росстандарта от 08.11.2013 N 1434-ст).

ГОСТ 1460-81. Карбид кальция. Технические условия

[ГОСТ 2246-70](#). Проволока стальная сварочная. Технические условия

[ГОСТ 3262-75](#). Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

[ГОСТ 4543-71](#). Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

[ГОСТ 5457-75](#). Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия

[ГОСТ 5542-87](#). Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

[ГОСТ 5583-78](#). Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

[ГОСТ 6996-66](#). Сварные соединения. Методы определения механических свойств

[ГОСТ 8050-85](#). Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

[ГОСТ 8696-74](#). Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия

[ГОСТ 8731-74](#). Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования

[ГОСТ 8732-78](#). Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

[ГОСТ 8733-74](#). Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования

[ГОСТ 8734-75](#). Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент

[ГОСТ 8946-75](#) (СТ СЭВ 3298-81). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической

резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры

[ГОСТ 8947-75](#) (СТ СЭВ 3298-81). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники переходные. Основные размеры

[ГОСТ 8948-75](#) (СТ СЭВ 3300-81). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры

[ГОСТ 8949-75](#) (СТ СЭВ 3300-81). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры

[ГОСТ 8950-75](#) (СТ СЭВ 3300-81). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники с двумя переходами. Основные размеры

[ГОСТ 8951-75](#) (СТ СЭВ 3300-81). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты прямые. Основные размеры

[ГОСТ 8952-75](#) (СТ СЭВ 3300-81). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты переходные. Основные размеры

[ГОСТ 8953-75](#). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты с двумя переходами. Основные размеры

[ГОСТ 8954-75](#). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры

[ГОСТ 8955-75](#) (СТ СЭВ 3300-81). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры

[ГОСТ 8956-75](#). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты компенсирующие. Основные размеры

[ГОСТ 8957-75](#) (СТ СЭВ 3300-81). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры

[ГОСТ 8959-75](#). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры

[ГОСТ 8963-75](#) (СТ СЭВ 3300-81). Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Пробки. Основные размеры

[ГОСТ 8966-75](#). Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры

[ГОСТ 8968-75](#). Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры

[ГОСТ 8969-75](#). Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры

[ГОСТ 9045-93](#). Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия

[ГОСТ 9087-81](#) Е. Флюсы сварочные плавные. Технические условия

[ГОСТ 9238-83](#). Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

[ГОСТ 9466-75](#). Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

[ГОСТ 9467-75](#). Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

[ГОСТ 10704-91](#). Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

[ГОСТ 10705-80](#). Трубы стальные электросварные. Технические условия

[ГОСТ 10706-76](#). Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования

[ГОСТ 14637-89](#). Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

[ГОСТ 15836-79](#). Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

[ГОСТ 16037-80](#). Соединения сварные

[ГОСТ 16523-97](#). Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

[ГОСТ 17375-2001](#). Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа ЗД (R = 1,5DN). Конструкция

[ГОСТ 17376-2001](#). Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция

[ГОСТ 17378-2001](#). Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция

[ГОСТ 17379-2001](#). Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция

[ГОСТ 19249-73](#). Соединения паяные. Основные типы и параметры

[ГОСТ 19281-89](#). Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 19907-83 утратил силу с 1 июня 2016 года в связи с введением в действие [ГОСТ 19907-2015](#) (Приказ Росстандарта от 06.07.2015 N 857-ст).

[ГОСТ 19907-83](#). Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия

[ГОСТ 20295-85](#). Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

[ГОСТ 20448-90](#). Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия

[ГОСТ 23055-78](#). Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля

[ГОСТ 24950-81](#). Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных

магистральных трубопроводов. Технические условия

ТУ 6-10-1110-76. Карандаши термоиндикаторные

ТУ 14-3-1128-82. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений

ТУ 14-3-1138-82. Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020, 1220 мм для газонефтепроводов

ТУ 14-3-1399-95. Трубы стальные электросварные

ТУ 14-3-190-82. Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов

ТУ 14-3-684-77. Трубы стальные электросварные со спиральным швом диаметром 530 - 1420 мм

ТУ 14-3-721-78. Трубы стальные электросварные спирально-шовные диаметром 720, 820, 1020, 1220 мм для магистральных газопроводов

ТУ 14-3-808-78. Трубы электросварные спирально-шовные из углеродистой стали 20 для трубопроводов атомных электростанций

ТУ 14-3-943-80. Трубы стальные электросварные

ТУ 14-ЗР-13-95. Трубы электросварные прямошовные. Технические условия

ТУ 38.105436-77 с Изм. N 4. Полотно резиновое гидроизоляционное

ТУ 48-21-663-79. Прутки припоя марки ПМФОЦр 6-4-0,03

ТУ 48-3650-10-80. Припои медно-фосфорные. Технические условия

ТУ 66.30.019. Полиром - БР

ТУ 102-176-90. Трубы стальные электросварные с наружным противокоррозионным покрытием из полиэтилена

ТУ 102-612-92. Праймер П-001

ТУ 108.1424-86. Флюс сварочный плавный общего назначения марки АНЦ-1

ТУ 1104-137300-357-01-96. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ТУ 1303-14-ЗР-357-02-2000. Трубы стальные электросварные прямошовные для газопроводов систем газораспределения с рабочим давлением до 2,5 МПа

ТУ 1390-002-01284695-97. Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена

ТУ 1390-002-01297858-96. Трубы стальные диаметром 89 - 530 мм с наружным антикоррозионным покрытием из экструдированного полиэтилена

ТУ 1390-003-00154341-98. Трубы стальные электросварные и бесшовные с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена

ТУ 1390-003-01284695-00. Трубы стальные с наружным покрытием из экструдированного полиэтилена

ТУ 1390-003-01297858-00. Трубы диаметром 57 - 530 мм с наружным покрытием на основе липких полимерных лент и комбинированным ленточно-полиэтиленовым покрытием

ТУ 1390-005-01297858-98. Трубы стальные с наружным двухслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена

ТУ 1390-013-04001657-98. Трубы диаметром 57 - 530 мм с наружным комбинированным ленточно-полиэтиленовым покрытием

ТУ 1390-014-05111644-98. Трубы диаметром 57 - 530 мм с наружным комбинированным ленточно-полиэтиленовым покрытием

ТУ 1394-001-05111644-96. Трубы стальные с двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена

ТУ 1394-002-47394390-99. Трубы стальные диаметром от 57 до 1220 мм с покрытием из экструдированного полиэтилена

ТУ 1394-012-17213088-03. Трубы стальные диаметром от 57 до 530 мм с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов

ТУ 2245-001-1297859-93. Лента полиэтиленовая НКПЭЛ-45, НКПЭЛ-63

ТУ 2245-001-44271562-97. Лента защитная термоусаживающаяся "Терма"

ТУ 2245-001-48312016-01. Лента полимерно-битумная на основе мастики "Транскор" ЛИТКОР

ТУ 2245-002-31673075-97. Лента термоусаживающаяся двухслойная радиационно-модифицированная "ДРЛ"

ТУ 2245-003-1297859-99. Лента полиэтиленовая для защиты нефтегазопродуктов ПОЛИЛЕН

ТУ 2245-003-48312016-03. Лента полимерно-битумная для изоляции трубопроводов - лента ПИРМА

ТУ 2245-004-1297859-99. Обертка полиэтиленовая для защиты нефтегазопродуктопроводов ПОЛИЛЕН-ОБ

ТУ 2245-004-46541379-97. Лента термоусаживающаяся двухслойная радиационно-модифицированная "ДОНРАД"

ТУ 2257-016-16802026-99. Лента изоляционная ЛИАМ для защиты подземных трубопроводов от коррозии

ТУ 2513-001-05111644-96. Мастика битумно-полимерная для изоляционных покрытий подземных газопроводов

ТУ 4859-001-11775856-95. Трубы стальные с покрытием из полимерных липких лент

ТУ 5623-002-05111644-96 с Изм. N 1. Мастичная композиция для противокоррозионных покрытий "АСМОЛ"

ТУ 5774-005-05766480-95. Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Изопласт"

ТУ 5774-007-05766480-2002. Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Изоэласт"

ТУ 5775-001-12978559-94. Праймер НК-50, НК-100

ТУ 5775-001-01297858-01. Праймер ПЛ-М, Праймер ПЛ-Л

ТУ 5775-001-18314696-02. Мастика битумно-полимерная с повышенными адгезионными свойствами

ТУ 5775-002-32989231-99. Мастика битумно-полимерная изоляционная "Транскор"

ТУ 8390-002-46353927-99. Полотно нетканое термоскрепленное техническое

ТУ 8390-007-05283280-96. Полотно нетканое клееное для технических целей

ТУ РБ 03289805.001-97. Трубы диаметром 57 - 530 мм с наружным комбинированным ленточно-полиэтиленовым покрытием

ТУ РБ 03289805.002-98. Трубы стальные диаметром 57 - 530 мм с наружным покрытием на основе экструдированного полиэтилена

ТУ РБ 03230835-005-98. Ленты термоусаживаемые двухслойные

[ПБ 12-529-03](#). Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

[ПУЭ](#). Правила устройства электроустановок

[РД 03-495-02](#). Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

[РД 03-606-03](#). Инструкция по визуальному и измерительному контролю

[РД 153-39.4-091-01](#). Инструкция по защите городских подземных газопроводов

[РД 12-411-01](#). Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов

РД 243 РФ 3.11-99. Техническое состояние подземных газопроводов

Альбом типовых чертежей МГНП 01-94 "Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от коррозии". АО "МосгазНИИпроект".

### 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Выбор запорной и регуливающей арматуры для наружных стальных газопроводов следует предусматривать в соответствии с требованиями [СП 42-101](#).

3.2. Медные газопроводы, прокладываемые внутри зданий и сооружений, предназначены для подачи к газовому оборудованию и приборам:

- природного газа - по [ГОСТ 5542](#);

- сжиженного углеводородного газа (СУГ) - по [ГОСТ 20448](#).

3.3. Не рекомендуется применение медных газопроводов для транспортирования сернистых газов и при температуре эксплуатации (окружающего воздуха) ниже 0 °С.

3.4. Электрохимическая защита от коррозии подземных стальных сооружений осуществляется в соответствии с проектом, положениями настоящего СП и других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.



3.5. Организацию и порядок проведения контроля качества строительно-монтажных работ следует предусматривать в соответствии с требованиями [СНиП 42-01](#), положениями [СП 42-101](#) и настоящего СП.

3.6. Приемку законченных строительством газопроводов в эксплуатацию следует производить в соответствии с требованиями [СНиП 42-01](#).

#### 4. ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

##### СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

4.1. Марка стали труб, требования по химическому составу и степени раскисления должны указываться в заказе на поставку.

При расчете на прочность газопроводов из труб по [ГОСТ 3262](#), металл и сварные швы которых не имеют характеристики прочности, величины временного сопротивления и предела текучести следует принимать минимальными для соответствующих марок стали.

Эквивалент углерода для низколегированной стали следует определять по формуле

$$C_3 = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Si}{24} + \frac{Cr}{5} + \frac{Ni}{40} + \frac{Cu}{13} + \frac{V}{14} + \frac{P}{2}, (1)$$

где C, Mn, Si, Cr, Ni, Cu, V, P - содержание (% массы) в составе металла трубной стали соответственно углерода, марганца, кремния, хрома, никеля, меди, ванадия и фосфора.

Величина эквивалента углерода не должна превышать 0,46.

Эквивалент углерода для углеродистой стали с повышенным содержанием марганца следует определять по формуле

$$C_3 = C + Mn/6, (2)$$

при этом величина эквивалента не должна превышать 0,46.

4.2. Толщину стенок труб определяют расчетом и принимают ее номинальную величину равной значению ближайшей большей по ГОСТ (ТУ).

4.3. Марки стали труб для строительства газопроводов природного и сжиженного углеводородных газов в зависимости от местоположения, диаметра, давления газа и температуры наружного воздуха рекомендуется выбирать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Марки стали труб для строительства газопроводов природного и сжиженного углеводородных газов

N п.п.	Местоположение газопровода	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки и с	DN, мм	PN, МПа	Степень раскисления, марка стали, ГОСТ	Примечание

		обеспечен ностью 0,92, °С				
1	Наружные, внутренние	Не ниже минус 40	Без ограничени я	Природный газ: 1,2; СУГ 1,6	СП Ст2, Ст3 <a href="#">ГОСТ 380</a> ; 08, 10, 15, 20* <a href="#">ГОСТ 1050</a> ; 08Ю <a href="#">ГОСТ 9045</a>	Допускается применение СП, ПС 17ГС, 17Г1С, 09Г2С <a href="#">ГОСТ 19281</a> не ниже категории 3; СП 10Г2 <a href="#">ГОСТ 4543</a>
2	Внутренние, подземные	Ниже минус 40	То же	Природный газ: 1,2; СУГ 1,6	СП Ст2, Ст3 <a href="#">ГОСТ 380</a> ; 08, 10, 15, 20* <a href="#">ГОСТ 1050</a> ; 08Ю <a href="#">ГОСТ 9045</a>	Температура стенки трубы внутренних и подземных газопроводов минус 40 °С. Допускается применение СП, ПС 17ГС, 17Г1С, 09Г2С <a href="#">ГОСТ 19281</a> не ниже категории 3; СП 10Г2 <a href="#">ГОСТ 4543</a>
3	Надземные	То же	DN 100 <a href="#">ГОСТ 380</a> , <a href="#">ГОСТ 1050</a> ; DN - без ограничени й <a href="#">ГОСТ 9045</a> , <a href="#">ГОСТ 19281</a> , <a href="#">ГОСТ 4543</a>	Природный газ: 1,2; СУГ 1,6	СП Ст3 <a href="#">ГОСТ 380</a> ; 08, 10, 15, 20* <a href="#">ГОСТ 1050</a> ; 08Ю <a href="#">ГОСТ 9045</a> ; 17ГС, 17Г1С, 09Г2С <a href="#">ГОСТ 19281</a> категорий 6 - 8; 10Г2 <a href="#">ГОСТ 4543</a>	Трубы по <a href="#">ГОСТ 10705</a> , <a href="#">ГОСТ 10704</a> допускается применять только при PN 0,6 МПа
Область применения труб из полуспокойной, кипящей углеродистой стали						
4	Наружные, внутренние	Не ниже минус 40	300	Природный газ: 1,2; СУГ 1,6	ПС Ст2, Ст3 <a href="#">ГОСТ 380</a> ; 08, 10, 15, 20* <a href="#">ГОСТ 1050</a>	Толщина стенки 5 мм
5	Подземные, внутренние	Не ниже минус 30	800	Природный газ: 1,2; СУГ 1,6	ПС Ст2, Ст3 <a href="#">ГОСТ 380</a> ; 08, 10, 15, 20 <a href="#">ГОСТ 1050</a>	Толщина стенки 8 мм. Температура стенки трубы внутренних газопроводов 10 °С
6	Надземные	Не ниже минус 20	800	Природный газ: 1,2; СУГ 1,6	То же	Толщина стенки 8 мм

7	Внутренние, подземные	Не ниже минус 30	500	Природный газ: 1,2; СУГ 1,6	КП Ст2, Ст3 <a href="#">ГОСТ 380</a> ; 08, 10, 15, 20 <a href="#">ГОСТ 1050</a>	Толщина стенки 8 мм. Температура стенки трубы внутренних газопроводов 0 °С
8	Наружные, внутренние	Не ниже минус 40	Без ограничения	Природный газ, паровая фаза СУГ 0,005	ПС, КП Ст2, Ст3 <a href="#">ГОСТ 380</a> ; 08, 10, 15, 20* <a href="#">ГОСТ 1050</a>	-
9	Надземные	Не ниже минус 10	500	Природный газ: 1,2; СУГ 1,6	КП Ст2, Ст3 <a href="#">ГОСТ 380</a> ; 08, 10, 15, 20 <a href="#">ГОСТ 1050</a>	Толщина стенки 8 мм
10	Наружные	Не ниже минус 40	100	Природный газ: 1,2; СУГ 1,6	КП Ст2, Ст3 <a href="#">ГОСТ 380</a> ; 08, 10, 15, 20* <a href="#">ГОСТ 1050</a>	Толщина стенки 4,5 мм
Область применения стальных труб ( <a href="#">ГОСТ 3262</a> )						
11	Наружные, внутренние	Не ниже минус 40	100	Природный газ, паровая фаза СУГ 1,2	-	Черные, легкие и обыкновенные
12	Наружные, внутренние	Ниже минус 40	80	Природный газ, паровая фаза СУГ 0,005	-	Трубы электросварные термообработанные по всему объему: черные, легкие и обыкновенные
<p>Примечания</p> <p>1. Механические свойства углеродистой стали (<a href="#">ГОСТ 380</a>, <a href="#">ГОСТ 1050</a>) должны отвечать требованиям <a href="#">ГОСТ 16523</a> категории 4 и <a href="#">ГОСТ 14637</a> категорий 2 - 5, а стали 08Ю - <a href="#">ГОСТ 9045</a>.</p> <p>2. Трубы с толщиной стенки <math>\geq 5</math> мм для газопроводов, где температура стенки трубы может опуститься ниже минус 40 °С, испытывающих вибрационные нагрузки, прокладываемых в особых грунтовых условиях, на подрабатываемых территориях, на переходах через естественные и искусственные преграды, газопроводов DN &gt; 600 мм PN &gt; 0,6 МПа, в районах с сейсмичностью площадки свыше 6 баллов должны иметь гарантированную ударную вязкость KCU 30 Дж/см<sup>2</sup> при температуре, до которой может опуститься температура стенки трубы.</p> <p>3. Знак "*" обозначает, что для тепловых электростанций трубы из стали 20 <a href="#">ГОСТ 1050</a> допускается применять только при условии, что температура стенки трубы <math>\geq</math> минус 30 °С.</p> <p>4. Сварное соединение сварных труб должно быть равнопрочно основному металлу или иметь гарантированный заводом-изготовителем согласно стандарту или техническим условиям на трубы коэффициент прочности сварного соединения. Указанные требования следует вносить в заказные спецификации на трубы.</p>						

4.4. Применение труб из полуспокойной, кипящей углеродистой стали и труб по [ГОСТ 3262](#) не рекомендуется в следующих случаях:

- при наличии вибрационных нагрузок, на подводных переходах, переходах через автомобильные I - III категорий и железные дороги, трамвайные пути и прокладываемых по мостам и гидротехническим сооружениям;

- при изготовлении соединительных деталей, отводов и компенсирующих устройств для газопроводов среднего и высокого давления методом холодного гнутья;

- для подземных газопроводов, прокладываемых в особых грунтовых условиях, на подрабатываемых территориях и в сейсмических районах с сейсмичностью площадки свыше 6 баллов.

4.5. Трубы для газопроводов в зависимости от температуры эксплуатации выбирают:

- по таблице 2 - для подземных, наземных, надземных и внутренних газопроводов, с температурой эксплуатации не ниже минус 40 °С;

- по [таблице 3](#) - для подземных, наземных, надземных и внутренних газопроводов, с температурой эксплуатации ниже минус 40 °С.

Таблица 2

Перечень стальных труб, применяемых в газораспределительных системах в районах с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (температурой эксплуатации) не ниже минус 40 °С

№ п.п.	Стандарт или технические условия на трубу	Марка стали, стандарт на сталь	Наружный диаметр трубы, мм	Толщина стенки трубы (минимальная), мм, при рабочем давлении газа до 1,2 МПа (природный газ), 1,6 МПа (СУГ)	Завод-изготовитель (порядковый номер согласно <a href="#">Приложению Б</a> )
<b>ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ</b>					
1	<a href="#">ГОСТ 10705</a> (группа В) <a href="#">ГОСТ 10704</a>	Ст2сп, Ст3сп, <a href="#">ГОСТ 380</a> 08, 10, 15, 20 <a href="#">ГОСТ 1050</a>	10	1,2**	12, 17, 22
			20	2	1, 2, 4, 5, 10, 12, 14, 15
			22	2	1, 2, 4, 14, 17, 22
			26	2	1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 22
			32	2	1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 22
			38	2	1, 4, 7, 10, 12, 14, 18, 22
			45	2	1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 21

			57	2	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22
			76	2	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
			89	2,5	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19
			102	2,5	1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19
			108	3	1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21
			114	3	1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
			159	4	1, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20
			168	4,5	5, 9, 13, 14, 16, 17
			219	4,5	1, 5, 17, 20
			273	4,5	5, 17, 20
			325	5	5, 17, 20
			377	6	5, 20
			426	6	5, 20
			530	6	5
2	ТУ 1373-001-25955489 повышенног о качества и надежности	СтЗсп <a href="#">ГОСТ 380</a> 10, 20 <a href="#">ГОСТ 1050</a>	45	2	9
			57	2	
			76	2	
			89	2,5	
			102	2,5	
			108	3	
			114	3	
			127	3	
			159	4	
			168	4,5	
3	ТУ 1383-001-12281990	СтЗсп, СтЗпс <a href="#">ГОСТ 380</a>	159	4	20
			168	4	

	повышенног о качества и надежности	10, 20 ГОСТ 1050 09Г2С, 17ГС ГОСТ 19281 22ГЮ ТУ 14- 106-683	219 273 325 377 426	4 5 5 6 6	
4	ТУ 1104- 137300-357- 01 (по типу ГОСТ 10705 группа В)	Ст2сп, Ст3сп, ГОСТ 380 08, 10, 15, 20 ГОСТ 1050	20 26 32 38 45 57 76 89	2 2 2 2 2 2 2 2,5	7
5	ТУ 14-001 (по типу ГОСТ 10705 группа В повышенног о качества)	Ст2сп, Ст3сп, ГОСТ 380 08, 10, 15, 20	57 76 89 102 108 114	2 2 2 2,5 3 3	8
6	ТУ 1303-14- ЗР-357-02 (по типу ГОСТ 10705, группа В повышенног о качества)	ГОСТ 1050 Ст2сп, Ст3сп, ГОСТ 380 08, 10, 15, 20 ГОСТ 1050 08Ю ГОСТ 9045	57 76 89 102 108 114 127 133 159	3 3 3 3 3 3 3 3 4	10
7	ТУ 14-002 (по типу	Ст2сп, Ст3сп, ГОСТ 380	57 76	2 2	11

	ГОСТ 10705 группа В повышенног о качества)	08, 10, 15, 20 ГОСТ 1050 08Ю ГОСТ 9045	89 102 108 114 159	2 2,5 3 3 4	
8	ТУ 14-ЗР-13 (по типу ГОСТ 10705 группа В)	Ст2сп, Ст3сп, ГОСТ 380 10, 20 ГОСТ 1050	20 32 57 76 89 102 108 114 159	2 2 2 2 2,5 2,5 3 3 4	15
9	ТУ 14-3-943	Ст2сп, Ст3сп, ГОСТ 380 10, 20 ГОСТ 1050 17Г1С ГОСТ 19281	219 273 325 377 426 530	4,5 4,5 5 6 6 6	5
10	ГОСТ 20295 (тип 1 - изготовленн ые контактной сваркой токами высокой частоты)	Ст2сп (К 34) Ст3сп (К 38) ГОСТ 380 08, 10 (К 34) 15 (К 38) 20 (К 42) ГОСТ 1050	159 168 219 273 325 377 426	4,5 5 5 5 5 6 6	1, 5, 9, 17 5, 9, 17 1, 5, 17 5 5 5 5
11	ГОСТ 20295 (тип 3 - изготовленн ые	17Г1С (К 52) 17ГС (К 52) ГОСТ 19281	530 630 720	6 7 7	5, 22 5 5, 22

	электродуго вой сваркой)		820	9	5, 22
12	ТУ 14-3-1160	17Г1С (К 52) 17ГС (К 52) ГОСТ 19281	530 720 820 1020 1220	7 8 9 10 12	22
13	ТУ 14-3-1399	Ст3сп ГОСТ 380 10, 20 ГОСТ 1050	219 273 325 377 426	4,8 4,8 5 6 6	5
14	ГОСТ 10706 (группа В) ГОСТ 10704	Ст2сп, Ст3сп ГОСТ 380 17Г1С, 17ГС ГОСТ 19281	530 630 720 820 1020 1220	6 7 8 9 10 10	5, 22 5 5, 22 5, 22 5, 22 22
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ					
15	ГОСТ 20295 (тип 2 - изготовленн ые электродуго вой сваркой)	Ст2сп (К 34) Ст3сп (К 38) ГОСТ 380 08, 10 (К 34) 15 (К 38) 20 (К 42) ГОСТ 1050 17Г1С (К 52) 17ГС (К 52) ГОСТ 19281	159 219 273 325 377 530 630 720 820	4,5 5 6 6 6 6 6 7 8	1 1 1 1 1 3 3 3 3
16	ГОСТ 8696 (группа В)	Ст2сп, Ст3сп ГОСТ 380	159 168	4,5 4,5	1 1



		08, 10, 20 ГОСТ 1050 17Г1С, 09Г2С ГОСТ 19281	219 273 325 377 426 530 630 720 820 1020 1220	4,5 4,5 5 6 6 6 6 7 8 9 10	1 1 1,3 1,3 3 3 3 3 3 3 3
17	ТУ 14-3-808	20 ГОСТ 1050	530 630 720 820 1020 1220	8 8 8 8 10 11	3
18	ТУ 14-3-954	20 ГОСТ 1050 17Г1С, 17Г1С-У ГОСТ 19281	530 630 820 1020 1220	6 6 8 9 10	3
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ					
19	ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732	Ст2сп ГОСТ 380 10, 20 ГОСТ 1050 09Г2С, 17Г1С ГОСТ 19281 10Г2 ГОСТ 4543	45 57 76 89 102 108 114	3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4	14, 18 3, 14, 18 3, 14, 18 3, 14, 18 3, 14 3, 14, 18, 19, 22 3, 14, 18, 19, 22

			127	4	3, 14, 18, 19, 22
			133	4	3, 14, 18, 19*, 22
			159	4,5	3, 14, 18, 19*, 22
			168	5	3, 14, 18, 19*
			219	6	3, 11, 17*, 19*
			273	7	3, 17*, 22*
			325	9	3, 14, 17*, 22*
			377	9	3, 22*
			426	9	3, 22*
20	ТУ 14-3-190	10, 20 ГОСТ 1050 09Г2С ГОСТ 19281 10Г2 ГОСТ 4543	57	3,5	14, 18
			76	3,5	14, 18
			89	3,5	14, 18
			108	4	14, 18, 22
			114	4	14, 18, 22
			127	4	14, 18, 22
			133	4	14, 18, 22
			159	4,5	14, 18
			168	5	14, 18
			219	6	14, 18
			377	9	22
			426	9	22
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ И ТЕПЛОДЕФОРМИРОВАННЫЕ					
21	ГОСТ 8733 (группы В и Г) ГОСТ 8734	10, 20 ГОСТ 1050 10Г2 ГОСТ 4543	10	1,2**	14, 18
			20	2	14, 18
			22	2	14, 18
			26	2	14, 18
			32	2	14, 18
			38	2	14, 18
			45	2	14, 18
			48	3	14, 18

			57	3	14, 18
			60	3	14, 18
			76	3	14
			102	3	2
			108	3	22
<b>ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ</b>					
22	ГОСТ 3262 (черные, обыкновенные и легкие)	В соответствии с ГОСТ 3262	DN15 (21,3)	2,5	1, 2, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22
			DN20 (26,8)	2,5	1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22
			DN25 (33,5)	2,8	1, 2, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
			DN32 (42,3)	2,8	1, 2, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22
			DN40 (48,0)	3,0	1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
			DN50 (60,0)	3,0	2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
			DN65 (75,5)	3,2	2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
			DN80 (88,5)	3,5	1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21
			DN90 (101,3)	4,0	1
			DN100 (114,0)	4,0	1, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21
			DN125 (140,0)	4,5	1
			DN150 (165,0)	4,5	1
23	ТУ 1104- 137300-357- 01 (по типу ГОСТ 3262)	Ст2сп, Ст3сп ГОСТ 380 08, 10, 15, 20 ГОСТ 1050	DN15 (21,3)	2,5	
			DN20 (26,8)	2,5	7
			DN25 (33,5)	2,8	

			DN40 (48,0)	3,0	
			DN50 (60,0)	3,0	
24	ТУ 14-001 (по типу ГОСТ 3262)	В соответствии с ГОСТ 3262	DN20 (26,8)	2,5	8
			DN25 (33,5)	2,8	
			DN32 (42,3)	2,8	
			DN40 (48,0)	3,0	
25	ТУ 14-3Р-13 (по типу ГОСТ 3262)	В соответствии с ГОСТ 3262	DN15 (21,3)	2,8	15
			DN20 (26,8)	2,8	
			DN25 (33,5)	3,2	
			DN32 (42,3)	3,2	
			DN40 (48,0)	3,5	
			DN50 (60,0)	3,5	

Примечания

1. При выборе труб из стали со степенью раскисления ПС, КП следует также руководствоваться [таблицей 1](#).

2. Стальные трубы, изготовленные по ГОСТ или ТУ, которыми не предусматривается их деление на группы, но регламентируются требования по химическому составу и механическим свойствам ( $\sigma_B$ ,  $\sigma_T$ ,  $\delta$ ) могут применяться для условий, предусматривающих применение труб групп В, Г.

3. Допускается применение стальных труб групп А и Б для газопроводов природного газа и паровой фазы СУГ с  $P_N \leq 0,005$  МПа.

4. Допускается применение стальных труб по [таблице 3](#) при соответствующем обосновании. При этом трубы из стали по [ГОСТ 19281](#) допускается применять 3 - 8 категорий.

5. Герметичность стальных труб должна быть гарантирована предприятием-изготовителем методами, предусмотренными соответствующими ГОСТ или ТУ.

6. Для газопроводов жидкой фазы СУГ следует применять бесшовные трубы со 100%-ным контролем трубы основного металла физическими методами контроля. Допускается применять электросварные трубы, при этом трубы до DN 50 должны пройти 100%-ный контроль сварного шва физическими методами, а трубы DN 50 и более - также испытаниями сварного шва на растяжение.

7. Заводы - изготовители ([Приложение Б](#)) труб по [позиции 19](#), обозначенные "\*\*", выпускают

трубы данного диаметра, в том числе из слитка. Такие трубы разрешается применять только при условии 100%-ного контроля металла труб физическими методами, что должно быть указано в заказе на поставку.

8. Трубы с толщиной стенки, обозначенной "\*\*\*", допускается применять только для импульсных газопроводов.

9. Допускается применение труб, наружный диаметр которых не включен в таблицу, но предусмотрен сортаментом стана соответствующего предприятия-изготовителя.

10. Трубы, выпускаемые заводами, не включенными в [Приложение Б](#), могут быть включены в таблицу только после их апробации в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 15.201](#) и при получении разрешения к применению в установленном порядке.

11. Гнутые участки газопроводов из труб по позициям [22 - 25](#) должны иметь радиусгиба не менее 2DN.

Таблица 3

Перечень стальных труб,  
применяемых в газораспределительных системах в районах  
с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки  
обеспеченностью 0,92 (температурой эксплуатации)  
ниже минус 40 °С

N п.п.	Стандарт или технические условия на трубу	Марка стали, стандарт на сталь	Наружный диаметр трубы, мм	Толщина стенки трубы (минимальная), мм, при рабочем давлении газа до 1,2 МПа (природный газ), 1,6 МПа (СУГ)	Завод-изготовитель (порядковый номер согласно <a href="#">Приложению Б</a> )
<b>ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ</b>					
1	<a href="#">ГОСТ 10705</a> (группа В) <a href="#">ГОСТ 10704</a>	Ст3сп <a href="#">ГОСТ 380</a> 08, 10, 15, 20 <a href="#">ГОСТ 1050</a>	10	1,2**	17, 22
			20	2	1, 2, 4, 5, 14, 16
			22	2	1, 2, 4, 14, 16, 17, 22
			26	2	1, 2, 4, 5, 12, 14, 16, 17, 22
			32	2	1, 2, 4, 5, 12, 14, 18, 22
			38	2	1, 4, 12, 14, 18, 22
			45	2	1, 2, 4, 5, 9, 12, 14, 18
			57	3	1, 2, 4, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 19
			76	3	1, 2, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 17, 19
			89	3	1, 4, 5, 9, 13, 14, 17, 19, 22
			102	3	4, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 19

			108	3	1, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 19
			114	3	1, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 19
2	ТУ 1303-14-3Р-357-02 (по типу ГОСТ 10705 группа В повышенного качества)	СтЗсп ГОСТ 380 08, 10, 15, 20 ГОСТ 1050 08Ю ГОСТ 9045	57 76 89 102 108 114	3	10
3	ТУ 1373-001-25955489 повышенного качества и надежности	СтЗсп ГОСТ 380 10, 20 ГОСТ 1050  09Г2С, 17Г1С ГОСТ 19281 08ГБЮ, 09ГБЮ ТУ 14-1-4538	45 57 76 89 102 108 114 159 168	2 2 2 2,5 2,5 3 3 4 4,5	9
4	ТУ 1383-001-12281990 повышенного качества и надежности	09Г2С, 17ГС ГОСТ 19281	159 168 219 273 325 377 426	4 4 4 5 5 6 6	20
5	ГОСТ 20295 (тип 1 - изготовлены контактной сваркой токами)	09Г2С, 17Г1С, 17Г1С-У категорий 6 - 8 ГОСТ 19281	159 168 219 273	4 4 5 6	5, 9 1, 5, 9 1, 5 1, 5

	высокой частоты)		325	6	5
			377	6	5
			426	6	5
6	ГОСТ 20295 (тип 3 - изготовленные электродуговой сваркой)	17Г1С (К 52) 17ГС (К 52) категорий 6 - 8 ГОСТ 19281	530	7	5, 22
			630	8	5
			720	8	5, 22
			820	8,5	5, 22
7	ТУ 14-ЗР-1471	09Г2С категорий 6 - 8 ГОСТ 19281	159	4	
			168	4	
			219	5	
			273	6	
			325	6	5
			377	6	
			426	7	
			530	7	
8	ТУ 14-3-1160	17Г1С (К 52) 17ГС (К 52) категорий 6 - 8 ГОСТ 19281	530	7	
			720	8	
			820	9	22
			1020	10	
			1220	12	
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ					
9	ГОСТ 20295 (тип 2 - изготовленные электродуговой сваркой)	17Г1С (К 52) 17ГС (К 52) категорий 6 - 8 ГОСТ 19281	159	4,5	1
			219	5	1
			273	6	1
			325	6	1
			377	6	1
			530	7	3
			620	7	3
			720	8	3
			820	8,5	3

10	ТУ 14-3-1973 с наружным антикоррози онным покрытием	17Г1С (К 52) 7Г1С (К 56) категорий 6 - 8 ГОСТ 19281	530	7	3
			630	7	
			720	7	
			820	8	
			1020	10	
			1220	10	
ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ					
11	ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732	10, 20 ГОСТ 1050	45	3,5	14
			57	3,5	3, 14, 18
			76	3,5	3, 14, 18
			89	3,5	3, 14, 18
			102	4	3, 14
			108	4	3, 14, 18, 19*, 22
			114	4	3, 14, 18, 19*, 22
			127	4	3, 14, 18, 19*, 22
			133	4	3, 14, 18, 19*, 22
			159	4,5	3, 14, 18, 19*, 22
		17ГС, 09Г2С категорий 6 - 8 ГОСТ 19281 10Г2 ГОСТ 4543	168	5	3, 14, 18, 19*
			219	6	3, 14
			273	7	3
			325	9	3
12	ТУ 14-3-190	10, 20 ГОСТ 1050	57	3,5	14, 18
			76	3,5	14, 18
			89	3,5	14, 18
			108	4	14, 18, 22
			114	4	14, 18, 22
		09Г2С категорий 6 -	127	4	14
133	4				



		8 ГОСТ 19281	159	4,5				
		10Г2	168	5				
		ГОСТ 4543	219	6				
13	ТУ 14-3-1128	20 ГОСТ 1050 09Г2С категорий 6 - 8 ГОСТ 19281	57	4	3, 14			
			76	4	3, 14			
			89	4	3, 14			
			102	4	3, 14			
			108	4	3, 14, 22			
			114	4,5	3, 14, 22			
		09Г2С категорий 6 - 8 ГОСТ 19281	127	5	3, 14, 22			
			133	5	3, 14, 22			
			159	5	3, 14, 22			
			168	5	3, 22			
			219	6	3, 22			
			273	8	14, 22			
			325	8	14, 2			
			377	8	22			
			426	9	22			
			ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ И ТЕПЛОДЕФОРМИРОВАННЫЕ					
			14	ГОСТ 8733 (группы В и Г) ГОСТ 8734	10, 20 ГОСТ 1050 10Г2 ГОСТ 4543	10	1,2**	14, 18
20	2	14, 18						
22	2	14, 18						
26	2	14, 18						
32	2	14, 18						
38	2	14, 18						
45	2	14, 18						
48	3	14, 18						
57	3	14, 18						
60	3	14, 18						
76	3	14						

			102	3	14, 22
			108	3	22
<b>ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ</b>					
15	<b>ГОСТ 3262</b> (черные, обыкновенные, легкие печной сварки или электросварные термообработанные по всему объему или горячередактированные)	В соответствии с <b>ГОСТ 3262</b>	DN15 (21,3)	2,5	14, 17, 19, 22
			DN20 (26,8)	2,5	14, 17, 19, 22
			DN25 (33,5)	2,8	14, 17, 19, 22
			DN32 (42,3)	2,8	14, 17, 19, 22
			DN40 (48,0)	3,0	1, 14, 17, 19, 22
			DN50 (60,0)	3,0	1, 14, 17, 19, 22
			DN65 (75,5)	3,5	1, 14, 17, 19, 22
			DN80 (88,5)	3,5	1, 14, 17, 19, 22
<p>Примечания</p> <p>1. Трубы по <b>позиции 1</b> допускается применять для газопроводов давлением до 0,6 МПа. Толщина стенки труб по <b>позиции 1</b> не должна превышать 4 мм, трубы с толщиной стенки 3 - 4 мм должны быть термически обработанными.</p> <p>2. Стальные трубы, изготовленные по ГОСТ или ТУ, которыми не предусматривается их деление на группы, но регламентируются требования по химическому составу и механическим свойствам (<math>\sigma_b</math>, <math>\sigma_T</math>, <math>\delta</math>), могут применяться для условий, предусматривающих применение групп В, Г.</p> <p>3. Герметичность стальных труб должна быть гарантирована предприятием-изготовителем методами, предусмотренными соответствующими ГОСТ, ТУ.</p> <p>4. Для газопроводов жидкой фазы СУГ следует применять бесшовные трубы со 100%-ным контролем трубы основного металла физическими методами контроля. Допускается применять электросварные трубы, при этом трубы до DN 50 должны пройти 100%-ный контроль сварного шва физическими методами, а трубы DN 50 и более - также испытаниями сварного шва на растяжение.</p> <p>5. Допускается применение труб, наружный диаметр которых не включен в таблицу, но предусмотрен сортаментом стана соответствующего предприятия-изготовителя.</p> <p>6. Трубы с толщиной стенки, обозначенной "***", допускается применять только для импульсных газопроводов.</p> <p>7. Заводы - изготовители (<b>Приложение Б</b>) труб по <b>позиции 11</b>, обозначенные "***", выпускают трубы данного диаметра, в том числе из слитка. Такие трубы разрешается применять только при условии 100%-ного контроля металла труб физическими методами, что должно быть указано в заказе на поставку.</p> <p>8. Трубы, выпускаемые заводами, не включенными в <b>Приложение Б</b>, могут быть включены в таблицу только после их апробации в соответствии с требованиями <b>ГОСТ Р 15.201</b> и при</p>					

получении разрешения к применению в установленном порядке.

9. Гнутые участки газопроводов из труб по позиции 15 должны иметь радиусгиба не менее 2 DN, а требования о термообработке или горячем редуцировании электросварных труб должны быть оговорены в заказе.

В данных таблицах приведены минимально допустимые толщины труб, выпускаемых заводами-изготовителями. Перечень заводов - изготовителей труб, указанных в таблицах 2 и 3, приведен в Приложениях А и Б.

4.6. В случаях когда нормирование механических свойств ГОСТ (ТУ) на трубы не предусмотрено, механические свойства металла труб следует определять по таблице 4.

Таблица 4

Марка стали	Временное сопротивление $\sigma_B$ , МПа	Предел текучести $\sigma_T$ , МПа	Относительное удлинение $\delta$ , %
	не менее		
08Ю	255	174	30
08кп	294	174	27
08, 08пс, 10кп	314	196	25
10, 10пс, 15кп, Ст2, сп, Ст2пс, Ст2сп	333	206	24
15, 15пс, 20кп, Ст3, кп, Ст3пс, Ст3сп	372	225	22
20, 20пс	412	245	21

4.7. Стальные импульсные газопроводы для присоединения контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики газифицируемого оборудования следует предусматривать из труб, приведенных в таблицах 2 и 3, или согласно данным, приведенным в паспортах на оборудование.

4.8. Соединительные детали газопроводов должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ (ОСТ).

4.9. Допускается применение соединительных деталей из стальных бесшовных и сварных труб и листового проката, металл которых отвечает требованиям, предъявляемым к металлу трубы и области применения газопровода, для которого предназначены соединительные детали.

#### МЕДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

4.10. Для внутренних газопроводов рекомендуется применять тянутые или холоднокатаные медные трубы по ГОСТ 617 круглого сечения в твердом состоянии или в твердом повышенной прочности, нормальной или повышенной точности изготовления с толщиной стенки не менее 1 мм, трубы должны быть испытаны на герметичность на заводе-изготовителе. Материал труб: медь марок М1, М1р, М2, М2р, по ГОСТ 859.

4.11. Условное обозначение медных труб включает: наименование изделия - труба; способ изготовления; форму сечения; точность изготовления; состояние поставки; наружный диаметр;

толщину стенки; марку меди; особые условия; [ГОСТ 617](#).

Условные обозначения медных труб расшифровываются следующим образом:

Способ изготовления: тянутые или холоднокатаные .....	Д
Форма сечения: круглая .....	КР
Точность изготовления:	
нормальная .....	Н
повышенная .....	П
Состояние:	
твердое .....	Т
твердое повышенной прочности .....	Ч
Длина:	
немерная .....	НД
кратная мерной .....	КД
Особые условия:	
трубы повышенной точности по длине .....	Б
трубы высокой точности по кривизне .....	К

Примечание. Знак "X" ставится вместо отсутствующих данных, кроме длины и особых условий.

Пример:

Труба ДКРНТ 22 x 1,5 x 3000 М2 К [ГОСТ 617](#).

Труба тянутая, круглая, нормальной точности изготовления, твердая, диаметром 22 мм, толщиной стенки 1,5 мм, длиной 3000 мм, из меди марки М2, высокой точности по кривизне, по [ГОСТ 617](#).

4.12. Физико-механические свойства медных труб:

- температура плавления  $\geq 1083$  °С;

- плотность 8,94 г/см<sup>3</sup>;

- предел прочности:  $\sigma_{\text{в}} \geq 280$  МПа - для труб в твердом состоянии,  $\sigma_{\text{в}} \geq 310$  МПа - для труб в твердом состоянии повышенной прочности;

- предел текучести  $\sigma_{\text{т}} \geq 68$  МПа;

- относительное удлинение при разрыве  $\delta_{10} \geq 2\%$ .

4.13. Медные трубы поставляются пакетом или отдельно. На каждый пакет труб должен быть прикреплен ярлык с указанием:

- товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;

- условного обозначения труб или марки материала, размеров труб, точности изготовления, состояния поставки металла, обозначения [ГОСТ 617](#);

- номера партии;

- штампа технического контроля или номера технического контролера.

На каждой трубе, поставляемой отдельно, также должен быть прикреплен ярлык с вышеуказанными данными.

4.14. Допускается строительство внутренних газопроводов из импортных медных тянутых или

холоднокатаных труб в твердом состоянии и соединительных деталей, разрешенных к применению в установленном порядке. Содержание Cu или Cu + Ag в материале труб и деталей - не менее 99,9%, включения фосфора - не более 0,04%.

Марка меди обозначается:

- Cu-DHP - согласно международному стандарту ISO 1190-1 и европейскому стандарту EN 133/20;

- SF-Cu - согласно национальному стандарту Германии DIN 1787;

- C 106 - согласно национальному стандарту Великобритании BS 1172.

Твердое состояние труб обозначается символами: R290, F30, z6.

Маркировка импортных труб производится согласно требованиям нормативной документации фирмы-поставщика.

4.15. Соединительные детали изготавливаются из медных труб по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденным в установленном порядке.

Соединительные детали испытываются на герметичность по технологии завода-изготовителя.

Виды соединительных деталей приведены в [Приложении Д](#).

На наружную поверхность каждого раструба (гладкого конца) соединительной детали наносится маркировка типоразмера. Маркировка импортных соединительных деталей производится согласно требованиям нормативной документации фирмы-поставщика.

На каждое товарное место упакованных соединительных деталей прикрепляется ярлык, на котором указывается:

- наименование или наименование и товарный знак предприятия;
- наименование и условное обозначение деталей;
- гарантийные сроки хранения и эксплуатации;
- номер партии и количество деталей;
- штамп технического контроля или номер технического контролера.

Предприятия-изготовители должны иметь разрешение Госгортехнадзора России на право производства соединительных деталей газопроводов.

4.16. Размеры труб, раструбов и гладких концов соединительных деталей ([Приложение Д](#)) приведены в таблице 5.

Таблица 5

Типоразмер медных труб и соединит	Допуск диаметра $D_2$ медных труб (гладкого конца детали), мм	Допуск диаметра $D_1$ ( $D_3$ ) соединительных деталей, мм	Ширина зазора "труба - соединительная деталь", мм	Минимальная длина раструбного конца $L_1$ ( $L_3$ ), мм	Минимальная длина раструбного конца $L_2$ , мм
-----------------------------------	---	--	---	---	--

ельных деталей, мм	min	max	min	max	min	max		
12	0	-0,2	+0,15 +0,006	-0,05 +0,04	0,02	0,2	9	11
15							11	13
18							13	15
22	0	-0,24	+0,18 +0,07	+0,05 -0,06	0,2	0,24	16	18
28							19	21
35	0	-0,3	+0,33 +0,10	+0,07 -0,08	0,03	0,3	23	25
42							27	29
54							32	34

Сортамент отечественных медных труб и соединительных деталей, применяющихся для строительства газопроводов, и перечень отечественных заводов-изготовителей приведены в Приложениях В и Г.

4.17. В качестве припоев следует применять медно-фосфорные припои: ПМФС6-0,15, ТУ 48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663. Медно-фосфорные припои имеют высокую жидкотекучесть и сравнительно низкую температуру плавления (680 - 850 °С), обеспечивают высокую прочность паяного соединения. Припои ПМФС6-0,15, ТУ 48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663 обладают самофлюсующими свойствами, и пайку этими припоями рекомендуется выполнять без применения флюсов.

## 5. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

5.1. При выборе способа прокладки стальных газопроводов следует руководствоваться требованиями СНиП 42-01, положениями СП 42-101 и настоящего раздела.

5.2. Допустимые радиусы изгиба газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях следует определять расчетом из условия прочности и местной устойчивости стенок труб в соответствии с подразделом "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" настоящего СП.

### НАЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

5.3. Наземная прокладка газопроводов возможна на участках со сложными геологическими условиями (болота II - III типов, скальные грунты, высокий УГВ и т.д.) при соответствующем технико-экономическом обосновании.

5.4. Наземную прокладку газопроводов следует предусматривать преимущественно в насыпи. Толщина насыпи должна обеспечивать ее устойчивость при деформации грунтового основания.

При пересечении водотоков, а также при необходимости обеспечения поверхностного стока дождевых вод в теле насыпи должны быть предусмотрены водопропуски.

5.5. Минимальные расстояния от зданий, сооружений и инженерных коммуникаций до

наземных газопроводов, проложенных в насыпи, принимают как до подземных газопроводов, для остальных наземных газопроводов - как от надземных газопроводов.

## НАДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

5.6. Надземная прокладка газопроводов допускается: на участках переходов через естественные и искусственные преграды; по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов; для межпоселковых газопроводов, расположенных в районах распространения скальных, вечномерзлых грунтов, при наличии оползней, горных выработок, карстов и т.д., где при подземной прокладке по расчетам возможно образование провалов, трещин с напряжениями в газопроводах, превышающими допустимые.

Прокладка газопроводов на опорах по территории поселений, за исключением промышленных зон, не рекомендуется.

5.7. При проектировании надземного газопровода необходимо предусматривать технические решения, защищающие газопровод от наезда автотранспорта.

5.8. Газопроводы по стенам зданий рекомендуется прокладывать без нарушений архитектурных элементов фасада на высоте, обеспечивающей возможность осмотра и ремонта газопроводов и исключающей возможность их механического повреждения.

5.9. Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м. Для газопроводов высокого давления следует предусматривать преимущественную прокладку по глухим стенам (или участкам стен) зданий. Допускается прокладка указанных газопроводов под проемами на расстоянии более 5 м.

5.10. Размещение отключающих устройств на газопроводах под проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от газопровода, не рекомендуется.

5.11. Расстояние по горизонтали в свету от надземных газопроводов, проложенных на опорах, до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с требованиями [СНиП 2.07.01](#), [СНиП II-89](#), [ПУЭ \(Приложение Н\)](#).

5.12. При прокладке газопровода на опорах вдоль зданий, расстояние до которых не нормируется, опоры и газопровод не должны препятствовать открыванию оконных и дверных блоков.

5.13. Высоту от уровня земли до низа трубы (или изоляции) газопровода, прокладываемого на опорах, в соответствии с требованиями [СНиП II-89](#) следует принимать в свету, не менее:

а) в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 м;

б) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м;

в) в местах пересечения с внутренними железнодорожными подъездными путями и путями общей сети - в соответствии с требованиями [ГОСТ 9238](#);

г) в местах пересечения с трамвайными путями - 7,1 м от головки рельса;

д) в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части дороги) - 7,3 м.

В местах нерегулярного проезда автотранспорта (внутренние подъезды к домовладениям и т.д.) высоту прокладки надземных газопроводов допускается сокращать, но не более чем до 3,5 м. При этом на газопроводе следует устанавливать опознавательные знаки, ограничивающие

габариты транспорта.

На свободной территории в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей допускается прокладка газопровода на высоте не менее 0,35 м от поверхности земли до низа трубы (при ширине группы труб до 1,5 м) и не менее 0,5 м (при ширине группы труб более 1,5 м).

5.14. Под арками зданий и галереями разрешается прокладка газопроводов низкого давления, а в обоснованных случаях - и среднего давления. На газопроводах в пределах арки (галереи) следует предусматривать использование бесшовных труб и проверку всех сварных стыков и по одному стыку за пределами арки (галереи) физическими методами контроля.

Установка отключающих устройств в пределах арки (галереи) не рекомендуется.

5.15. Расстояние между опорами (креплениями) газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями [подраздела](#) "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" настоящего СП.

5.16. С целью уменьшения перемещений и снижения напряжений в газопроводе от температурных и других воздействий по трассе следует предусматривать, кроме промежуточных опор (скользящих, гибких, маятниковых и т.д.), неподвижные опоры на газопроводе и установку между ними компенсаторов (линзовых, сильфонных), а также самокомпенсацию за счет изменения направления трассы.

5.17. Расстояния в свету между надземными газопроводами и трубопроводами инженерных коммуникаций при их совместной прокладке следует принимать исходя из условий монтажа, осмотра и возможности ремонта.

Рекомендуемые минимальные расстояния приведены в таблице 6.

Таблица 6

Условный диаметр газопровода, мм	Минимальные расстояния, мм, до трубопроводов инженерных коммуникаций диаметром, мм		
	до 300	св. 300 до 600	св. 600
До 300	100	150	150
Св. 300 до 600	150	150	200
Св. 600	150	200	300

5.18. Допускается крепление газопроводов к газопроводам и трубопроводам других инженерных коммуникаций (за исключением трубопроводов, транспортирующих агрессивные жидкости) по согласованию с организациями, в ведении которых находятся данные инженерные коммуникации.

5.19. При прокладке газопроводов совместно с трубопроводами, транспортирующими агрессивные жидкости, газопровод следует прокладывать выше них на расстоянии не менее 25 см. При наличии на трубопроводах с агрессивными жидкостями разъемных соединений, арматуры, а также при прокладке с ними газопроводов на одной высоте следует предусматривать устройство защитных экранов, предотвращающих попадание агрессивных жидкостей на газопровод.

5.20. В местах пересечения с естественными и искусственными преградами прокладка



газопроводов давлением до 0,6 МПа разрешается по несгораемым конструкциям автомобильных и пешеходных мостов при условии согласования принятого решения с заинтересованными организациями (разработчик проекта и владелец моста).

При прокладке газопроводов по мостам должен быть обеспечен свободный доступ для их осмотра и ремонта.

Газопроводы, прокладываемые по мостам, должны выполняться из бесшовных труб и располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность скопления газа в конструкциях моста.

5.21. При прокладке надземных газопроводов вдоль воздушных линий электропередачи, а также при пересечении с ними и при совместной прокладке газопроводов с электрическими кабелями и проводами следует руководствоваться требованиями [ПУЭ](#).

5.22. Допускается крепление к газопроводам кабелей, предназначенных для обслуживания газопроводов (силовых, для сигнализации, диспетчеризации, управления задвижками). Кабели в этом случае должны быть заключены в кожух (трубу, короб) и проложены на расстоянии (в свету) не менее 0,5 м от газопровода.

#### ТРЕБОВАНИЯ К СООРУЖЕНИЮ ГАЗОПРОВОДОВ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

##### Многолетнемерзлые грунты

5.23. При проектировании систем газоснабжения для районов с вечномерзлыми грунтами следует учитывать требования [СНиП 42-01](#), [СНиП 2.02.04](#) и [ПБ 12-529](#).

5.24. Инженерно-геологические изыскания в районах распространения вечномерзлых грунтов, а также предварительные инженерные изыскания трассы, где возможно развитие криогенных процессов, для прогноза этих процессов должны проводиться в соответствии с требованиями [СНиП 11-02](#).

5.25. Прокладка газопроводов в зависимости от объемно-планировочных решений застройки, мерзлотно-грунтовых условий по трассе, теплового режима газопровода и принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве основания должна приниматься:

- подземной - бесканальной;
- надземной - по опорам, эстакадам, конструкциям зданий и сооружений.

5.26. Внутри жилых кварталов, на территориях промышленных предприятий в зоне распространения вечномерзлых грунтов должна применяться, как правило, надземная прокладка газопроводов.

5.27. Высота прокладки надземного газопровода от поверхности земли должна приниматься в зависимости от рельефа и грунтовых условий местности, теплового воздействия газопровода, но не менее 0,5 м от поверхности земли.

Участки надземных газопроводов, на которых происходит компенсация деформаций за счет перемещений трубы, рекомендуется прокладывать выше максимального уровня снегового покрова не менее чем на 0,1 м.

5.28. При отличающихся между собой свойствах грунта по трассе газопровода необходимо устройство песчаного основания под газопроводом высотой не менее 10 см на длину в каждую сторону от места стыковки разнородных грунтов не менее 50 диаметров газопровода; засыпка в

этом случае должна осуществляться песком на высоту не менее 20 см. Запрещается использовать в качестве оснований под газопроводы пылеватые пески.

5.29. Конструкция ввода газопровода должна обеспечивать прочность при взаимных перемещениях газопровода и здания из-за температурных перемещений газопровода, осадок здания, просадок или выпучивания грунта путем обеспечения независимости перемещений газопровода и здания за счет установки соответствующих компенсационных устройств.

5.30. При переходе подземного газопровода через железнодорожные пути предусматриваются мероприятия по предупреждению оттаивания грунта земляного полотна и основания.

#### Подрабатываемые территории

5.31. При проектировании систем газоснабжения, размещаемых над месторождениями полезных ископаемых, где проводились, проводятся или предусматриваются горные разработки, а также проходящих по закарстованным территориям, следует руководствоваться требованиями [СНиП 42-01](#), [СНиП 2.01.09](#), [ПБ 12-529](#).

5.32. Проект прокладки газопровода на подрабатываемой или закарстованной территории должен, как правило, иметь в своем составе горно-геологическое обоснование.

5.33. При составлении проекта газораспределения объектов, размещаемых на площадях залегания полезных ископаемых, необходимо учитывать программу развития горных работ на период предполагаемой эксплуатации газопровода.

5.34. При газоснабжении потребителей, для которых перерывы в подаче газа недопустимы по технологическим или другим причинам, предусматривается подача газа этим потребителям от двух газопроводов, прокладываемых по территориям, подработка которых начнется в разное время, с обязательным кольцеванием газопроводов.

5.35. Прочность и устойчивость газопроводов, проектируемых для прокладки на подрабатываемых или закарстованных территориях, должны, как правило, обеспечиваться за счет:

- увеличения подвижности газопровода в грунте;
- снижения воздействия деформирующегося грунта на газопровод.

Для обеспечения подвижности газопровода в грунте и снижения воздействия деформирующегося грунта на газопровод предусматриваются: применение компенсаторов, устанавливаемых в специальных нишах, предохраняющих компенсаторы от защемления грунтом, применение малозащемляющих материалов для засыпки траншей после укладки труб.

В качестве малозащемляющих материалов для засыпки траншей газопровода следует применять песок, песчаный грунт и другой грунт, обладающий малым сцеплением частиц.

Протяженность зоны защиты газопровода определяется длиной мульды сдвижения, увеличенной на  $150d_e$  в каждую сторону от границы мульды сдвижения.

На участках пересечения газопроводами мест тектонических нарушений, у границ шахтного поля или границ оставляемых целиков, у которых по условиям ведения горных работ ожидается прекращение всех выработок, предусматривается установка компенсаторов.

5.36. Вводы газопроводов в здания при прокладке газопроводов на подрабатываемых и закарстованных территориях должны отвечать требованиям [СНиП 42-01](#) и [ПБ 12-529](#).

5.37. Надземная прокладка газопроводов рекомендуется, если по данным расчета напряжения в подземных газопроводах не могут соответствовать требованиям прочности, а уменьшение напряженности газопроводов путем устройства подземных компенсаторов связано со значительными затратами.

Кроме того, надземными рекомендуется предусматривать: переходы газопроводов через реки, овраги, железные и автомобильные дороги в выемках, а также места, где возможно, по данным горно-геологического обоснования, образование провалов и трещин.

Опоры газопроводов должны иметь регулируемый по высоте ригель.

5.38. На газопроводах в пределах подрабатываемых и закарстованных территорий предусматривают установку контрольных трубок.

Контрольные трубки устанавливаются на углах поворота (кроме выполненных упругим изгибом) и в местах разветвления сети.

Для предохранения от механических повреждений контрольные трубки в зависимости от местных условий выводят под ковер или другое защитное устройство.

5.39. В местах пересечения газопроводов с другими подземными коммуникациями, проложенными в каналах и коллекторах, предусматривают уплотнительные устройства (глиняные экраны, футляры на газопроводе и др.) и установку контрольных трубок.

5.40. Крепление к газопроводу элементов электрохимической защиты должно быть, как правило, податливым, обеспечивающим их сохранность в процессе деформации земной поверхности.

#### Сейсмические районы

5.41. При проектировании наружных газопроводов, предназначенных для прокладки в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов для надземных и свыше 8 баллов для подземных газопроводов, следует руководствоваться требованиями [СНиП 42-01](#), [СНиП II-7](#) и [ПБ 12-529](#).

5.42. Определение сейсмичности трассы газопровода производится на основании сейсмического микрорайонирования или в соответствии с указаниями, приведенными в [СНиП II-7](#).

5.43. Для ГРП с входным давлением свыше 0,6 МПа и предприятий с непрерывными технологическими процессами предусматривают наружные обводные газопроводы с установкой отключающих устройств.

5.44. Размещение запорной арматуры (отключающих устройств) предусматривается в соответствии с требованиями [СНиП 42-01](#).

5.45. При пересечении газопроводом участков трассы с грунтами, резко отличающимися друг от друга сейсмическими свойствами, рекомендуются устройство траншеи с пологими откосами и засыпка газопровода крупнозернистым песком, песчаным грунтом и т.д. Грунтовое основание газопровода должно быть уплотнено.

5.46. На надземных газопроводах, прокладываемых в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, предусматриваются компенсирующие устройства в местах пересечения естественных и искусственных препятствий, присоединения газопроводов к оборудованию, установленному на фундаменты (резервуары СУГ, компенсаторы, насосы и т.д.), а также на вводах в здания.

5.47. На участках пересечения трассой газопровода активных тектонических разломов рекомендуется применять надземную прокладку.

5.48. Переходы газопроводов через реки, овраги и железнодорожные пути в выемках можно предусматривать надземными.

5.49. Конструкции опор надземных газопроводов должны обеспечивать возможность перемещений газопроводов, возникающих во время землетрясения.

5.50. Ввод газопровода в здание осуществляется через проем, размеры которого должны, как правило, превышать диаметр газопровода не менее чем на 200 мм. Эластичная водонепроницаемая заделка между трубой и проемом не должна препятствовать возможному взаимному смещению газопровода и здания.

5.51. Контрольные трубки на подземных газопроводах предусматриваются в местах врезки газопроводов, на углах поворота (кроме выполненных упругим изгибом), в местах пересечения с подземными инженерными коммуникациями, проложенными в каналах и коллекторах, а также на вводах в здания.

#### Районы с пучинистыми, просадочными, набухающими и насыпными грунтами

5.52. При проектировании подземных газопроводов для районов с пучинистыми, просадочными, набухающими и насыпными грунтами следует руководствоваться требованиями [СНиП 42-01](#), [СНиП 2.02.01](#), [СНиП 2.01.09](#) и [ПБ 12-529](#).

5.53. Газопроводы для районов с просадочными, набухающими и насыпными грунтами проектируют с учетом свойств этих грунтов, предусматривая мероприятия по уменьшению деформации основания, например уплотнение грунтов, химическое закрепление, водозащитные и конструктивные мероприятия, с учетом имеющегося опыта использования таких грунтов в районе строительства в качестве оснований под здания и сооружения.

5.54. Глубина прокладки газопроводов при одинаковой степени пучинистости по трассе принимается до верха трубы:

- в среднепучинистых и сильнопучинистых грунтах не менее 0,8 нормативной глубины промерзания;

- в чрезмернопучинистых грунтах не менее 0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее значений, определяемых требованиями [СНиП 42-01](#).

5.55. Глубина прокладки газопроводов в грунтах неодинаковой степени пучинистости по трассе (резко меняющийся состав грунта, изменение уровня грунтовых вод, переход газопровода из проезжей части дороги в газон и др.) принимается не менее 0,9 нормативной глубины промерзания, но не менее значений, определяемых требованиями [СНиП 42-01](#).

5.56. Прокладка газопроводов в слабопучинистых, слабонабухающих и I типа просадочности грунтах предусматривается в соответствии с требованиями подраздела "Подземные газопроводы" [СНиП 42-01](#).

5.57. Значения дополнительных напряжений, обусловленных прокладкой газопроводов в пучинистых, просадочных или набухающих грунтах, определяются требованиями [подраздела "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость"](#).

5.58. Противокоррозионная изоляция вертикальных участков подземных газопроводов и футляров (вводы в здания и ГРП, конденсатосборники, гидрозатворы и др.) предусматривается из полимерных материалов.

5.59. Для резервуарных установок СУГ с подземными резервуарами в среднепучинистых и

сильнопучинистых грунтах предусматривается надземная прокладка соединяющих резервуары газопроводов жидкой и паровой фаз.

5.60. При проектировании колодцев в пучинистых грунтах предусматриваются мероприятия по их защите от воздействия сил морозного пучения (гравийная или гравийно-песчаная засыпка пазух, обмазка внешней стороны стен гидроизоляционными или несмерзающимися покрытиями, например железнение, и др.). Над перекрытием колодцев устраивается асфальтовая отмостка, выходящая за пределы пазух не менее чем на 0,5 м.

#### Болота и заболоченные участки

5.61. При проектировании систем газоснабжения на болотах и заболоченных участках следует учитывать требования [СНиП 42-01](#), [СНиП 2.02.01](#) и [ПБ 12-529](#).

5.62. Прокладка по болотам и заболоченным участкам должна предусматриваться, как правило, прямолинейной с минимальным числом поворотов. В местах поворотов следует применять упругий изгиб газопроводов.

5.63. Укладка газопроводов предусматривается:

- на болотах I типа, при мощности торфяного слоя:

- более 0,8 глубины промерзания - в торфяном слое;

- менее 0,8 глубины промерзания - в траншее минерального основания, но не менее 1,0 м от верха трубы;

- на болотах II и III типов независимо от мощности торфяного слоя - в траншее минерального основания, но не менее требований [СНиП 42-01](#).

Тип болота принимается согласно классификации [СНиП III-42](#).

5.64. Участки газопроводов, прокладываемые через болота или заболоченные участки, рассчитываются против всплытия (на устойчивость положения). Для обеспечения устойчивости положения следует предусматривать специальные конструкции и устройства для балластировки (утяжеляющие покрытия, балластирующие устройства с использованием грунта и др.)

5.65. При закреплении газопровода анкерными устройствами лопасть анкера не должна находиться в слое торфа или заторфованного грунта, не обеспечивающем надежное закрепление анкера.

#### РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

5.66. Расчет газопроводов на прочность и устойчивость положения (против всплытия) включает: определение толщин стенок труб и соединительных деталей по рабочему (нормативному) давлению, проведение поверочного расчета принятого конструктивного решения, т.е. оценку допустимости назначенных радиусов упругого изгиба газопровода и температурного перепада, определение необходимой величины балластировки, определение расстояний между опорами (при надземной прокладке газопроводов).

Прочность и устойчивость газопроводов обеспечиваются и на стадиях сооружения, испытания и эксплуатации.

Буквенные обозначения величин и единицы их измерения, используемые в расчетах и формулах данного раздела, приведены в [Приложении Е](#).

## Расчетные характеристики материала газопроводов

5.67. Расчетными характеристиками материала газопроводов являются: временное сопротивление и предел текучести металла труб и сварных соединений, принимаемые по государственным стандартам и техническим условиям на трубы, модуль упругости материала труб, коэффициент линейного теплового расширения, коэффициент Пуассона, плотность материала труб.

5.68. Модуль упругости материала труб принимается равным:  $E = 206000$  МПа.

5.69. Коэффициент линейного теплового расширения материала труб принимается равным:  $\alpha = 1,2 \times 10^{-5}, \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ .

5.70. Коэффициент Пуассона материала труб принимается равным:  $\mu = 0,3$ .

5.71. Плотность материала труб принимается равной:  $\rho_q = 7850$  кг/м<sup>3</sup>.

## Нагрузки и воздействия

5.72. Нагрузки и воздействия, действующие на газопроводы, различаются на:

- силовые нагружения - внутреннее давление газа, вес газопровода, обустройств и транспортируемого газа, давление грунта, гидростатическое давление и выталкивающая сила воды, снеговая, гололедная и ветровая нагрузки, нагрузки, возникающие при укладке и испытании;

- деформационные нагружения - температурные воздействия, воздействия предварительного напряжения (упругий изгиб, растяжка компенсаторов и т.д.), воздействия неравномерных деформаций грунта (просадки, пучения, деформации земной поверхности в районах горных выработок и т.д.);

- сейсмические воздействия.

5.73. Рабочее (нормативное) давление транспортируемого газа устанавливается проектом.

5.74. Собственный вес единицы длины газопровода определяется по формуле (3)

$$q_q = \pi \rho_q g (d_e - t_{\text{ном}}) t_{\text{ном}} \text{ (Н/м)}. \quad (3)$$

5.75. Вес транспортируемого газа в единице длины газопровода определяется по формуле (4)

$$q_g = 10^2 p (d_e - 2t_{\text{ном}})^2 \text{ (Н/м)}. \quad (4)$$

5.76. Давление грунта на единицу длины газопровода определяется по формуле (5)

$$q_m = \rho_m g d_e h_m \text{ (Н/м)}. \quad (5)$$

5.77. Гидростатическое давление воды определяется по формуле (6)

$$p_w = \rho_w g h_w 10^{-6} \text{ (МПа)}. \quad (6)$$

5.78. Выталкивающая сила воды на единицу длины газопровода определяется по формуле (7)

$$q_w = \frac{\pi}{4} \rho_w g d_e^2 \text{ (Н/м)}. \text{ (7)}$$

5.79. Вес снега на единицу длины надземного газопровода определяется по формуле (8)

$$v_s = \mu_c s_0 d_e \text{ (Н/м)}, \text{ (8)}$$

где  $\mu_c = 0,2$  для газопроводов диаметром до 600 мм включительно и 0,3 - св. 600 мм.

Нормативная снеговая нагрузка  $s_0$  (Н/м<sup>2</sup>) должна приниматься по [СНиП 2.01.07](#).

5.80. Вес обледенения на единицу длины надземного газопровода определяется по формуле (9)

$$v_1 = 1,9 t_i \gamma_i d_e \text{ (Н/м)}, \text{ (9)}$$

где  $t_i$  - толщина слоя, м;

$\gamma_i$  - плотность гололеда, Н/м<sup>3</sup>.

Величины необходимо принимать по [СНиП 2.01.07](#).

5.81. Ветровая нагрузка на единицу длины надземного газопровода, действующая перпендикулярно его осевой вертикальной плоскости, определяется по формуле (10)

$$w_n = w_0 d_e k (1 + 0,7 \zeta) \text{ (Н/м)}, \text{ (10)}$$

где  $w_0$  - нормативное значение ветрового давления, принимаемое в зависимости от ветрового района России по [СНиП 2.01.07](#);

$k, \zeta$  - коэффициенты, принимаемые по таблице 7, в зависимости от типа местности.

Таблица 7

Коэффициент	Тип местности		
	А	В	С
$k$	0,75	0,5	0,4
$\zeta$	0,85	1,22	1,78

В [таблице 7](#) типы местности определяются:

А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;

В - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;

С - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.

5.82. Температурный перепад в газопроводе принимается равным разности между температурой газа в процессе эксплуатации газопровода (наименьшей или наибольшей) и температурой, при которой фиксируется расчетная схема газопровода.

5.83. Воздействие от предварительного напряжения газопровода (упругий изгиб по заданному профилю) определяется по принятому конструктивному решению газопровода.

5.84. Воздействия от неравномерных деформаций грунта (просадки, пучение, влияние горных выработок и т.д.) определяются на основании анализа грунтовых условий и возможного их изменения в процессе эксплуатации газопровода.

5.85. Сейсмические воздействия на надземные газопроводы принимаются согласно [СНиП II-7](#).

#### Определение толщины стенок труб и соединительных деталей

5.86. Расчетные толщины стенок труб, отводов, переходов, днищ и основной трубы тройников определяются по формуле (11)

$$t = \frac{pd_e \eta}{2(R + 0,6p)}, \quad (11)$$

где значения расчетного сопротивления  $R$  определяются по формуле (12)

$$R = \min \left( \frac{R_{un}}{2,6}; \frac{R_{yn}}{1,5} \right). \quad (12)$$

Толщина стенки ответвления тройникового соединения определяется по формуле (13)

$$t_{(2)} = t_{(1)} \frac{R_{(1)}}{R_{(2)}} \cdot \frac{d_{e2}}{d_{e1}}, \quad (13)$$

где  $R_{(1)}$ ,  $R_{(2)}$  - определяются по формуле (12) соответственно для основной трубы и ответвления тройникового соединения;

$t_{(1)}$  и  $t_{(2)}$  - толщины стенок основной трубы и ответвления.

Номинальная толщина стенки трубы принимается: для подземных газопроводов - не менее 3 мм, для надземных - не менее 2 мм.

Нормативные сопротивления  $R_{un}$  и  $R_{yn}$  принимаются равными минимальным значениям соответственно временного сопротивления и предела текучести материала труб и соединительных деталей по государственным стандартам и техническим условиям на трубы и соединительные детали.

5.87. Значения коэффициентов несущей способности труб и соединительных деталей принимаются:

- для труб, заглушек и переходов - 1,0;



- для тройниковых соединений и отводов -  $a\zeta + b$ ,

где  $\zeta = \frac{d_{e2}}{d_{e1}}$  - для тройниковых соединений;

$\zeta = \frac{r}{d_e}$  - для отводов.

Значения коэффициентов а и в принимаются: для тройниковых соединений - по таблице 8, для отводов - по таблице 9.

Таблица 8

$\frac{d_{e2}}{d_{e1}}$	Тройниковые соединения			
	сварные без усиливающих накладок		бесшовные и штампосварные	
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
От 0,00 до 0,15	0,00	1,00	0,22	1,00
" 0,15 " 0,50	1,60	0,76	0,62	0,94
" 0,50 " 1,00	0,10	1,51	0,40	1,05

Таблица 9

$\zeta$	<i>a</i>	<i>b</i>
От 1,0 до 2,0	0,3	1,6
Более 2,0	0,0	1,0

5.88. Допускаемое рабочее давление для труб, отводов, днищ и основной трубы тройников, если известны номинальная толщина стенки трубы или соединительной детали  $t_{\text{ном}}$ , механические свойства материала, из которого изготовлен рассматриваемый элемент, т.е.  $R_{\text{ин}}$  и  $R_{\text{ун}}$ , определяется по формуле (14)

$$P = \frac{2Rt_{\text{ном}}}{\eta d_e - 1,2t_{\text{ном}}}, \quad (14)$$

где значение R определяется по условию (12).

Для тройникового соединения должно соблюдаться и условие (13).

Проверка прочности подземных газопроводов

5.89. Проверка прочности подземного газопровода состоит в соблюдении следующих

условий:

- при совместном действии всех нагрузок силового и деформационного нагружений:

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{прNS}} &\leq 1,15R; \\ \sigma_{\text{прS}} &\leq 1,3R; \end{aligned} \quad (15)$$

- при совместном действии всех нагрузок силового и деформационного нагружений и сейсмических воздействий:

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{прNS}} &\leq 1,3R; \\ \sigma_{\text{прS}} &\leq 1,6R. \end{aligned} \quad (16)$$

При отсутствии 100%-ного контроля сварных швов газопроводов правые части условий (15) и (16) должны приниматься с понижающим коэффициентом 0,85.

Значения  $\sigma_{\text{прNS}}$  и  $\sigma_{\text{прS}}$  определяются по формулам (17) и (18):

$$\sigma_{\text{прNS}} = \left| \frac{\mu p(d_e - 1, 2t_{\text{ном}})}{2t_{\text{ном}}} - \alpha \Delta t E \right| + \sigma_c \text{ (МПа);} \quad (17)$$

$$\sigma_{\text{прS}} = \left| \frac{\mu p(d_e - 1, 2t_{\text{ном}})}{2t_{\text{ном}}} - \alpha \Delta t E \right| + \frac{E d_e}{2\rho} + \sigma_{\text{оу}} + \sigma_c \text{ (МПа),} \quad (18)$$

где  $\sigma_{\text{оу}}$  - дополнительное напряжение в газопроводе, обусловленное прокладкой его в особых условиях;

$\sigma_c$  - дополнительные напряжения в газопроводе, обусловленные прокладкой его в сейсмических районах.

5.90. Значения дополнительных напряжений, обусловленных прокладкой газопроводов в пучинистых грунтах, принимаются в зависимости от глубины промерзания по таблице 10.

Таблица 10

Глубина промерзания, м	Значения дополнительных напряжений, МПа, при пучинистости грунта		
	средней	сильной	чрезмерной
1,0	20	30	40
2,0	30	40	50
3,0	40	50	60
4,0	50	60	70

Значения дополнительных напряжений, обусловленных прокладкой газопроводов в

средненабухающих грунтах и грунтах II типа просадочности, в сильно набухающих грунтах и на подрабатываемых территориях, принимаются равными соответственно 40 МПа и 60 МПа.

Дополнительные напряжения учитываются в пределах рассматриваемого участка и на расстояниях  $40d_e$  в обе стороны от него.

Дополнительные напряжения при прокладке газопроводов в слабонабухающих и слабопучинистых грунтах, в грунтах I типа просадочности не учитываются.

Значения дополнительных напряжений, обусловленных прокладкой газопроводов в сейсмических районах, определяются по формуле (19)

$$\sigma_c = 0,04E \frac{m_0 a_c}{v_c} \text{ (МПа)}. \quad (19)$$

Значения коэффициента защемления газопровода в грунте  $m_0$ , скоростей распространения продольных сейсмических волн  $v_c$  и сейсмических ускорений  $a_c$  определяются по таблицам 11 и 12.

Таблица 11

Грунты	Коэффициент защемления газопровода в грунте $m_0$	Скорость распространения продольной сейсмической волны $v_c$ , км/с
Насыпные, рыхлые пески, супеси, суглинки и другие, кроме водонасыщенных	0,50	0,12
Песчаные маловлажные	0,50	0,15
Песчаные средней влажности	0,45	0,25
Песчаные водонасыщенные	0,45	0,35
Супеси и суглинки	0,60	0,30
Глинистые влажные, пластичные	0,35	0,50
Глинистые, полутвердые и твердые	0,70	2,00
Лесс и лессовидные	0,50	0,40
Торф	0,20	0,10
Низкотемпературные мерзлые (песчаные, глинистые, насыпные)	1,00	2,20
Высокотемпературные мерзлые (песчаные, глинистые, насыпные)	1,00	1,50
Гравий, щебень и галечник	См. примеч. 2	1,10

Известняки, сланцы, песчаники (слабовыветренные и сильновыветренные)	То же	1,50
Скальные породы (монолиты)	"	2,20
Примечания 1. В таблице приведены наименьшие значения $\nu_s$ , которые следует уточнять при изысканиях. 2. Значения коэффициента заземления газопровода следует принимать по грунту засыпки.		

Таблица 12

Сила землетрясения, баллы	7	8	9	10
Сейсмическое ускорение $a_s$ , $\text{cm/s}^2$	100	200	400	800

5.91. Для газопроводов, прокладываемых в обычных условиях, зависимости между максимально допустимым температурным перепадом и минимально допустимым радиусом упругого изгиба для различных значений рабочих давлений и расчетных сопротивлений даны на рисунках 1 - 3.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3

### Определение необходимой величины балластировки

5.92. Для обеспечения проектного положения газопроводов на подводных переходах, на участках прогнозного обводнения, на периодически обводняемых участках применяются следующие виды балластировки:

- пригрузки из высокоплотных материалов (железобетон, чугун и др.);
- минеральный грунт обратной засыпки, закрепляемый нетканым синтетическим материалом (НСМ);
- анкерные устройства.

5.93. При балластировке газопровода пригрузами из высокоплотных материалов (железобетон, чугун и др.) расстояния между ними должны быть, как правило, не более определяемых формулой (20)

$$L_{\text{пр}} \leq \frac{Q_{\text{пр}} \gamma_b (\rho_b - \gamma_a \rho_w)}{\rho_b [\gamma_a (q_w + q_{\text{изг}}) - q_q]} \quad (\text{м}). \quad (20)$$

Здесь нагрузка от упругого отпора газопровода  $q_{\text{изг}}$  при изгибе газопровода в вертикальной плоскости определяется по формулам (21) и (22):

$$\text{для выпуклых кривых } q_{\text{изг}} = \frac{8EI}{9\beta^2 \rho^3} 10^6 \quad (\text{Н/м}); \quad (21)$$

$$\text{для вогнутых кривых } q_{\text{изг}} = \frac{32EI}{9\beta^2 \rho^3} 10^6 \quad (\text{Н/м}). \quad (22)$$

Значения коэффициента надежности устойчивого положения для различных участков газопровода принимаются по таблице 13.

Участок газопровода	Значение $\gamma_a$
Обводненные и пойменные, за границами производства подводно-технических работ, участки трассы	1,05
Русловые участки трассы, включая прибрежные участки в границах производства подводно-технических работ	1,10

Коэффициент надежности по материалу пригруза принимается: для железобетонных грузов и мешков с цементно-песчаной смесью - 0,85; для чугунных грузов - 0,95.

Вес пригруза принимается по соответствующим стандартам или ТУ.

5.94. При балластировке газопровода грунтом обратной засыпки, закрепляемым нетканым синтетическим материалом (НСМ), высота грунта, закрепляемого в траншее НСМ (расстояние от оси трубы до верха закрепляемого НСМ грунта), должна быть, как правило, не менее величины, определяемой формулой (23)

$$H_0 \geq \frac{(a^2 + b^2)^{0,5} - a}{c} \text{ (м)}, \quad (23)$$

$$\text{где } a = q_p d_e + \frac{0,7kc_p}{\cos(0,7\varphi)};$$

$$b = 4kq_p \operatorname{tg}(0,7\varphi) \left[ \frac{\pi}{8} q_p d_e^2 + \frac{\gamma_a(q_w + q_{\text{ПК}}) - q_q}{0,7} \right];$$

$$c = 2kq_p \operatorname{tg}(0,7\varphi).$$

$$\text{Здесь } q_p = g \frac{\rho_p - \gamma_a \rho_w}{1 + e};$$

$k$  - безразмерный коэффициент, численно равный внешнему диаметру трубы, м.

Значения  $c_p$ ,  $\varphi$ ,  $\rho_p$  и  $e$  принимаются по результатам инженерных изысканий по трассе газопровода. Допускается определение этих величин по соответствующей нормативно-технической документации.

5.95. При балластировке газопровода анкерными устройствами расстояния между ними должны быть, как правило, не более определяемых формулой (24)

$$L_b \leq \frac{z\gamma_{ca} \Phi_a \gamma_b (\rho_b - \gamma_a \rho_w)}{\gamma_{ma} \rho_b [\gamma_a (q_w + q_{\text{ПК}}) - q_q]} \text{ (м)}. \quad (24)$$

Здесь коэффициент условий работы  $\gamma_{ca}$  анкерного устройства принимается:

при  $z = 1$  или  $z \geq 2$  и  $d_e/d_a \geq 3$ ,  $\gamma_{ca} = 1$ ;

при  $z \geq 2$  и  $1 \leq d_e/d_a \leq 3$ ,  $\gamma_{ca} = 0,25 \left( 1 + \frac{d_e}{d_a} \right)$ ;

несущая способность анкера  $\Phi_a$ , Н, определяется расчетом или по результатам полевых испытаний согласно [СНиП 2.02.03](#);

коэффициент надежности анкера  $\gamma_{ma}$  принимается равным 1,4 при определении несущей способности анкера расчетом и 1,25 при определении несущей способности анкера по результатам полевых испытаний статической нагрузкой.

#### Определение пролетов надземных газопроводов

5.96. Расстояние между опорами надземных газопроводов, укладываемых на опоры с обеспечением компенсации температурных удлинений (например, путем установки П-образных,  $\Omega$ -образных или линзовых компенсаторов), должно удовлетворять условиям:

- статической прочности;
- предельно допустимому прогибу;
- динамической устойчивости.

В случае необходимости удовлетворения всех условий расстояние между опорами принимается наименьшим из определенных по этим условиям.

Конструкции опор надземных газопроводов, прокладываемых по вечномерзлым, пучинистым, просадочным, набухающим или насыпным грунтам, устраивают так, чтобы позволять восстанавливать проектное положение газопроводов, а величины пролетов в этих случаях принимают с коэффициентом 0,9.

Расстояния между неподвижными опорами рекомендуется принимать согласно таблице 14.

Таблица 14

Диаметр газопровода, мм	Расстояние между неподвижными опорами, м, не более
До 300	100
Св. 300 до 600	200
" 600	300

5.97. При определении величин пролетов различают средние и крайние пролеты (рисунок 4). Средние пролеты не должны, как правило, отличаться друг от друга более чем на 20%. Расстояние между опорами крайнего пролета составляет 80% расстояния между опорами среднего пролета.




Рисунок 4

1 - средний пролет; 2 - крайний пролет; 3 - компенсатор;  
4 - подвижная опора; 5 - неподвижная опора

5.98. Величина среднего пролета газопровода из условия статической прочности, которое должно удовлетворяться во всех случаях, определяется по формуле (25)

$$L_{ст} = (d_e - t_{ном}) \left( \frac{3\pi t_{ном} R}{q} \right)^{1/2} \left\{ 1 - 0,75 \left[ \frac{p(d_e - 1,2t_{ном})}{2t_{ном} R} \right]^2 \right\}^{1/4} \cdot 10^3 \text{ (м)}, \quad (25)$$

$$\text{где } q = \left[ (q_q + q_g + v_s + v_i)^2 + w_n^2 \right]^{1/2} \text{ (Н/м)}, \quad (26)$$

при этом в выражении для  $q$  из нагрузок снеговой  $v_s$  и гололедной  $v_i$  принимается одна - б'ольшая .

5.99. Для газопроводов, в которых возможно образование конденсата при их отключении, величина среднего пролета не превышает величины

$$L_{пр} \leq 875\psi d_e \left( \frac{t_{ном}}{q} \right)^{1/4} \text{ (м)}, \quad (27)$$

здесь  $q$  - определяется по формуле (26);

$\psi$  - по таблице 15 в зависимости от диаметра газопровода и его уклона.

Таблица 15

Уклон газопровода	Коэффициент $\psi$ для условных диаметров газопровода, мм		
	100 и менее	300	500
0,000	1,00	1,00	1,00
0,001	1,33	1,26	1,23
0,002	1,54	1,44	1,39
0,003	1,72	1,58	1,53



0,004	1,86	1,72	1,66
0,005	2,00	1,85	1,79
0,006	2,13	1,98	1,92
0,007	2,26	2,10	2,04
0,008	2,38	2,22	2,16
0,009	2,50	2,33	2,27
0,010	2,61	2,44	2,38

5.100. Величина среднего пролета газопровода из условия динамической устойчивости (расчет на резонанс) не превышает величины:

$$L = 430d_e \left( \frac{d_e k_c^2 t_{\text{ном}}}{q_q + q_g + v_s + v_i} \right)^{1/4} \quad (\text{м}), \quad (28)$$

здесь из нагрузок снеговой  $v_s$  и гололедной  $v_i$  принимается одна - бóльшая .

Значение коэффициента  $k_c$  принимается по таблице 16 в зависимости от числа пролетов.

Таблица 16

Число пролетов	1	2	3	4	5	6	> 6
$k_c$	3,56	2,46	2,01	1,83	1,74	1,69	1,57

Расчет на динамическую устойчивость выполняется только для надземных газопроводов, прокладываемых на открытых участках трассы.

При прокладке надземных газопроводов по стенам зданий и сооружений расчет на динамическую устойчивость не требуется.

5.101. Нагрузками, действующими на опоры газопроводов, являются:

- вертикальные;
- горизонтальные вдоль оси газопровода;
- горизонтально перпендикулярные оси газопровода.

Вертикальная нагрузка  $A_B$  определяется по формуле (29)

$$A_B = q_B \frac{L_{\text{лсв}} + L_{\text{пр}}}{2} \quad (\text{Н}), \quad (29)$$

где  $q_B = q_q + q_g + v_s + v_i$ , Н/м;

$L_{лев}$ ,  $L_{пр}$  - величины пролетов слева и справа от рассматриваемой опоры;

при этом в выражении для  $q_v$  из нагрузок снеговой  $v_s$  и гололедной  $v_i$  принимается одна - бóльшая .

Горизонтальные нагрузки вдоль оси газопровода определяются по формулам (30) и (31):

на подвижные опоры:

$$A_{гп} = 0,3A_v \text{ (Н)}, \text{ (30)}$$

где 0,3 - коэффициент трения металла о металл;

на неподвижные опоры:

$$A_{гп} = (\sum_1 A_{гп} + N_k) - 0,8(\sum_2 A_{гп} + N_k) \text{ (Н)}, \text{ (31)}$$

где  $\sum_1 A_{гп}$  и  $\sum_2 A_{гп}$  - суммы продольных горизонтальных усилий, действующих на промежуточные подвижные опоры на участках от неподвижной опоры до компенсаторов слева и справа;

$N_k$  - отпор компенсатора, определяемый по правилам строительной механики с учетом гибкости отводов и поперечных перемещений на участках  $40d_e$  от угла поворота.

Индекс 1 относится к большей величине ( $\sum A_{гп} + N_k$ ) слева или справа от рассчитываемой неподвижной опоры.

Горизонтальная нагрузка, перпендикулярная оси трубопровода, определяется по формуле (32)

$$A_{го} = w_n \frac{L_{лев} + L_{пр}}{2} \text{ (Н)}. \text{ (32)}$$


## 6. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ

6.1. Проектирование газопроводов из медных труб должно отвечать требованиям [СНиП 42-01](#) с учетом рекомендаций [СП 42-101](#) и настоящего СП.


6.2. Соединение медных труб между собой осуществляется капиллярной пайкой твердым припоем через медные соединительные детали.

6.3. Для крепления газопровода предусматривают медные (латунные) опоры. При применении стальных опор между газопроводом и опорой необходимо устанавливать резиновую прокладку (рисунок 5).

а



б



в




Рисунок 5. Опоры для крепления медных газопроводов

а - из медной (латунной ленты); б - стальные с хомутом и резиновой прокладкой; в - стальные с резиновой прокладкой

Рекомендуемые расстояния между опорами определяются по таблице 17.

Таблица 17

Диаметр трубы, мм	Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке газопровода, м	Расстояние между опорами при вертикальной прокладке газопровода, м
12	1,25	1,60
15	1,25	1,60
18	1,50	1,90
22	2,00	2,40
28	2,25	2,45
35	2,75	3,00
42	3,00	3,30
54	3,50	3,85

Расстояние от соединительной детали до опоры составляет не менее 50 мм.

6.4. Для присоединения запорной арматуры и измерительных приборов к медному газопроводу следует предусматривать латунные переходные детали (рисунок 6). Опоры для крепления запорной и измерительной арматуры устанавливают с двух сторон от арматуры на расстоянии не более 0,8 м между ними. Расстояние от соединительной латунной детали до опоры медного газопровода составляет не более 0,1 м. Непосредственное присоединение медных труб к стальным, латунным, бронзовым деталям трубопроводной арматуры и измерительных приборов не рекомендуется.




Рисунок 6. Присоединение запорной арматуры к медному газопроводу

6.5. Внутри зданий и сооружений допускается прокладка медных газопроводов в штрабе стены, прикрытой хорошо вентилируемыми щитами. Заполнение свободного пространства в штрабе, в которой проложен газопровод, не допускается.

6.6. При прокладке медных газопроводов предусматривают возможность компенсации тепловых удлинений и деформаций, которые могут возникнуть в результате оседания здания. Компенсация линейных удлинений медных газопроводов может быть выполнена путем соответствующей прокладки с использованием естественной самокомпенсации или путем установки компенсаторов. Компенсаторы могут быть в виде гнутых труб или в виде соединений из дуг и отводов.

Примеры правильной и неправильной прокладки газопровода показаны на рисунке 7.





Рисунок 7. Прокладка газопроводов с соблюдением правил  
естественной компенсации

- а - правильная прокладка газопровода;
- б - неправильная прокладка газопровода;
- в - правильная прокладка ответвления газопровода;
- г - неправильная прокладка ответвления газопровода

6.7. Медные трубопроводы не рекомендуется подвешивать к другим трубопроводам и сами они тоже не могут быть опорой для других трубопроводов.

## 7. СТРОИТЕЛЬСТВО

### ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

7.1. Входной контроль труб и соединительных деталей производят в соответствии с требованиями [СНиП 3.01.01](#) и положениями настоящего раздела.

7.2. При входном контроле труб и соединительных деталей проводится проверка:

- соответствия проекту;
- наличия и содержания сертификатов заводов-изготовителей на трубы и фасонные части;
- соответствия требованиям ГОСТ (ТУ) - внешним осмотром и измерениями геометрических размеров;
- наличия и содержания технических паспортов заводов-изготовителей (ЦЗЗ, ЦЗМ) на соединительные детали и монтажные узлы;
- наличия и содержания сертификатов заводов-изготовителей (или паспортов, актов, если изоляция труб выполнена в базовых условиях строительно-монтажных организаций), на изоляционное покрытие труб (для стальных труб);
- наличия протоколов проверки качества физическими методами контроля сварных стыков соединительных деталей, изготовленных в базовых условиях строительно-монтажных организаций (для стальных труб).

7.3. Внешнему осмотру и измерениям на соответствие требованиям ГОСТ (ТУ) рекомендуется подвергать не менее 10% партии труб или соединительных деталей (но не менее одной трубы, соединительной детали) и при обнаружении брака проводят проверку их удвоенного количества. Визуальный и измерительный контроль производят в соответствии с [РД 03-606](#).

При обнаружении при повторной проверке хотя бы одного бракованного изделия вся партия труб (соединительных деталей) забраковывается.

7.4. Допустимые отклонения от геометрических размеров трубы или соединительной детали (толщина стенки по периметру, наружный диаметр, овальность) принимаются в соответствии с ГОСТ (ТУ) на эти изделия.

### Стальные трубы

7.5. Трубы с трещинами, невыправляемыми вмятинами и недопустимыми коррозионными повреждениями забраковываются.

7.6. Внешнему осмотру изоляционного покрытия подвергается каждая труба партии изолированных труб.

При обнаружении внешним осмотром отдельных повреждений изоляционного покрытия трубы площадью более 10% или нескольких повреждений общей площадью более 20% труба полностью переизолируется механизированным способом.

По решению заказчика или генерального подрядчика, кроме внешнего осмотра изоляционного покрытия труб, при входном контроле может производиться приборная проверка изоляции по [ГОСТ 9.602](#).

7.7. При внешнем осмотре соединительных деталей проверяются наличие вмятин, забоин, заусениц, трещин, коррозионных повреждений, расслоения металла, раковин и качество резьбы, а также соответствия геометрических размеров требованиям ГОСТ (ТУ).

При наличии трещин, сквозных отверстий, раковин, неполной или забитой резьбы, отклонения геометрических размеров от требований ГОСТ (ТУ), невыправляемых вмятин соединительные детали забраковываются.

#### Медные трубы

7.8. Каждая партия медных труб сопровождается документом о качестве (сертификатом) завода-изготовителя (или копией, заверенной владельцем), подтверждающим их соответствие требованиям [ГОСТ 617](#). Документ о качестве (сертификат) содержит следующие данные:

- товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение медных труб;
- результаты испытаний труб на герметичность;
- результаты испытаний механических свойств;
- номер партии и дату изготовления;
- массу партии.

Маркировка медных труб производится в соответствии с [4.11](#). Документ о качестве, сопровождающий импортные медные трубы, переводится на русский язык с указанием фирмы-производителя, условного обозначения медных труб или их химического состава, механических свойств, состояния поставки и проведенных испытаний на герметичность.

7.9. Каждая партия соединительных деталей сопровождается документом о качестве (сертификатом) завода-изготовителя (или копией, заверенной владельцем сертификата), подтверждающим их соответствие требованиям технических условий. Документ о качестве (сертификат) содержит следующие данные:

- товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение соединительных деталей;
- результаты испытаний деталей на герметичность;
- результаты испытания механических свойств;
- номер партии и дату изготовления;



- количество деталей.

В документе о качестве (сертификате) указывается наличие у предприятия-изготовителя разрешения Госгортехнадзора России на право производства соединительных деталей газопроводов или прилагается копия разрешения. Маркировка соединительных деталей производится в соответствии с 4.13.

7.10. При поступлении медных труб и соединительных деталей на склад строительной организации проводят входной контроль качества. При входном контроле проверяют внешний вид всех труб и деталей, а также величины диаметров  $D_1 - D_3$  и размеров  $L_1 - L_3$  соединительных деталей - 5% партии, но не менее 3 шт. согласно [Приложению Д](#) и [таблице 5](#).

7.11. Поверхность труб и соединительных деталей должна быть ровная и гладкая, без трещин, расслоений, пузырей, раковин и надрывов. Допускаются отдельные следы от формующего и калибрующего инструмента, если они не выводят размеры за пределы допусков. Наружная и внутренняя поверхности труб и соединительных деталей очищаются в случае загрязнения. Внешний осмотр деталей проводят визуально без применения увеличительных приборов.

7.12. В случае получения неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю (внешнему виду или размерам) трубы и детали к производству работ не допускаются.

7.13. По результатам входного контроля составляют протокол.

7.14. При входном контроле материалов (припоев, кислот, щелочей) проверяют наличие и соответствие документов о качестве (сертификатов).

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ТРУБ, ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

### Стальные трубы

7.15. Транспортировка труб для строительства газопроводов производится автомобилями с прицепами-ропусками, находящимися в технически исправном состоянии, имеющими надежную сцепку прицепа с автомобилем, предохранительный щит для защиты кабины водителя от продольного перемещения труб, крепежные устройства, оборудованные турникетными кониками.

Прицеп-ропуск оборудуется поворотным турникетом.

7.16. При транспортировке изолированных труб коники автомобиля и прицепа оборудуются специальными ложементами с полукруглыми выемками, охватывающими не менее  $1/3$  периметра трубы.

Шаг выемок должен исключать соприкосновение труб друг с другом. Каждый ложемент может использоваться не более чем на два смежных диаметра изолированных труб. Ложементы рекомендуется изготавливать из дерева. Выемки обиваются войлоком или мягким эластичным материалом и не должны иметь углов и выступов, вызывающих повреждения изоляционного покрытия трубы. Ширина ложемента, измеренная вдоль оси трубы, должна быть не менее ширины основания коников.

7.17. Неизолированные трубы транспортируются в брикетах, увязанных проволокой.

7.18. Изолированные трубы укладываются на трубовозы в ложементы. При транспортировке труб в несколько рядов каждый ряд укладывается в ложементы, отделяемые от нижнего ряда мягкими прокладками (резина, войлок и т.п.).

7.19. Размеры загруженного трубовоза должны быть по ширине не более 2,5 м, по высоте -

не более 3,8 м. Погрузочная высота коников автомобиля и прицепа должна быть на одном уровне. Свес труб за коники прицепа должен быть, как правило, не более 2 м.

7.20. Для предотвращения продольного перемещения трубы закрепляются стопорными стальными канатами с обоих концов. При перевозке изолированных труб под стопорные канаты рекомендуется подкладывать мягкие прокладки. Канаты должны быть в натянутом положении.

7.21. Погрузку и разгрузку труб производят автокранами. Для погрузки и разгрузки изолированных труб диаметром до 168 мм применяют мягкие полотенца типа ПМ.

7.22. Сбрасывать изолированные трубы с автомашины или скатывать их по слегам не рекомендуется.

7.23. Для складирования соединительные детали заводского (ЦЗЗ, ЦЗМ) изготовления рекомендуется упаковывать в деревянные ящики весом не более 80 кг, выстланные влагонепроницаемой бумагой. Каждую неокрашенную деталь следует покрывать антикоррозионной смазкой и заворачивать в промасленную бумагу. При перевозке ящиков необходимо принять меры по защите от атмосферных осадков.

7.24. Перевозку трубных заготовок и соединительных деталей на объект строительства рекомендуется производить в деревянных контейнерах, к которым прикрепляется бирка с указанием транспортируемых узлов и деталей.

7.25. Хранение труб и трубных заготовок в базовых условиях предусматривают в открытых складах или под навесом. Стеллажи для хранения сооружают на ровной горизонтальной площадке и оборудуют поперечными вертикальными упорами, исключающими самопроизвольное скатывание труб. При складировании изолированных труб поверхность поперечных упоров, обращенная к трубам, должна иметь эластичные прокладки.

Высота стеллажей должна быть, как правило, не более 3 м.

7.26. При складировании в базовых условиях изолированных труб их нижний и последующие ряды укладывают на ложементы, отвечающие требованиям настоящего раздела, располагаемые на неизолированных концах труб.

Высота штабеля в стеллажах для всех диаметров труб не должна превышать, как правило, 2 м.

7.27. Трубы каждого диаметра рекомендуется укладывать в отдельный стеллаж.

7.28. Соединительные детали в базовых условиях хранят в закрытых складах.

7.29. При хранении труб и соединительных деталей в базовых условиях предусматривают меры по защите от атмосферных осадков и подтопления дождевыми или талыми водами.

7.30. В трассовых условиях трубы размещают на открытой ровной площадке. Изолированные трубы рекомендуется укладывать неизолированными концами на лежки или мягкие насыпные земляные валы.

#### Медные трубы

7.31. Упаковка труб для транспортировки производится в соответствии с требованиями [ГОСТ 617](#). Упаковка соединительных деталей для транспортировки должна отвечать требованиям технических условий изготовителя.

7.32. Трубы и соединительные детали транспортируют всеми видами транспорта в крытых

транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

7.33. Трубы и соединительные детали хранятся в закрытом помещении при температуре наружного воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С и защищаются от механических повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ в соответствии с ТУ 5130-001-05480358.

7.34. Припои хранятся в сухом, закрытом помещении при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С и защищаются от воздействия прямых солнечных лучей, влаги, механических повреждений в соответствии с ТУ 48-3650-10, ТУ 48-21-663.

## КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СВАРЩИКОВ И ПАЯЛЬЩИКОВ

### Стальные газопроводы

7.35. К производству сварочных работ допускаются сварщики, аттестованные в соответствии с [РД 03-495](#).

7.36. Перед допуском к работе (дуговой и газовой сваркой) сварщик должен, как правило, сварить допускной стык в следующих случаях:

- если впервые приступает к работе на предприятии;
- при перерыве в работе более двух календарных месяцев;
- при сварке труб, изготовленных из марок стали, отличающихся от ранее свариваемых данным сварщиком своими свойствами по свариваемости;
- если применяют новые для данного сварщика марки сварочных материалов (электродов, сварочной проволоки, флюсов);
- при изменении технологии сварки.

7.37. Вид сварки, технология производства сварочных работ и пространственное положение допускного стыка (поворотный или неповоротный) должны соответствовать выполняемым сварщиком при строительстве объекта.

7.38. Контроль и оценку качества допускного стыка осуществляют внешним осмотром, радиографическим контролем и механическими испытаниями в соответствии с требованиями [СНиП 42-01](#), предусмотренными для контрольных стыков.

7.39. При неудовлетворительных результатах контроля допускного стыка:

- внешним осмотром - стык бракуется и дальнейшему контролю не подлежит;
- физическими методами или механическими испытаниями - проверку следует повторить на удвоенном числе стыков.

В случае получения неудовлетворительного результата хотя бы в одном стыке сварщик должен пройти дополнительную практику по сварке, после чего сварить новый допускной стык, подлежащий испытаниям в соответствии с требованиями настоящего раздела.

7.40. Результаты проверки качества допускных стыков физическими методами и механическими испытаниями следует оформлять протоколами.

### Медные газопроводы

7.41. К пайке внутренних газопроводов из медных труб допускаются:

- паяльщики труб не ниже 4-го разряда;
- паяльщики не ниже 5-го разряда,

согласно "Общероссийскому классификатору профессий рабочих" ОК 016-94, аттестованные в установленном порядке.

7.42. Перед допуском к работе по пайке газопроводов из медных труб каждый рабочий должен выполнить допускные паяные соединения в количестве не менее 3 шт. (рисунок 8). Допускные соединения паяют из труб и соединительных деталей одного из диаметров, используемых при строительстве. Образцы клеймят личным клеймом паяльщика (резиновым оттиском) или карандашом-маркером.




Рисунок 8. Допускное соединение

Примечание. Размер  $l$  определяется типом разрывной машины.

7.43. Контроль образцов осуществляют:

- внешним осмотром - на полноту и отсутствие видимых трещин галтели паяного соединения согласно требованиям [ГОСТ 19249](#);

- испытаниями на статическое растяжение двух образцов - для определения механических свойств паяного соединения;

- испытаниями на "распай" одного образца - для определения площади пропая.

7.44. До проведения испытания на статическое растяжение измеряют наружный диаметр  $D_1$  и внутренний диаметр  $D_2$  медной трубы и вычисляют площадь поперечного сечения трубы по формуле (33)

$$S = \frac{\pi(D_1^2 - D_2^2)}{4} \text{ (мм}^2\text{)}. \quad (33)$$

7.45. Испытания на статическое растяжение производят на разрывных машинах или универсальных испытательных машинах, соответствующих ГОСТ 7855. Допускается концы образцов сплющить для удобства проведения испытаний. Образец нагружают равномерно и непрерывно до разрушения, в момент разрушения определяют максимальную нагрузку  $P$  и место разрушения: по основному материалу или по пайке. По окончании испытания рассчитывают показатель прочности  $\sigma_b$  - временное сопротивление разрыву (предел прочности) по формуле (34)

$$\sigma_b = \frac{P}{S} \text{ (МПа)}. \quad (34)$$

Качество пайки считается удовлетворительным, если величина  $\sigma_b \geq 280$  МПа.

7.46. При применении метода "распая" нагревают паяное соединение до температуры плавления припоя и разъединяют детали. Измеряют диаметр поверхности пайки  $D_1$ . Рассчитывают площадь каждого паяного шва по формуле (35)

$$S_1 = \pi D_1 L_1. \quad (35)$$

Затем определяют площадь "непропая". Качество пайки считается удовлетворительным, если площадь "непропая" составляет менее 5% для каждого шва.

7.47. Результаты контроля образцов регистрируются в журнале испытаний и оформляются протоколами (Приложения Ж и И).

7.48. При неудовлетворительных результатах контроля образцов:

- внешним осмотром - образцы бракуются и дальнейшему контролю не подлежат;

- механическими испытаниями или методом "распая" - проверку следует повторить на удвоенном числе образцов.

В случае получения неудовлетворительных результатов повторного контроля хотя бы одного образца паяльщик должен пройти дополнительное обучение по пайке, после чего выполнить пайку допусковых образцов, подлежащих испытаниям в соответствии с вышеприведенными требованиями.

## СВАРКА И ПАЙКА ГАЗОПРОВОДОВ

### Стальные газопроводы

7.49. Для соединения труб применяют дуговую (ручную, полуавтоматическую, автоматическую под флюсом) и газовую сварку, стыковую контактную сварку оплавлением, сварку в среде  $\text{CO}_2$  и пайку.

Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных газопроводов должны соответствовать [ГОСТ 16037](#) и рекомендациям настоящего раздела.

7.50. Технология сварки газопроводов включает: подготовку труб к сварке, сборку стыков, базовую сварку труб в секции и сварку труб или секции в нитку.

При сварке труб условным диаметром более 400 мм двумя сварщиками каждый из них должен поставить (наплавить или выбить) по номеру (клейму) на границах своего участка.

### Подготовка труб и деталей к сборке и сборка стыков

7.51. Подготовка кромок под стандартную разделку (рисунок 9) выполняется механической обработкой или газовой резкой с последующей зачисткой шлиф-машинкой.




Рисунок 9. Схема обработки кромки

7.52. Перед сборкой труб необходимо:

- очистить внутреннюю полость труб и деталей от грунта, грязи, снега и других загрязнений;
- очистить до металлического блеска кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб, деталей газопроводов, патрубков, арматуры на ширину не менее 10 мм;
- проверить геометрические размеры кромок, выправить плавные вмятины на концах труб глубиной до 3,5% наружного диаметра трубы;
- очистить до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб на ширину не менее 10 мм.

Концы труб, имеющие трещины, надрывы, забоины, задиры фасок глубиной более 5 мм, обрезают.

При температуре воздуха ниже минус 5 °С правка концов труб без их подогрева не рекомендуется.

7.53. Сборку стыков труб производят на инвентарных лежках с использованием наружных или внутренних центраторов.

Допускаемое смещение кромок свариваемых труб не должно превышать величины  $0,15S + 0,5$  мм, где  $S$  - наименьшая из толщин стенок свариваемых труб.

7.54. Сварка стыков разнотолщинных труб или труб с соединительными деталями и патрубками арматуры допускается без специальной обработки кромок при толщине стенок менее 12,5 мм (если разность толщин не превышает 2,0 мм).

Сварка труб или труб с соединительными деталями и патрубками арматуры с большей разнотолщиной осуществляется стандартным переходом длиной не менее 250 мм.

При отсутствии стандартных переходов допускается производить на надземных и внутренних газопроводах низкого давления нахлесточные соединения "труба в трубу" размеров  $d 50 \times 40$ ,  $40 \times 32$ ,  $32 \times 25$ ,  $25 \times 20$  мм.


Сварка нахлесточных соединений производится в соответствии с [ГОСТ 16037](#) и выполнением следующих требований:

- просвет между трубами, соединяемыми внахлест, не более 1 - 2 мм и равновелик по периметру;
- величина нахлеста по длине соединяемых труб не менее 3 см;


- на конце трубы меньшего диаметра выполняется фаска вовнутрь под углом не менее 45° на всю толщину стенки трубы;

- соединения свариваемых торцов после специальной подготовки (утонении) кромок изнутри или снаружи более толстостенного элемента с толщиной стенки  $S_3$  до толщины  $S_2$  свариваемого торца (рисунок 10), которая не превышает 1,5 толщины менее толстостенного элемента  $S_1$ .


Обработка с внутренней стороны толщины  $S_3$  до  $S_2 = S_1$



Соединение  $S_2 \leq 1,5S_1$  без обработки свариваемых торцов  
( $S_2 = S_3$ )



Обработка с внутренней и наружной стороны толщины  $S_3$   
до  $S_2 \leq 1,5 S_1$



Обработка с наружной стороны толщины  $S_3$  до  $S_2 \leq 1,5 S_1$




Рисунок 10. Обработка свариваемых торцов труб

7.55. Сборку под сварку труб с односторонним продольным или спиральным швом производят со смещением швов в местах стыковки труб не менее чем на:

- 15 мм - для труб диаметром до 50 мм;
- 50 мм - " " " от 50 до 100 мм
- 100 мм - " " " св. 100 мм.

При сборке под сварку труб, у которых швы сварены с двух сторон, допускается не производить смещение швов при условии проверки места пересечения швов физическими методами.

7.56. Для закрепления труб в зафиксированном под сварку положении электродами, применяемыми для сварки корневого шва, следует выполнять равномерно расположенные по периметру стыка прихватки в количестве:

- для труб диаметром до 80 мм - 2 шт.;
- для труб диаметром св. 80 мм до 150 мм - 3 шт.;
- для труб диаметром св. 150 мм до 300 мм - 4 шт.;
- для труб диаметром св. 300 мм - через каждые 250 мм.

Высота прихватки должна составлять 1/3 толщины стенки трубы, но не менее 2 мм; длина прихватки - 20 - 30 мм при диаметре стыкуемых труб до 50 мм; 50 - 60 мм - при диаметре стыкуемых труб более 50 мм.

7.57. При сборке на внутреннем центраторе и последующей сварке целлюлозными электродами сварщикам следует приступать непосредственно к выполнению корневого шва без прихваток. Если в процессе сборки и установки технологического зазора прихватка была произведена, она должна быть полностью вышлифована и заварена вновь при сварке корневого шва.

7.58. Перед началом выполнения сварочных работ поворотных и неповоротных стыков труб производится просушка или подогрев торцов труб и прилегающих к ним участков.

Просушку торцов труб путем нагрева на 50 °С рекомендуется производить:

- при наличии влаги на трубах независимо от температуры окружающего воздуха;
- при температуре окружающего воздуха ниже плюс 5 °С.

7.59. Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада, тумана и при ветре скоростью свыше 10 м/с можно выполнять при условии обеспечения защиты места сварки от влаги и ветра.

7.60. Необходимость предварительного подогрева стыков определяют в зависимости от марок стали свариваемых труб, подразделяющихся на следующие группы:



- I - трубы из спокойных (сп) и полуспокойных (пс) сталей марок: Ст1, Ст2, Ст3, Ст4 по [ГОСТ 380](#); 08, 10, 15 и 20 по [ГОСТ 1050](#);

- II - трубы из кипящих (кп) сталей марок: Ст1, Ст2, Ст3, Ст4 по [ГОСТ 380](#);

- III - трубы из низколегированных сталей марок: 09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С и др. по [ГОСТ 19281](#); марки 10Г2 по [ГОСТ 4543](#).

Предварительный подогрев стыков производят при сварке труб с толщиной стенки от 5 до 10 мм электродами с рутиловым или целлюлозным покрытием при температуре наружного воздуха: ниже минус 20 °С - для труб I и II групп, ниже минус 10 °С - для труб III группы.

При сварке при температуре минус 10 °С подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм обязателен.

Минимальная температура подогрева должна составлять 100 °С и измеряться на расстоянии 5 - 10 мм от кромки трубы.

Температуру предварительного подогрева контролируют контактными термометрами или термокарандашами (ТУ 6-10-1110).

Место замера температуры контактными термометрами нужно предварительно зачистить металлической щеткой.

Если необходимы и просушка, и подогрев стыка, то производится только подогрев стыка.

7.61. Не рекомендуется зажигать дугу с поверхности трубы. Дуга зажигается с поверхности разделки кромок или же с поверхности металла уже выполненного шва.

7.62. При применении для сборки стыка наружных центраторов снимать их допускается после сварки не менее 50% стыка. При этом отдельные участки шва равномерно располагают по периметру стыка. Перед продолжением сварки корневого шва после снятия центратора все сваренные участки зачищают, а концы швов прорезают шлиф-машинкой.

7.63. До полного завершения корневого слоя шва не рекомендуется перемещать свариваемый стык.

7.64. Для предупреждения образования дефектов между слоями сварного шва перед выполнением каждого последующего слоя поверхность предыдущего слоя очищают от шлака и брызг.

Для облегчения удаления шлака рекомендуется подбирать режимы сварки, обеспечивающие вогнутую (менискообразную) форму поверхности корневого и заполняющих слоев.

Начало и конец кольцевого сварного шва отстоят от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе:

- 50 мм - для диаметров менее 400 мм;
- 75 мм - " " " 1000 мм;
- 100 мм - " " более 1000 мм.

Места начала и окончания сварки каждого слоя ("замки" шва) располагают для труб диаметром 400 мм и более не ближе 100 мм от "замков" предыдущего слоя шва; для труб диаметром менее 400 мм - не ближе 50 мм.

#### Дуговая сварка

7.65. Ручную дуговую сварку неповоротных и поворотных стыков труб при толщине стенок до

6 мм выполняют не менее чем в два слоя, при толщине стенок более 6 мм - не менее чем в три слоя. Каждый слой шва перед наложением последующего тщательно очищают от шлака и брызг металла.

Стыки газопроводов диаметром 900 мм и более, свариваемые без остающегося подкладного кольца, должны быть выполнены с подваркой корня шва внутри трубы.

7.66. Автоматическую дуговую сварку под флюсом выполняют по первому слою, сваренному ручной дуговой сваркой (теми же электродами, которыми прихватывались стыки) или сваркой в среде углекислого газа.

7.67. Для автоматической односторонней сварки поверхностных слоев шва труб диаметром от 300 до 800 мм в секции длиной 36 м рекомендуется использовать механизированные трубосварочные базы типа БНС-81, где сборка и сварка первого слоя выполняются на линии ЛСТ-81, а автоматическая сварка под флюсом выполняется на сварочном комплексе ПАУ-502 (технические характеристики приведены в [Приложении К](#)).

7.68. Режимы автоматической односторонней сварки под флюсом поворотных стыков труб диаметром от 300 до 800 мм при диаметре электродной проволоки 2 мм приводятся в таблице 18.

Таблица 18

Диаметр труб, мм	Толщина стенки, мм	Слой	Сварочный ток, А	Напряжение, В	Скорость сварки, м/ч	Вылет электрода, мм
От 300 до 400	От 6	1	350 - 450	34 - 36	15 - 20	35 - 40
		2 и посл.		36 - 38		30 - 40
	до 12,5	1	400 - 500	40 - 42	30 - 35	30 - 35
		2				
От 500 до 800	От 6	1	400 - 500	42 - 45	35 - 40	30 - 35
	до 12,5	2	500 - 550	46 - 48	38 - 40	

#### Стыковая электроконтактная сварка

7.69. Техническая характеристика сварочных машин для электроконтактной сварки приводится в таблице 19.

Таблица 19

Показатели	Тип и марка сварочных машин		
	К-813	К-584М	К-805
Наружный диаметр свариваемых труб, мм	50 - 100	100 - 300	300 - 500
Максимальное свариваемое сечение, мм <sup>2</sup>	-	14000	22000

Мощность сварочного трансформатора, кВ·А	-	200	400
Вторичное напряжение сварочного трансформатора, В	5,2	7,3	6,8
Сопротивление сварочного контура при коротком замыкании, мкОм	100	110	16
Рабочее давление масла в гидросистемах, МПа	5,5 - 7,5	12,25	16
Рабочий ход поршня механизма оплавления, мм	60	70	85
Максимальное усилие осадки, МН		0,52	1
Скорость оплавления, мм/с	0,22 - 1,8	0,1 - 1,5	0,1 - 1,5
Скорость осадки, мм/с (на холостом ходу)	25	70	90
Масса, кг	-	3300	900

7.70. Технология стыковой контактной сварки предусматривает:

- подготовку труб к сварке;
- зачистку поверхности труб около кромок под контактные башмаки сварочной машины;
- центровку труб в сварочной машине;
- сварку труб, выполняемую автоматически по заданной программе с одновременной записью рабочих параметров режима сварки;
- удаление внутреннего и наружного грата.

7.71. Перед сваркой производят подборку труб по диаметру, периметру и толщине стенок.

Разница в периметрах стыкуемых труб не должна, как правило, превышать 12 мм. Разница в толщине стенок стыкуемых труб не должна, как правило, превышать 1,0 мм для толщины стенок до 10 мм и 2,2 мм - для толщины стенок более 10 мм.

Зачистку поверхности труб под токоподводящие башмаки сварочных машин выполняют с помощью специальных зачистных устройств - иглофрезерных или скребковых. Предпочтительно применение иглофрезерных агрегатов типа АЗТ-141.

Кроме того, необходимо произвести механическую зачистку торцов труб.

Центровка труб осуществляется сварочной машиной. Продольные швы сварных труб при этом располагают в середине между токоподводящими башмаками.

Смещение кромок труб при центровке допускается до 20% толщины стенки трубы, но не более 2 мм.

Величина зазора между центрируемыми трубами в любом месте периметра не должна превышать 3 мм для труб диаметром от 50 до 300 мм и 7 мм - для труб диаметром свыше 300 мм.

7.72. Внутренний и наружный грат удаляют в горячем и холодном состоянии механически с помощью специальных гратоснимающих устройств или гратоснимателями, встроенными в головку сварочной машины.

Порядок съема грата внутренними и наружными гратоснимателями производится в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.

7.73. Контроль качества сварных соединений, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением, включает в себя:

- контроль формы сварного соединения после снятия наружного и внутреннего грата - внешним осмотром и измерениями;
- контроль зарегистрированных параметров процесса сварки;
- механические испытания образцов сварных соединений.

7.74. Контролю формы сварного соединения на величину смещения кромок и высоту оставшегося внутреннего и наружного усиления подвергаются 100% стыков.

Стыки после снятия внутреннего и наружного грата должны иметь усиление высотой не более 3 мм. При снятии внутреннего и наружного грата не допускается уменьшение толщины стенки трубы и наличие острых кромок.

Смещение кромок после сварки не должно превышать 25% толщины стенки, но быть не более 3 мм. Допускаются местные смещения на 20% периметра стыка, величина которых не превышает 30% толщины стенки, но не более 4 мм.

При несоответствии хотя бы одного из вышеназванных параметров сварного соединения указанным требованиям стык бракуется и подлежит вырезке из газопровода.

7.75. Контролю на соответствие фактического режима сварки, записанного на диаграмме самопишущего прибора, заданному в технологической инструкции подвергаются 100% стыков.

На диаграммах указываются: номер стыка и клеймо сварщика-оператора, диаметр и толщина стенок свариваемых труб, температура окружающего воздуха и дата сварки. Диаграммы подписываются оператором и производителем работ.

При отклонении фактического режима сварки, записанного на диаграмме, стык подлежит вырезке из газопровода.

7.76. Для оценки механических свойств сварного соединения испытывают образцы на растяжение, статический изгиб или сплющивание.

Для труб диаметром менее 100 мм проводят испытания трех стыков на растяжение и трех стыков на сплющивание.

Форма образцов для испытания на растяжение соответствует типу XVIII [ГОСТ 6996](#) со снятым усилением снаружи и изнутри трубы.

Форма образцов для испытания на сплющивание соответствует типу XXX [ГОСТ 6996](#) со снятым усилением снаружи и изнутри трубы.

7.77. Для труб диаметром 100 мм и более проводят испытания образцов на растяжение и изгиб. Образцы вырезаются равномерно по периметру трубы. Для труб диаметром до 400 мм вырезают на растяжение - 2 образца, на изгиб - 4 образца; для труб диаметром более 400 мм - соответственно 4 и 8 образцов.

Форма образцов для испытания на растяжение соответствует типу XII или XIII с удалением усиления шва по [ГОСТ 6996](#).

Форма образцов для испытания на статический изгиб при толщине стенки трубы до 12,5 мм соответствует типу XXVII [ГОСТ 6996](#). Диаметр нагружающей оправки должен быть равен четырем толщинам образца.

Испытание на статический изгиб при толщине стенки трубы более 12,5 мм проводится на образцах, вырезаемых в направлении толщины стенки трубы с расположением ширины образца в плоскости, перпендикулярной поверхности трубы (образцы для испытания на "ребро") типа XXVIIIa по [ГОСТ 6996](#). Ширину таких образцов принимают равной 12,5 мм.

7.78. Временное сопротивление разрыву сварного соединения, определенное как среднее арифметическое результатов, полученных при испытании образцов, должно быть не меньше нормативного значения временного сопротивления разрыву металла труб. Допускается снижение результатов испытаний для одного образца на 10% ниже нормативного требования вдоль образующей, если средний арифметический результат отвечает нормативным требованиям.

7.79. При испытании на сплющивание величина просвета между сжимающимися поверхностями при появлении первой трещины на поверхности образца должна быть не менее 20 мм. Появление надрывов длиной до 5 мм по кромкам и на поверхности образца, не развивающихся дальше в процессе испытания, браковочным признаком не является.

7.80. Среднее арифметическое значение угла изгиба образцов должно быть не менее 70°, а его минимальное значение - не ниже 40°. При подсчете среднего значения все углы больше 110° принимаются равными 110°.

7.81. При получении неудовлетворительных результатов испытаний стыка вырезают еще два стыка, на которых проводят испытания в соответствии с требованиями настоящего раздела.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одного стыка необходимо:

- сварку прекратить, установить причину получения неудовлетворительного качества сварного соединения; работа может быть продолжена данным сварщиком на той же установке только после получения удовлетворительных результатов испытаний дополнительного допускового стыка в соответствии с настоящим разделом;

- все стыки, сваренные сварщиком-оператором с момента последних механических испытаний, подвергаются проверке комиссией с участием представителей эксплуатационной организации, которая принимает решение о необходимости проведения испытаний силовым воздействием на изгиб с созданием в верхней части каждого стыка напряжения, равного 0,9 нормативного предела текучести. О качестве стыковой сварки по каждому стыку в отдельности комиссия принимает соответствующее решение.

#### Индукционная пайка стыков газопроводов

7.82. Получение соединений труб пайкой осуществляется путем нагрева их стыка с вложенным в него припоем в виде кольцевой вставки в электромагнитном поле частотой 1 - 8 Гц.

7.83. Перед пайкой кромки труб механически обрабатываются с целью получения скосов под углом 20° или 30°. Общий вид паяного соединения приведен на рисунке 11.




Рисунок 11. Паяное соединение стальных труб

После механической обработки при сборке труб необходимо предохранять кромки торцов от загрязнений и повреждений.

Жировые загрязнения с паяемых поверхностей удаляются содовым раствором концентрацией 20% или растворителями.

7.84. Технология пайки включает:

- центровку труб в паяльном устройстве;
- внесение и закрепление припоя в стыке;
- установку нагревающего индуктора на стык.

Стыковка труб осуществляется после установки устройства для сборки и пайки стыков на свободный конец наращиваемого газопровода. При совмещении кромок труб зазор между ними не должен превышать 0,3 мм.

В стык вставляется закладное кольцо припоя (П87 на железомарганцевой основе). Затем на собранный стык наносится защитное покрытие, устанавливается индуктор и, при необходимости, спрейер для принудительного охлаждения стыка, которые являются рабочими узлами устройства для сборки и пайки.

Стык сжимается с усилием, равным 0,1 - 0,2 МПа, и включается индуктор, нагревая стык до температуры пайки (1200 °С), выдерживается при этой температуре под давлением, а после прекращения нагрева производится принудительное или естественное охлаждение стыка до 400 - 500 °С. После этого паяльное устройство переносится к следующему стыку.

При пайке производится контроль основных параметров режима с записью их на регистрирующий прибор.

Вид контролируемых параметров и их количество определяются типом используемой индукционной установки, устройства для сборки и пайки и определяются в технологической карте.

Приемочный контроль качества соединений, выполненных индукционной пайкой, включает в себя:

- визуальный контроль формы паяного соединения;
- контроль зарегистрированных параметров процесса пайки;

- механические испытания образцов паяных соединений.

Внешнему осмотру подвергаются 100% соединений (стыков).

Поверхность стыка после удаления защитного покрытия имеет блестящий металлический цвет.

На наружной поверхности стыка не допускаются наплывы припоя, превышающие 3 мм. Наплывы свыше 3 мм могут быть сошлифованы, при этом не допускается уменьшение толщины стенки трубы.

Величина наружного смещения кромок по периметру стыка не превышает 1 мм, при этом обеспечивается плавный переход поверхности шва к основному металлу.

Допускается местное незаполнение соединительного зазора припоем на глубину не более 1,5 мм и суммарной длиной не более 1/3 периметра стыка. При этом поверхность шва в местах незаполнения соединительного зазора также имеет блестящий металлический цвет и обеспечивает плавный переход от поверхности шва к основному металлу.

При несоответствии хотя бы одного из параметров соединения указанным требованиям стык бракуется и подлежит вырезке из газопровода.

Контролю на соответствие фактического режима пайки, записанного на диаграмме самопишущего прибора, подвергаются 100% стыков.

На диаграммах указываются: номер стыка и клеймо оператора-паяльщика, диаметр и толщина стенок спаянных труб, температура окружающего воздуха и дата пайки. Диаграммы должны быть подписаны оператором, производителем работ, контролером.

При отклонении фактического режима пайки, записанного на диаграмме, от заданного в технологической карте стык подлежит вырезке из газопровода.

Для оценки механических свойств испытывают образцы на растяжение, статический изгиб или сплющивание.

Для труб диаметром менее 100 мм проводят испытания трех стыков на растяжение и трех стыков на сплющивание.

Форма образцов для испытания на растяжение соответствует типу XVIII [ГОСТ 6996](#).

Форма образцов для испытания на сплющивание соответствует типу XXX [ГОСТ 6996](#).

Для труб диаметром 100 мм и более проводят испытания образцов на растяжение и изгиб. Образцы вырезаются равномерно по периметру трубы: число образцов для испытания на растяжение - 2, на изгиб - 4.

Форма образцов для испытания на растяжение соответствует типу XII или XIII [ГОСТ 6996](#).

Форма образцов для испытания на статический изгиб соответствует типу XXVII [ГОСТ 6996](#). Диаметр нагружающей оправки при испытании на изгиб равен четырем толщинам образца.

Временное сопротивление разрыву паяного соединения, определенное как среднее арифметическое результатов, полученных при испытании образцов, должно быть не меньше нормативного значения временного сопротивления разрыву металла труб.

Допускается снижение результатов испытаний для одного образца на 10% ниже нормативного требования, если средний арифметический результат отвечает нормативным

требованиям.

При испытании на сплющивание величина просвета между сжимающимися поверхностями при появлении первой трещины на поверхности образца должна быть не менее 20 мм. Появление надрывов длиной до 5 мм по кромкам и на поверхности образца, не развивающихся дальше в процессе испытания, браковочным признаком не является.

Среднее арифметическое значение угла изгиба образцов должно быть не менее 70°, а его минимальное значение - не ниже 40°. При подсчете среднего значения все углы больше 110° принимаются равными 110°.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний контрольного стыка вырезают еще два дополнительных контрольных стыка, на которых вновь проводят испытания.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одного из дополнительных контрольных стыков необходимо:

- пайку прекратить, установить причину получения неудовлетворительного качества паяного соединения; работа может быть продолжена данным паяльщиком на той же установке только после получения удовлетворительных результатов испытаний допускового стыка в соответствии с настоящим разделом СП;

- все стыки, спаянные оператором-паяльщиком с момента последних механических испытаний, подвергаются проверке комиссией с участием представителей эксплуатационной организации, которая принимает решение о необходимости проведения испытаний силовым воздействием на изгиб с созданием в верхней части каждого стыка напряжения, равного 0,9 нормативного предела текучести. О качестве пайки по каждому стыку в отдельности комиссия принимает соответствующее решение.

### Газовая сварка и сварка в CO<sub>2</sub>

7.85. Газовая сварка ацетиленом допускается для газопроводов условным диаметром 150 мм с толщиной стенки до 5 мм включительно со скосом кромок.

При толщине стенок до 3 мм сварка производится без скоса кромок.

Сварка с применением пропан-бутановой смеси допускается только для газопроводов давлением до 0,005 МПа условным диаметром не более 150 мм с толщиной стенки до 5 мм.

Газовую сварку производят в один слой.

7.86. Газовая сварка стыков выполняется восстановительным пламенем присадочной проволокой диаметром 1,5 - 3 мм по предварительно очищенным до металлического блеска кромкам свариваемых труб согласно режиму, приведенному в таблице 20.

Таблица 20

Способ сварки	Удельный расход газа на 1 мм толщины металла, $\frac{\text{л/с}}{\text{л/ч}}$		Диаметр присадочной проволоки
	Ацетилен	Пропан-бутан	



Левый	$\frac{0,028}{100}$	$\frac{0,021}{75}$	$\frac{\delta}{2} + 1$
Правый	$\frac{0,042}{150}$	$\frac{0,028}{100}$	$\frac{\delta}{2}$
Примечание. $\delta$ - толщина стенок свариваемых труб.			

7.87. Сварку труб рекомендуется производить газовыми горелками инжекторного типа Г2 и Г3 с давлением 0,9 - 3,9 кПа (0,01 - 0,04 кгс/см<sup>2</sup>), в частности Г2-0,5 "Норд" со сменными наконечниками, меняемыми в зависимости от толщины свариваемых труб; газ для питания горелок должен поставляться в стальных, аттестованных по срокам пользования баллонах.

Цвет баллонов: для кислорода - голубой, для ацетиленов - белый, для пропан-бутана - красный, для углекислоты - черный.

7.88. Понижение давления газа, подаваемого от баллонов к горелке, осуществляется через редукторы: для кислородных баллонов рекомендуется использовать редуктор БКО-50-4 или его малогабаритный аналог БКО-25-МГ, для ацетиленовых баллонов - редукторы БАО-5-4 и малогабаритный БАО-5-МГ, для пропановых - БПО-5-4 и малогабаритный БПО-5-МГ.

7.89. Для сварки труб диаметром до 150 мм включительно допускается применение полуавтоматической дуговой сварки в углекислом газе плавящимся электродом.

Сварка выполняется на постоянном токе обратной полярности электродной проволокой Св-08ГС или Св-08Г2С диаметром 0,8 - 1,2 мм.

7.90. Сварку труб в среде CO<sub>2</sub> рекомендуется производить в базовых условиях. Перечень оборудования и режимов - см. таблицу 21.

Таблица 21

Марка	Сварочный ток, А		Электродная проволока		Тип источника питания	Габариты, мм		Масса, кг		Назначение	Особенности
	номинальный	пределы регулирования	диаметр, мм	скорость подачи, $1 \cdot 10^{-2}$ м/с		шкаф управления	механизм подачи	шкаф управления	механизм подачи		
А-825М	300	80 - 300	0,8 - 1,2	3,3 - 17,2	ВСЖ-300	385 x 175 x 245	305 x 175 x 245	15	11	Сварка в углекислом газе	Не регулирована
А547У	250	80 - 300	0,8 - 1,2	4,2 - 11,7	ВСГ-300	390 x 300 x 250	360 x 130 x 200	5,5	21	То же	Плавнотупенчатое
ПШП-21	300	80 - 300	0,8 - 2,0	2,8 - 27,8	ИПП-300	-	650 x 180 x 398	-	14,5	Сварка в защитных газах	Скорость подачи стабилизирована
ПДГ-303	315	60 - 315	0,8 - 1,2	4,4 - 26,7	ВДГ-301	500 x 500 x 50	450 x 275 x 240	30	5	Сварка в углекислом газе	Плавное регулирование. Подача на двух ступенях

7.91. Число слоев в шве должно быть не менее двух. После сварки первого слоя в среде  $\text{CO}_2$  обязательна зачистка поверхности металлическими щетками от шлака и брызг. Усиление наружного шва должно быть в пределах 1 - 3 мм, установленных [ГОСТ 16037](#).

#### Сварочные материалы

7.92. Сварочные материалы, применяемые для сварки стальных газопроводов, должны соответствовать требованиям ГОСТ (ТУ).

При температуре эксплуатации газопроводов (расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства для внутренних в неотапливаемых помещениях и надземных газопроводов) до минус 40 °С дуговую сварку труб из углеродистой стали производят электродами типа Э42, Э46, из низколегированной - типа Э50.

При температуре эксплуатации ниже минус 40 °С и в районе с сейсмичностью свыше 6 баллов дуговую сварку труб из углеродистой стали производят электродами типа Э42А, Э46А, из низколегированной - типа Э50А.

Для дуговой сварки труб применяют следующие типы электродов по [ГОСТ 9467](#), [ГОСТ 9466](#):

- Э42-Ц, Э46-Ц диаметром 2,0; 3,0; 3,25; 4,0 мм с целлюлозным покрытием - для сварки корневого слоя шва труб I - III групп;

- Э42А, Э42Б, Э46А, Э50Б диаметром 2,5; 3,0; 3,25 мм с основным покрытием - для сварки корневого слоя шва труб I и III групп;

- Э42А, Э42Б, Э46А, Э46Б, Э50А, Э50Б диаметром 3,25 и 4,0 мм с основным покрытием - для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва труб I и III групп;

- Э42-Р, Э46-Р с рутиловым покрытием - для сварки всех слоев шва труб I и II групп (постоянным током);

- Э42-Р с рутиловым покрытием - для сварки всех слоев шва труб I и II групп (переменным током).

7.93. Сварочную проволоку и флюсы подбирают по [ГОСТ 2246](#) и [ГОСТ 9087](#) соответственно в зависимости от группы свариваемых труб в следующих сочетаниях:

- для труб I и II групп - СВ-08 и АН-348-А, СВ-08А и АНЦ-1 (ТУ 108.1424), СВ-08ГА и АН-47;

- для труб III группы - СВ-08ГА и АН-348-А, АНЦ-1 (ТУ 108.1424), АН-47.

Перед применением сварочные материалы проверяют внешним осмотром на их соответствие требованиям ГОСТ (ТУ). При обнаружении дефектов (обсыпка защитной обмазки электродов и их увлажнение, коррозия сварочной проволоки) применение этих материалов не допускается.

7.94. При дуговой сварке труб в среде углекислого газа применяют:

- сварочную проволоку по [ГОСТ 2246](#) марки СВ-08Г2С;

- углекислый газ по [ГОСТ 8050](#) чистотой не менее 99,5%.

7.95. При газовой сварке следует применять:

- сварочную проволоку по [ГОСТ 2246](#) марок: СВ-08АА, СВ-08ГА, СВ-08Г2С, СВ-08ГС, СВ-12ГС;
- кислород технический по [ГОСТ 5583](#);

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 1460-81 утратил силу с 1 января 2015 года в связи с введением в действие [ГОСТ 1460-2013](#) ([Приказ](#) Росстандарта от 08.11.2013 N 1434-ст).

- ацетилен в баллонах по [ГОСТ 5457](#) или ацетилен, полученный на месте производства работ из карбида кальция, по ГОСТ 1460.

#### Контроль качества сварных соединений

7.96. Сварные соединения газопроводов подвергаются внешнему осмотру, механическим испытаниям и контролю физическими методами в соответствии с требованиями [СНиП 42-01](#) и рекомендациями настоящего подраздела.

7.97. Стыки, сваренные дуговой или газовой сваркой, по результатам внешнего осмотра должны соответствовать [ГОСТ 16037](#) и удовлетворять следующим требованиям:

- швы и прилегающие к ним поверхности труб на расстоянии не менее 20 мм (по обе стороны шва) должны быть очищены от шлака, брызг расплавленного металла, окалины и других загрязнений;

- швы не должны иметь трещин, прожогов, незаваренных кратеров, выходящих на поверхность пор, а также подрезов глубиной более 5% толщины стенки труб (более 0,5 мм) и длиной более  $1/3$  периметра стыка (более 150 мм).

7.98. По результатам проверки радиографическим методом стыки следует браковать при наличии следующих дефектов:

- трещин, прожогов, незаваренных кратеров;

- непровара по разделке шва;

- непровара в корне шва и между валиками глубиной более 10% толщины стенки трубы;

- непровара в корне шва и между валиками свыше 25 мм на каждые 300 мм длины сварного соединения или свыше 10% периметра при длине сварного соединения менее 300 мм;

- непровара в корне шва в стыках газопроводов диаметром 920 мм и более, выполненных с внутренней подваркой;

- непровара в корне шва в сварных соединениях, выполненных с подкладным кольцом;

- если размеры дефектов стыков (пор, шлаковых и других включений) превышают установленные для класса 6 по [ГОСТ 23055](#).

7.99. По результатам ультразвукового контроля стыки следует браковать при наличии дефектов, площадь которых превышает площадь отверстия в стандартных образцах предприятия, прилагаемых к ультразвуковому аппарату, а также при наличии дефектов протяженностью более 25 мм на 300 мм длины сварного соединения или на 10% периметра при длине сварного соединения менее 300 мм.

#### МЕДНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

## Подготовка труб к сборке

7.100. Для резки медных труб применяют мелкозубые ножовки по металлу, дисковые труборезы (рисунок 12), трубоотрезные станки и т.д. Для сохранения перпендикулярности кромки резки по отношению к оси трубы применяют корытообразную оправку. Образующиеся после резки заусенцы необходимо тщательно удалить.





Рисунок 12

а - обрезка медной трубы с помощью ножовки и корытообразной оправки; б - дисковая труборезная пила

Для обеспечения перпендикулярности кромки резки по отношению к оси и чистой поверхности кромки рекомендуется применение дисковой труборезной пилы. Правильная прорезь трубы без ее деформации получается после 5 - 7-кратной прокрутки станка вокруг оси трубы, причем каждый раз дисковый резец вводится в стенку трубы на глубину до 0,2 мм. Задиры, которые образуются внутри трубы, легко удаляются скребком, при этом необходимо избегать снятия фаски с конца трубы, что нежелательно при последующем соединении.

7.101. Гибку медных труб в твердом состоянии наружным диаметром до 22 мм допускается выполнять холодным способом (рисунок 13), радиус гiba - не менее 3 - 6 наружных диаметров трубы при толщине стенки 1 мм (таблица 22). Для гибки медных труб используются те же самые инструменты (трубогибочные станки), что и для ручной гибки стальных труб.




Рисунок 13. Холодная гибка медной трубы

Таблица 22

Наружный диаметр, мм	Минимальный радиус гибки, мм
12	42
15	52,5
18	72
22	88

7.102. Гибку труб наружным диаметром более 22 мм выполняют только после предварительного смягчающего отжига в месте гiba, радиус гiba не менее 5 наружных диаметров трубы. Холодная гибка с предварительным отжигом требует применения специального трубогибочного станка с одновременным калиброванием внутреннего сечения сгибаемой трубы. При горячей гибке трубу предварительно заполняют сухим песком. Перед нагревом определяют зону нагрева и гибки в соответствии с рисунком 14.




Рисунок 14. Определение зоны гибки и зоны нагрева перед гибкой для исполнения дуги под углом  $90^\circ$

7.103. Трубу нагревают ацетилено-воздушной или ацетилено-кислородной горелкой, головка которой подбирается в зависимости от диаметра трубы так, чтобы избежать перегрева материала трубы. Пламя в горелке поддерживается нормальным (нейтральным), с гладким и четким ядром. В начале нагрева расстояние между головкой горелки и нагреваемой поверхностью должно быть, как правило, равно двойной длине конуса пламени, затем это расстояние увеличивают вдвое. Горелку держат в таком положении до достижения температуры около  $650^\circ\text{C}$ .

Последовательность действий при горячей гибке труб следующая:

- определяется зона гибки и нагрева;
- труба заполняется сухим мелкозернистым песком;
- концы заполненной песком трубы закупориваются деревянной пробкой;
- производится предварительный нагрев (до потускнения поверхности трубы);
- труба нагревается равномерно по всей намеченной длине до температуры около  $650^\circ\text{C}$ , т.е. до получения темно-красного цвета поверхности трубы;
- производится медленная гибка на трубогибном станке;
- после окончания гибки из трубы удаляется песок и происходит естественное охлаждение гнутой трубы.

7.104. Медные трубы перед сборкой калибруют (рисунок 15) с применением специальных приспособлений до обеспечения размеров в соответствии с [таблицей 5](#) и [рисунком Д.1](#) Приложения Д.




Рисунок 15. Схема калибровки медных труб перед монтажом



7.105. При монтаже внутренних газопроводов из медных труб применяется высокотемпературная пайка твердым припоем, при этом применяют телескопические (капиллярные) паяные соединения ПН-4, ПН-5 по [ГОСТ 19249](#) (рисунок 16).



Рисунок 16. Схема паяного соединения

В исполнительной документации условные обозначения паяных соединений состоят из:

- буквенно-цифрового обозначения типа паяного соединения;
- толщины паяного соединения;
- ширины и длины соединения;
- обозначения ГОСТ.

Пример полного условного обозначения телескопического паяного соединения ПН-5 толщиной 0,1 мм, шириной 15 мм, длиной 47 мм:

ПН-5 0,1 x 15 x 47 [ГОСТ 19249-73](#).

Паяный шов характеризуется следующими показателями:

1. Конструктивными элементами паяного шва являются: капиллярный участок шва и галтель (галтели).
2. Основными параметрами конструктивных элементов паяного шва являются: толщина, ширина и длина капиллярного участка шва.
3. Толщина шва определяется расстоянием между поверхностями соединенных деталей (это расстояние эквивалентно величине паяного зазора).
4. Ширина шва определяется протяженностью капиллярного шва в сечении, характеризующем тип паяного соединения. В телескопических соединениях ширина шва равна длине нахлестки (размер  $L_1$ ,  $L_3$ ).
5. Длина шва для телескопического соединения равна длине окружности паяного соединения ( $\pi D_1$ ).
6. Толщина шва определяется величиной сборочного зазора и физико-химическими свойствами паяемого материала и припоя (см. [таблицу 5](#)).
7. Величина нахлестки определяется механическими свойствами паяемого материала, паяного шва и требованиями, предъявляемыми к конструкции.

7.106. Перед пайкой стыкуемые поверхности труб и соединительных деталей обрабатывают

одним из следующих способов:

- травлением в растворе кислот в составе: серная кислота - 100 г, азотная кислота - 100 г, соляная кислота - 20 г на 1 л воды, температура раствора 18 - 25 °С, время обработки 2 - 3 мин с последующей нейтрализацией в растворе углекислого натрия - 150 г на 1 л воды и промывкой в горячей воде (температура 70 - 90 °С). Обработанные детали до пайки допускается хранить не более 3 сут, по истечении 3 сут необходима повторная обработка стыкуемых поверхностей;

- ультразвуковым травлением медных деталей в 10 - 30%-ном водном растворе серной кислоты с добавлением 5 - 6% хромистого ангидрида при температуре 20 - 30 °С, максимальная длительность травления 3 мин, с обязательным последующим пассивированием в 20 - 30%-ном водном растворе кальцинированной или каустической соды при температуре 20 - 30 °С в течение 1 - 5 мин. Длительность хранения деталей после ультразвукового травления до 60 сут;

- другими способами, обеспечивающими качественную подготовку поверхности и сохранение размеров в пределах допуска.

7.107. Сборку под пайку и пайку труб и соединительных деталей производят в специальных центрирующих приспособлениях, обеспечивающих постоянство зазора в процессе пайки.

Последовательность операций следующая:

- проверка и в случае необходимости калибровка соединяемых элементов;
- очистка соединяемых поверхностей;
- нанесения флюса на конец трубы при соединении с медь-латунь, медь-бронза (соединение медь-медь можно выполнять без применения флюса);
- ввод конца трубы в раструб до ощутимого сопротивления;
- равномерное подогревание соединения до температуры несколько выше точки плавления припоя;
- подача к кромке раструба припоя, который, плавясь при соприкосновении с подогретой трубой, всасывается в капиллярный зазор вплоть до его заполнения (подаваемый припой нагревать не рекомендуется);
- охлаждение соединения;
- удаление остатков флюса с зоны соединения медь-латунь, медь-бронза.

7.108. Пайку допускается выполнять при температуре наружного воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С. Пайку выполняют ацетиленовыми газовыми горелками, пламя горелки должно быть "нормальным" (нейтральным). При пайке одновременно и равномерно нагревают поверхность медных труб непосредственно у раструбов соединительной детали и раструбы соединительной детали до темно-вишневого цвета (750 - 900 °С). Затем пруток припоя подают к кромке раструба соединительной детали, достаточность нагрева определяют по началу плавления прутка припоя при прикосновении его к нагретой поверхности трубы, припой всасывается в капиллярный зазор и заполняет его, окончание пайки определяют по заполнению зазора, затем также выполняют паяный шов на втором (третьем) раструбе соединительной детали. Допускается выполнять пайку в любом пространственном положении соединяемых деталей (рисунок 17). Центрирующие приспособления снимают не ранее чем через 5 мин после пайки всех раструбов одной соединительной детали.




Рисунок 17. Очередность пайки (1 - 3) соединений тройника в зависимости от его положения в центрирующем приспособлении (вид спереди)

7.109. После охлаждения паяного соединения избыток припоя удаляют, поверхности деталей в зоне пайки зачищают до металлического блеска.

7.110. Каждый паяный шов маркируется личным клеймом паяльщика (резиновым оттиском) или несмываемым карандашом-маркером на трубе рядом с соединительной деталью.

7.111. Работать с кислотами и щелочами необходимо в резиновых перчатках и кислотостойкой одежде. Лицо необходимо защищать от брызг защитными очками.

После окончания работ и перед принятием пищи необходимо тщательно вымыть руки.

7.112. При пайке газовой горелкой перед началом работы необходимо проверить герметичность аппаратуры и шлангов.

7.113. Баллоны с газом должны храниться в вертикальном положении.

7.114. Емкости с растворами кислот и щелочей после работы сдают на склад, не допускается слив растворов кислот и щелочей в канализацию.

#### Контроль качества пайки

7.115. Операционный контроль в процессе сборки и пайки газопроводов из медных труб следует производить в соответствии с требованиями [СНиП 3.01.01](#).

При операционном контроле необходимо проверять: качество подготовки поверхностей деталей под пайку, диаметры сопрягаемых поверхностей, зазоры между ними, соответствие марок припоев указанным в [4.14](#), наличие центрирующих приспособлений.

7.116. Качество паяных соединений проверяют внешним осмотром на полноту и вогнутый мениск, отсутствие видимых трещин галтели паяного соединения согласно требованиям [ГОСТ 19249](#). Осмотру подвергают 100% паяных соединений. Осмотр производят визуально или с применением лупы 2 - 4-кратного увеличения. При обнаружении внешним осмотром дефектов паяные соединения бракуются и подлежат исправлению.

7.117. Каждый паяльщик, участвующий в производстве работ на объекте, должен выполнить одно контрольное паяное соединение согласно [рисунку 16](#), которое подлежит проверке внешним осмотром и на "распай" в соответствии с [7.55](#).

При неудовлетворительных результатах контроля образцов проверку следует повторить на

удвоенном числе образцов.

В случае получения неудовлетворительных результатов повторного контроля хотя бы одного образца паяльщик должен пройти дополнительное обучение по пайке, после чего выполнить пайку 3 допусковых образцов, подлежащих испытаниям в соответствии с вышеприведенными требованиями.

7.118. Все швы, выполненные паяльщиком на данном объекте, подвергаются проверке приемочной комиссией с участием представителей заказчика. Выявленные в результате внешнего осмотра паяного соединения дефекты пайки допускается исправить повторной пайкой. При повторении дефекта на одном и том же соединении дефектный участок следует вырезать и установить ремонтные соединительные детали, при этом паяльщик может быть допущен к работе только после дополнительного обучения и выполнения трех допусковых соединений.

## МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

7.119. Трубы, поступающие на монтаж, рекомендуется защищать от попадания в их полость грязи, снега и посторонних предметов.

7.120. Трубы и трубные секции на строительной полосе рекомендуется раскладывать с использованием подкладок (раскладочных лежек), исключающих прямой контакт между телом трубы и грунтом, с целью обеспечения сохранности тела трубы и изоляционного покрытия, снижения вероятности попадания в полость труб влаги, снега, грязи, возможности использования при монтаже газопровода помимо клещевых захватов еще и мягких монтажных полотенец, несмерзания труб (по нижней образующей) с грунтом, возможности выполнения опережающей подготовки кромок труб под их сборку без использования трубоукладчика.

7.121. В качестве раскладочных лежек могут быть использованы деревянные брусья с выемкой по форме трубы, которая располагается в средней части лежки. Размеры лежек выбираются на стадии разработки проекта производства работ (ППР). При этом учитываются: диаметр труб, длина трубных элементов (одиночных труб или секций), грунтовые условия, вспомогательное технологическое назначение этих устройств и т.п.

7.122. Сборку труб (секций) в плети на трассе выполняют так, чтобы пристыковываемая труба, поддерживаемая в своей средней части трубоукладчиком, одним из концов (тем, который участвует в сборке) вошла в надежный неподвижный контакт с торцом наращиваемой плети. Такое положение фиксируется внутренним центратором. Плеть при сварке не должна подвергаться подвижкам; выполнение такого условия может быть достигнуто применением инвентарных монтажных опор, которые, полностью воспринимая вес плети, надежно фиксируют ее пространственное положение.

После сварки корневого слоя шва под свободный конец трубы (секции) устанавливают (подводят) очередную монтажную опору. Далее осуществляют сварку заполняющих и облицовочного слоев; при этом положение всей плети, включая пристыковываемую трубу, является строго фиксированным по отношению к монтажным опорам.

7.123. Во избежание возникновения чрезмерных остаточных напряжений в стенках труб не допускается изгибать или нагревать трубы с целью достижения требуемого сварочного зазора, а также обеспечения их соосности. Исключение составляют те случаи, когда перечисленные выше воздействия специально предусмотрены технологией монтажа, например при сборке замыкающего стыка возле компенсатора, и в других аналогичных случаях.

7.124. Если зона расположения захлесточного стыка совпадает с местом, где меняется номинальная толщина стенки труб, то стык захлесточного соединения не должен включать в себя трубы с разной толщиной стенки. В указанных случаях захлесточный стык выносят в то место, где

расположены равнотолщинные трубы; при этом к концу одной плети заранее приваривается труба или секция с толщиной стенки, соответствующей по этому параметру трубам смежной плети.

7.125. Захлесточное соединение должно быть полностью закончено сваркой (включая облицовочный слой шва), прежде чем трубоукладчики начнут опускать приподнятый для монтажа захлеста участок газопровода. Во время производства сварочных работ не рекомендуется производить изменения технологических параметров той монтажной схемы, которая была зафиксирована к моменту завершения сборки захлесточного стыка.

Не рекомендуется оставлять незаконченными сварные соединения захлестов, т.е. устраивать длительные перерывы в работе, когда стыкуемые плети с незавершенным сваркой стыком находятся на весу.

7.126. При сварке на берме траншеи длинномерных плетей расположение мест по трассе, где необходимо или допустимо устраивать технологические разрывы (с последующим монтажом технологических захлестов), должно быть указано в ППР. Количество захлестов должно быть по возможности минимальным, но достаточным для обеспечения полного прилегания газопровода к дну траншеи, что необходимо для исключения остаточных напряжений в его стенках.

7.127. Минимальные допустимые радиусы упругого изгиба равняются  $1000 D_n$ .

7.128. На участках упругого изгиба сборка и сварка труб ведутся сначала напрямую, при этом все кольцевые стыки в зоне предстоящего изгиба плети полностью завариваются всеми слоями шва, и лишь после этого допускается приложение к плети изгибающих усилий. Контроль качества стыков на таких участках производится после выполнения изгиба.

7.129. Для обеспечения требуемого зазора или соосности труб не рекомендуется натягивать трубы, изгибать их силовыми механизмами или нагревать за пределами зоны сварного стыка, а также категорически запрещается вваривать любые присадки.

Приварка патрубков ответвлений газопровода в местах расположения заводских швов не допускается. Расстояние между заводским продольным швом газопровода и швом приварки патрубка составляет не менее 50 мм.

## МОНТАЖ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

### Строительство надземных переходов

7.130. Монтаж перехода выполняют в соответствии с проектом производства работ, который содержит указания о способе и последовательности монтажа, обеспечивающего прочность, устойчивость и неизменяемость конструкции на всех стадиях строительства. При этом суммарная величина монтажных напряжений в газопроводе должна быть, как правило, не более 70% нормативного предела текучести материала трубы.

Проект производства работ по сооружению надземных переходов через судоходные водные препятствия, оросительные каналы, железные и автомобильные дороги строительная организация согласовывает с соответствующими эксплуатирующими организациями.

7.131. Допускаемые отклонения строительно-разбивочных работ от проектных размеров для балочных переходов газопроводов диаметром более 200 мм приведены в таблице 23.

Таблица 23

Контролируемый показатель	Допускаемое
---------------------------	-------------

	отклонение, мм
Точность положения осей опоры и газопровода при выносе в натуру:	
вдоль оси газопровода	+/- 50
поперек оси газопровода	+/- 25
Отклонения высотной отметки подошвы фундамента опоры	+/- 40
Смещение фундамента относительно разбивочных осей	+/- 50
Отклонение головы свай в плане	+/- 50
Отклонение отметки верха сваи	+/- 50
Отклонение центра опоры	+/- 50
Отклонение отметки верха опорной части	+/- 100
Отклонение оси газопровода от центра опоры на продольно-подвижных опорах	+/- 100
То же, на свободно подвижных опорах с учетом температурного графика (по проекту)	+/- 200
Отклонение газопровода от геометрической оси на прямолинейных переходах без компенсации температурных деформаций на каждой опоре	+/- 50
Отклонение вылета компенсатора	+1000, -500

Допускаемые отклонения строительно-разбивочных работ от проектных размеров на арочные, вантовые, шпренгельные переходы должны указываться в проекте.

7.132. При замыкании участков надземного газопровода его положение на ригелях опор необходимо определять в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с проектом.

7.133. Регулировку положения газопровода на ригелях опор необходимо проводить во время монтажа. После окончания испытания газопровода при необходимости производится дополнительная регулировка.

7.134. Монтаж газопроводов осуществляют кранами, в стесненных условиях - надвижкой, при этом места строповки выбирают с условием, чтобы напряжение в трубах было не более 0,85 - 0,9 предела текучести материала трубы и сварного соединения. При необходимости устанавливают временные опоры. Длина плети не должна превышать, как правило, расстояние между компенсаторами и углами поворота трассы.

После выверки положения газопровода в него вваривают компенсаторы и отводы.

Для уменьшения напряжения в газопроводе компенсаторы допускается подвергать предварительному растяжению или сжатию в зависимости от указаний проекта о температуре приварки к газопроводу компенсаторов и неподвижных опор.

7.135. Надземные переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия могут быть балочными, арочными, висячими, шпренгельными.

7.136. Балочные переходы выполняются прокладкой газопровода по опорам или эстакадам.

7.137. Подготовленные для монтажа балочного перехода плети, компенсаторы, отводы, опорные части и т.д. окрашивают до их установки на место; по окончании монтажа окрашивают монтажные стыки и отремонтированные поврежденные при монтаже места.

Отделочные работы рекомендуется выполнять с подвесных люлек, лесов, плавсредств, монтажной вышки.

7.138. Арочные переходы допускается собирать из прямых труб или предварительно гнутых элементов газопровода.

Трубы гнут на сварочно-монтажной площадке, где отдельные элементы арочного перехода сваривают между собой в секции, арки, полуарки.

Арочные переходы монтируют отдельными секциями на подмостях, из крупных секций с промежуточными опорами или собирают полуарку или все пролетное строение в горизонтальном положении и затем с помощью кранов устанавливают на место.

Для исключения передачи распора от собственного веса на линейную часть газопровода устанавливают затяжки пят арки или предусматривают другие способы, позволяющие выполнить это условие. После сварки арки с прилегающими участками газопровода и замоноличивания опор дополнительные приспособления необходимо снять.

7.139. Монтаж висячего перехода газопровода выполняется в следующей последовательности:

- устройство фундаментов под пилоны и анкерные опоры несущих и ветровых тросов;
- монтаж пилонов;
- подготовка несущих тросов, оттяжек и подвесок и их монтаж;
- монтаж газопроводов с компенсаторами и присоединение к общей трассе;
- монтаж ветровых систем;
- регулирование несущих и ветровых систем;
- антикоррозионные работы.

7.140. Устройство фундаментов и анкерных опор выполняют по аналогии с фундаментами балочных переходов.

Пилоны рекомендуется применять жесткие или гибкие, а крепление к фундаментам - жесткое или шарнирное. К месту строительства пилоны рекомендуется доставлять в собранном виде или отдельными крупными секциями.

Небольшие пилоны допускается устанавливать на фундамент при помощи кранов или монтажных мачт.

Пилоны, имеющие большую высоту, рекомендуется устанавливать при помощи падающей стрелы, а затем подъемными тросами и раскреплять временными расчалками.

Для висячих переходов в качестве несущих и ветровых тросов применяют канаты или круглую сталь.

Для вытяжки и разметки тросов рекомендуется устраивать специальные сооружения (настил, эстакада и т.д.). После разметки тросы следует сматывать на барабаны и доставлять к месту монтажа. Вытягивать тросы рекомендуется при помощи полиспастов и лебедок или домкратов и закреплять их концы анкерными болтами. Вытянутые концы канатов закрепляют в специальные стаканы, где их расплетают, проволоку заправляют в конусные отверстия стаканов, после чего заливают цинковым сплавом. После заделки концов тросы дважды растягивают до проектных напряжений и в таком положении краской размечают места опирания их на пилоны и крепления.

Концы тросов из круглой стали рекомендуется закреплять с помощью гаек.

Для монтажа тросов рекомендуется использовать механизмы, применяемые для подъема пилонов или специальные подъемные устройства, устанавливаемые на вершинах пилонов.

С берега на берег тросы рекомендуется протаскивать лебедками с помощью подмостей, плотов, понтонов или по монтажному тросу. При этом необходимо предохранять оцинкованную поверхность тросов от повреждений.

Подвески и оттяжки крепят к тросам до их подъема на вершины пилонов.

После монтажа все тросы предварительно регулируют с помощью натяжных приспособлений (талрепов).

Газопровод рекомендуется монтировать следующими способами:

- подъемом плетей газопровода вместе с тросами;
- протаскиванием плетей по подмостям;
- продольным протаскиванием с использованием несущих тросов и подвесок;
- сборкой из секций непосредственно в пролете.

В первом случае плеть газопровода рекомендуется прикреплять к тросам с помощью подвесок и поднимать при одновременном подъеме обоих пилонов вместе с тросами.

Второй способ рекомендуется применять на широких горных и мелководных реках или оврагах при низком горизонте воды, когда удобно протаскать плеть непосредственно по установленным на грунте легким подмостям.

При третьем способе плеть газопровода рекомендуется протаскивать:

- по закрепленным к подвескам опорам, на которых установлены временные или постоянные ролики;
- по временно натянутому и прикрепленному к подвескам монтажному канату.

Газопровод рекомендуется протаскивать с помощью лебедки или трактора.

Продвигаемую часть газопровода на берегу рекомендуется поддерживать трубоукладчиками или временными опорами.

При четвертом способе рекомендуется сначала монтировать навесным способом эксплуатационный мостик, затем собирать на нем плеть газопровода из отдельных секций или протаскивать ее целиком.

После закрепления газопроводов на подвесках производят выверку всех систем несущих и ветровых тросов и окрашивание монтажных стыков газопровода и поврежденных мест с подвесной



тележки, для передвижения которой должен быть предусмотрен монорельс, или с временного мостика, или временных подмостей.

7.141. Шпренгельные переходы рекомендуется монтировать:

- на берегу реки или оврага;
- с подмостей или временных опор.

При первом способе шпренгель допускается собирать в горизонтальном положении с установкой временных опор под газопровод.

Рекомендуется устанавливать шпренгельный переход на пилоны с помощью поперечного перемещения вдоль препятствия с помощью кранов или других транспортных средств, продольного протаскивания с установкой временных опор или подмостей, понтонов, вертолетом и т.д.

При втором способе сборку шпренгеля допускается осуществлять с помощью протаскивания трубы, в дальнейшем - монтаж элементов шпренгеля и установка его на пилоны.

## УКЛАДКА ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

### Способы и правила укладки

7.142. Укладку осуществляют одиночными трубами (секциями) с последующей сваркой их в траншее или длинномерными плетями, предварительно сваренными на берме траншеи.

7.143. Опуск одиночных изолированных труб (секций) в траншею производят в зависимости от диаметра и толщины стенки труб (с учетом длины секции) с помощью самоходных грузоподъемных средств (трубоукладчиков, стреловых кранов и т.п.) либо с применением ручной такелажной оснастки (ремней, лебедок, полиспастов и т.п.).

7.144. В качестве грузозахватных приспособлений при механизированной работе с одиночными трубами (секциями) используются мягкие монтажные полотенца или специальные эластичные стропы. Применение для этих целей открытых стальных канатов, монтажных "удавок" и других приспособлений, не имеющих мягких контактных поверхностей, не рекомендуется.

7.145. Для сборки и сварки одиночных труб в плети на дне траншеи необходимо использовать только стандартизованные центраторы, обеспечивающие надежную и геометрически правильную фиксацию труб, как на прямых, так и на криволинейных участках трассы.

7.146. После завершения сварочных работ и контроля качества кольцевых швов производят работы по очистке и изоляции околосшовных зон, используя при этом специальные (портативные) средства малой механизации или механизированный инструмент.

7.147. Плеть газопровода следует укладывать в траншею в соответствии с проектом производства работ (ППР), в котором может быть предусмотрен один из следующих рекомендуемых способов:

- приподнятием над монтажной полосой, поперечным надвиганием на траншею и опусканием на ее дно плетей, сваренных из труб с заводской или базовой изоляцией (при предварительной изоляции сварных стыков);

- предварительным приподнятием над монтажной полосой с последующим поперечным надвиганием в проектный створ и опусканием на дно траншеи трубных плетей с одновременной их очисткой и изоляцией механизированными методами (совмещенный способ производства

изоляционно-укладочных работ);

- теми же приемами, что и в предыдущем случае, но без очистки и изоляции, которые выполняются на трассе заблаговременно (раздельный способ производства работ по очистке, изоляции и укладке газопровода);

- продольным протаскиванием с монтажной площадки заранее подготовленной (включая нанесение изоляции, футеровки, балластировки) длинномерной плети непосредственно по дну обводненной траншеи;

- продольным протаскиванием циклично по дну траншеи плети, наращиваемой из отдельных труб или секций на монтажной площадке;

- продольным перемещением с береговой монтажной площадки трубной плети на плаву по мере ее наращивания (включая сварку, контроль качества кольцевых швов, очистку и изоляцию стыков, балластировку и пристроповку разгружающих понтонов или поплавков) с последующим погружением этой плети в проектное положение путем отстроповки понтонов (поплавков);

- теми же приемами, но без предварительной балластировки и без применения понтонов (поплавков); в этом случае погружение плети на дно траншеи осуществляется за счет навески на плавающий газопровод балластирующих устройств специальной конструкции;

- заглублием в грунт под действием собственного веса заранее подготовленных плетей за счет принудительного формирования под газопроводом в процессе его укладки щелей в грунте (бестраншейное заглублиение);

- опуском с бермы траншеи отдельных труб или плетей в траншею с последующим их наращиванием в нитку в траншее;

- опуском заранее подготовленных плетей, выложенных над проектной осью трассы и опирающихся на временные опоры, которые установлены поперек траншеи;

- опуском плети без применения подъемных машин в траншею, разрабатываемую методом "подкопа".

7.148. Технологические схемы выполнения укладочных (изоляционно-укладочных) работ выбираются из числа типовых либо разрабатываются на стадии составления проекта производства работ (ППР), основываясь на исходных данных, по трубам (сопротивляемость монтажным воздействиям, склонность к образованию гофр, чувствительность к овализации поперечного сечения и т.п.). При отсутствии справочных данных об этих свойствах следует, как правило, на стадии подготовки строительного производства организовать проведение предварительных испытаний труб или трубных плетей.

Все параметры, указанные в технологических схемах, наряду с номинальными их значениями сопровождаются обоснованными допусками (в виде абсолютных или относительных показателей).

7.149. При укладке газопровода в траншею обеспечивают:

- недопущение в процессе опуска плетей их соприкосновений с бровкой или стенками траншеи;

- сохранность стенок самого газопровода (отсутствие на нем вмятин, гофр, изломов и других повреждений);

- сохранность изоляционного покрытия и других элементов конструкции газопровода (утяжелителей, защитных покрытий и т.п.);

- получение полного прилегания газопровода ко дну траншеи по всей его длине; если в проекте принято решение, заведомо исключающее возможность выполнить это требование (например, предусмотрено использование в качестве основания под газопровод специальных прокладок или мешков, заполненных песком), то там же должны быть указаны допустимые значения пролетов и предельные отклонения точек опирания по высоте.

7.150. При выборе грузозахватной оснастки (в частности, троллейных подвесок) соблюдают требование к удельным нагрузкам на газопровод, которые не должны превосходить допустимых значений для данного вида изоляционного покрытия, а в ряде случаев - и для стенок самого газопровода.

7.151. Применяют только такие схемы производства работ, при разработке которых суммарные расчетные напряжения в газопроводе (из условия обеспечения местной устойчивости стенок труб) не превышают:

- 0,9 предела текучести трубной стали при соотношении толщины стенки  $\delta$  к диаметру труб  $D$ , равном  $1/30$  и более;

- 0,75 предела текучести при условии  $1/30 > \delta/D > 1/80$  ;

- 0,6 предела текучести при условии  $\delta/D < 1/80$  .

При реализации этих условий на стадии выбора из числа типовых или создания новых технологических схем укладки (монтажа) газопроводов необходимо стремиться к тому, чтобы с уменьшением относительной толщины стенки применялись бы более "щадящие" методы организации и производства работ (в частности, за счет увеличения числа технологических разрывов в нитке газопровода на участках трассы с пересеченным рельефом, преимущественного использования труб с заводским изоляционным покрытием, более тщательной "привязки" кривых машинного гнущего к профилю траншеи и т.п.).

7.152. Работы по укладке двух или нескольких газопроводов в общую траншею можно производить как одновременно, так и последовательно.

7.153. В процессе работы по укладке нескольких газопроводов в одну траншею обеспечивают заданные проектом расстояния между осями смежных ниток; с этой целью можно использовать дистанционные прокладки (проставки), балластирующие устройства или прерывистые присыпки в виде призм. Последний из перечисленных способов применим только на участках трассы с сухими грунтами.

Во всех случаях принимаемые для обеспечения данной цели конструктивные решения (размеры, расположение по трассе и т.д.) обосновываются соответствующими расчетами.

7.154. При одновременном строительстве многониточных газопроводов в отдельных траншеях укладку начинают с левого крайнего (по ходу движения линейных строительных потоков) газопровода, чтобы исключить необходимость устройства проездов для строительной техники над уже проложенными газопроводами.


#### Укладка с бермы траншеи

7.155. При применении труб с заводской или базовой изоляцией укладка изолированной трубной плети может выполняться непрерывным либо циклическим методом путем "перехвата" или "переезда". При непрерывном опуске применяют катковые (ролико-канатные) полотенца, а также троллейные подвески, для циклической укладки используют мягкие монтажные полотенца.


7.156. Заготовка изолированных плетей на трассе может производиться как за счет использования труб с заводским или базовым антикоррозионным покрытием (применительно к трубам любого диаметра), так и путем трассовой изоляции плетей после их сварки на монтажной полосе (как правило, применительно к трубам диаметром более 250 мм). В первом случае изоляционные работы на трассе сводятся лишь к очистке и изоляции зон кольцевых сварных швов.

7.157. Расстановка машин и оборудования в колонне, выполняющей работы по очистке и изоляции плетей на трассе, представлена на рисунках 18 и 19, а основные параметры технологических схем сведены в [таблице 24](#). Очистка и изоляция трубных плетей могут производиться отдельными машинами (очистной и изоляционной) либо одной, совмещающей в себе те и другие функции ("комбайном").

а



б



в






Рисунок 18. Схема расстановки трубоукладчиков для укладки плети газопровода при использовании комбайна для очистки и изоляции труб диаметром: а - 500 мм и менее; б - 700 - 1000 мм; в - 1000 - 1200 мм

СТ - сушильная установка; К - комбайн для очистки и изоляции газопровода;  $l_1$ ,  $l_2$ ,  $l_3$  - расстояние между кранами-трубоукладчиками

а



б



в




Рисунок 19. Схема расстановки трубоукладчиков для укладки плети газопровода (см. таблицу 24)

ОЧ - установка очистки; ИЗ - изоляционная установка

Таблица 24

Условный диаметр газопровода, мм	Схема (рисунки 18 и 19)	Расстояние между трубоукладчиками (группами), м			Максимально допустимые расстояния между очистной и изоляционной машинами, м
		$l_1$	$l_2$	$l_3$	
До 250	а	12 - 15	-	-	15
Св. 250 до 500	а	15 - 20	-	-	20
" 500 " 800	б	15 - 20	10 - 15	-	30
" 800 " 1000	б	15 - 20	12 - 18	-	35
" 1000 " 1200	в	10 - 15	15 - 25	10 - 15	45

Высота подъема плети над строительной полосой в средней части колонны должна, как правило, находиться в пределах 1,2 - 1,5 м, а в местах работы машин - не менее чем 0,9 м.

7.158. Приведенные в [таблице 24](#) данные относятся к процессам очистки и изоляции, когда трасса газопровода проходит по местности с нормальными условиями. На сложных участках трассы в колонне рекомендуется иметь дополнительный трубоукладчик, который должен располагаться там, где возникает опасность появления перенапряжений в газопроводе или перегрузок штатных трубоукладчиков.

Если в колонне применяется "комбайн", то указанные в таблице ограничения во внимание не принимаются.

7.159. При выполнении очистки и изоляции плетей в трассовых условиях в составе колонны должна находиться, как правило, установка для сушки труб (СТ), которая (помимо удаления с поверхности газопровода влаги) обеспечивает подогрев металла труб до требуемой температуры.

7.160. Очистку и изоляцию зон сварных кольцевых стыков (при использовании труб с заводским или базовым покрытием) выполняют на берме траншеи до начала работ по укладке плетей. При этом зазор между плетью и поверхностью грунта должен быть таким, чтобы полностью обеспечивалась принятая технология выполнения этих работ. Требуемая величина указанного зазора реализуется, как правило, за счет применения временных (технологических) опор заданной высоты.

Если невозможно применять опоры (например, на болотах), то плеть следует в месте производства работ приподнять с помощью трубоукладчиков, количество и расположение которых должны соответствовать данным, приведенным в [таблице 25](#) и на рисунках [20](#) и [21](#).

Таблица 25

Условный диаметр газопровода, мм	Схема (рисунок 20)	Расстояние между трубокладчиками (грузоподъемными средствами), м	
		$l_1$	$l_2$
50 - 100	а	8 - 12	-
150 - 200	а	10 - 15	-
250 - 400	а	12 - 18	-
500	а	18 - 24	-
700 - 900	б	18 - 26	10 - 15
1000	в	24 - 32	17 - 25
1200	г	33 - 40	27 - 36









Рисунок 20. Схемы расстановки трубоукладчиков при непрерывной укладке плети газопровода (см. таблицу 25)




Рисунок 21. Совмещенный способ изоляции и укладки газопровода диаметром: а - 500 - 800 мм; б - 800 - 1000 мм; в - св. 1000 мм при использовании комбайна

Возможно также совмещение операций по изоляции стыков и укладке газопровода.

7.161. Подготовленные к укладке плети находятся на удалении от бровки траншеи на расстоянии не менее 0,5 м.

7.162. Металлические части трубоукладчиков, в частности их стрелы, а также жесткие детали монтажных приспособлений (траверсы, грузонесущие скобы и т.п.), которые могут в процессе работы контактировать с трубой, снабжаются прокладками из эластичного материала.

7.163. Непосредственно перед укладкой плети, а также в процессе ее опуска в траншею осуществляют тщательный контроль за состоянием изоляционного покрытия и принимают неотложные меры по устранению обнаруженных дефектов.

7.164. Укладку газопровода можно вести по одной из двух схем:

- I схема - сваренную и полностью заизолированную (включая стыки) плеть приподнимают над строительной полосой на высоту, равную 0,5 - 0,7 м, с помощью нескольких трубоукладчиков и смещают ее в сторону траншеи; затем производят опуск плети в проектное положение. Указанные операции могут выполняться как непрерывным способом (с использованием катковых средств), так и циклично (с применением мягких монтажных полотенец);

- II схема - плеть с неизолированными стыками приподнимают над строительной полосой на высоту, равную 1,2 - 1,5 м (эта высота назначается применительно к средней части колонны); подъем плети осуществляется трубоукладчиками, которые создают фронт работ для очистки и изоляции стыков. По мере готовности плети к укладке производят ее продвижку в сторону траншеи и опуск в проектное положение.

Процесс укладки по данной схеме производится циклично с периодом, определяемым интервалом времени, необходимым для очистки и изоляции стыков.

7.165. Под приподнятый участок газопровода для обеспечения безопасности процесса очистки и изоляции стыков подводят страховочные опоры.

7.166. При производстве работ по изоляции стыков и укладке газопровода циклическим способом следует стремиться к тому, чтобы расстояния между трубоукладчиками (группами трубоукладчиков) в колонне были бы между собой одинаковыми с тем, чтобы обеспечивалась их соизмеримость с расстояниями между сварными стыками, подлежащими изоляции.

7.167. Укладка газопровода в траншею (с предварительно изолированными стыками или со стыками, на которые наносится изоляция в процессе укладки) при непрерывном методе опуска производится с использованием технологических схем, показанных на [рисунке 20](#).

Значения расстояний между трубоукладчиками (или их группами) приведены в [таблице 25](#).

7.168. При циклической укладке (методом "перехвата" или "переезда") в колонне находится дополнительно один трубоукладчик, обеспечивающий поочередную подмену тех, которые перемещаются без нагрузки к новой рабочей позиции.

7.169. Схема расстановки трубоукладчиков (без учета подменяющего трубоукладчика) в колонне при циклическом методе укладки равномерная, т.е. все расстояния ( $l$ ) между точками подвеса газопровода одинаковые, эти расстояния приведены в таблице 26.

Таблица 26

Диаметр газопровода, мм	Количество трубоукладчиков (грузоподъемных средств), одновременно поддерживающих плеть	Расстояние между трубоукладчиками (грузоподъемными средствами) $l$ , м
От 50 до 100	2	8 - 12
Св. 100 до 200	2	10 - 15
" 200 " 400	2	12 - 18
" 400 " 500	2	18 - 24
" 500 " 800	3	20 - 27
" 800 " 1000	4	23 - 30
" 1000 " 1200	5	28 - 38

7.170. При совмещенном способе производства работ по нанесению на газопровод изоляции (в трассовых условиях) и его укладке, который применяется, как правило, при диаметрах труб свыше 500 мм, применяются схемы производства работ, представленные на рисунках [21](#) и [22](#), а значения расстояний  $l_1$  и  $l_2$  - в [таблице 26](#).




Рисунок 22. Совмещенный способ изоляции и укладки газопровода диаметром: а, б, в - то же, что и на рис. 21

7.171. Если газопровод на коротких участках содержит большое количество поворотов (с использованием отводов) или на трассе имеется большое количество пересечений (дороги, подземные газопроводы и другие коммуникации), укладочные работы производят методом последовательного наращивания, выполняя монтаж нитки непосредственно в проектном положении из отдельных труб или секций, подаваемых с бермы.

7.172. Укладочные (изоляционно-укладочные) работы в горных условиях при поперечных уклонах строительной полосы до  $8^\circ$  и на полках, имеющих достаточную ширину для прохода колонны, при их продольной крутизне не более  $10^\circ$  выполняются теми же методами, что и в обычных условиях.

На косогорах с уклоном более  $8^\circ$  необходимо устраивать полки.

7.173. При продольных уклонах трассы от  $10^\circ$  до  $25^\circ$  изоляционно-укладочная колонна должна работать, как правило, с использованием дополнительного трубоукладчика, оснащенного монтажным полотенцем. При подходе колонны к участку со спуском его следует устанавливать перед головным трубоукладчиком, а при завершении работ на затяжном подъеме - в конце колонны, т.е. позади изоляционной машины.

7.174. На участках трассы с продольными уклонами более  $25^\circ$  изоляционно-укладочные работы ведутся совместно со сварочно-монтажными в такой последовательности:

- доставка отдельных труб или секций на специально подготовленные монтажные площадки, которые размещают на горизонтальных участках трассы;
- очистка, изоляция и футеровка труб (секций) или плетей, которые заранее могут быть изготовлены на тех же монтажных площадках;
- последовательное наращивание газопровода, включая выполнение работ по очистке и изоляции зон сварных стыков, с периодической подачей его по уклону вдоль траншеи.

Продольное перемещение наращиваемой плети осуществляют с помощью трубоукладчиков,

тягачей и тракторных лебедок, установленных и закрепленных путем якорения на монтажной площадке.

7.175. Допускается в отдельных случаях производить укладку трубной плети с бермы траншеи в обводненную траншею; при этом укладываемые плети должны быть предварительно забалластированы либо их пригрузку или закрепление на проектных отметках производят из положения "на плаву" с применением специальных балластирующих или анкерных устройств, технологий и средств механизации.

#### Особенности производства укладочных работ на заболоченной местности

7.176. Изоляционно-укладочные работы в условиях болот выполняют преимущественно в зимнее время с промерзшей полосы с использованием технологических схем, которые применяют в обычных условиях.

7.177. Укладку газопровода на периодически затопляемой заболоченной или обводненной (заозеренной) местности, если он забалластирован утяжелителями кольцевого типа, с учетом характера местности и гидрогеологических условий можно производить следующими способами:

- протаскиванием с монтажной площадки или берегового спускового канала длинномерных плетей по дну траншеи или водоема (в летний период);

- сплавом длинномерных плетей, оснащенных поплавками, по обводненной траншее или водоему с последующей отстроповкой поплавков;

- с бермы траншеи колонной трубоукладчиков циклическими способами ("переездом" или "перехватом");

- путем выемки грунта из-под смонтированной на поверхности болота плети газопровода, положение оси которого должно соответствовать заданному проектом створу ("бесподъемный" способ укладки).

7.178. Для беспрепятственного прохода сварочно-монтажной и укладочной бригады по болоту при минусовой температуре окружающего воздуха толщина промороженного слоя торфяной залежи должна быть, как правило, не менее 1,0 м.

7.179. При строительстве газопроводов на болотах сплавинного типа в зимнее время при их глубине более 3 м с промороженной естественным или искусственным путем торфяной залежью не менее 1 м предусматривают устройство вдольтрассовых проездов для автотранспорта и строительных машин, а также для выполнения работ по монтажу, сварке, изоляции и укладке газопровода; технология производства этих работ должна быть такая же, как и в обычных условиях.

7.180. При укладке газопровода в летний период на болотах с высокой обводненностью и на заозеренных участках трассы, где работы предстоит вести методом сплава, необходимо, как правило, придерживаться следующего технологического порядка:

- на монтажной площадке выкладывают трубы или секции в створе траншеи;

- сваривают их в плеть;

- изолируют зоны стыков;

- балластируют путем навески кольцевых пригрузов;

- закрепляют на плети поплавки;

- с помощью лебедок или других тяговых средств заготовленную плеть сплавляют по обводненной траншее.

На освободившееся место на монтажной площадке выкладывают другие трубы и повторяют те же операции. Процесс наращивания сплавляемого участка длится до тех пор, пока головной конец плети не окажется на противоположном берегу болота. После окончания сплава плети опускают на дно траншеи путем последовательной отстроповки поплавков, которые оснащены специальными механическими замками с дистанционным приводом.

7.181. Конструкция поплавков, их грузоподъемность (полезная положительная плавучесть), а также расстояния между ними вдоль сплавляемой плети обосновываются расчетным путем и отражаются в ППР. При этом устанавливается наиболее рациональная взаимосвязь между грузоподъемностью и расстановкой поплавков, позволяющая при заданной глубине погружения газопровода получить возможно минимальные напряжения изгиба либо не превышающие установленного допустимого значения.

7.182. Протаскивание плети производят без длительных перерывов (каждый из них по продолжительности не должен, как правило, превышать 12 ч). Несоблюдение этого требования может вызвать присос труб к дну траншеи или водоема, занос подводной траншеи или оползание ее стенок, кроме того, в условиях низких температур возникает опасность примерзания плети к грунту на монтажной площадке и в урезной части перехода.

7.183. При протаскивании плети рекомендуется пользоваться преимущественно лебедками с гидравлическим приводом, которые без заметных перегрузок обеспечивают процесс перемещения плети с места. Механические лебедки могут применяться в основном при прокладке коротких (не более 60 м) участков газопровода. Расчет тяговых усилий должен входить в состав ППР.

7.184. Тяговые лебедки, а также отводные блоки, используемые для передачи усилий под углом к направлению створа перехода (когда это необходимо исходя из местных условий), обеспечиваются неподвижными якорями; выбор их конструкции производится на основе расчетов, выполняемых на стадии разработки ППР.

7.185. Если местность в зоне расположения береговой монтажной площадки имеет значительный продольный уклон (более 7°) и крутые приурезные участки (более 15°), то для удержания плети от самопроизвольного сползания используют подвижные якоря (бульдозеры, тракторные лебедки и т.п.).

7.186. Протаскивание предварительно зафутерованной и забалластированной плети в летнее время производится непосредственно по дну подводной траншеи или водоема; при этом требования к тяговым средствам и якорным устройствам остаются такими же, как для зимнего строительства.

7.187. В качестве грузозахватной оснастки используют мягкие монтажные полотенца соответствующей грузоподъемности.

7.188. При укладке газопровода (с предварительной балластировкой или без нее) вдоль трассовой грунтовой насыпи в состав работ по подготовке строительной полосы добавляется следующее:

- спуск поверхностной воды с подготавливаемого участка;
- раскладка на естественный, как правило, слабый грунт полотнищ из нетканого синтетического материала (НСМ) или устройство лежневого настила;
- формирование грунтовой насыпи из привозного грунта.

Устройство грунтовой насыпи может производиться как в летнее, так и в зимнее время.

#### Укладка методом "подкопа"

7.189. На участках трассы, где по условиям прокладки газопровода требуется его пригрузка, но вместе с тем несущая способность грунтов обеспечивает возможность прохода по трассе строительной техники, допустимо применение бесподъемного способа укладки (метода "подкопа") - см. рисунок 23.







Рисунок 23. Укладка газопровода методом "подкопа"

- а - расчетно-технологическая схема укладки за один проход;  
 б - расчетная схема поэтапного опуска за два прохода

Монтаж плети осуществляется непосредственно по оси будущей траншеи. Процесс заглубления плети происходит за счет выемки грунта из-под газопровода и осуществляется под действием ее собственного веса (без использования трубоукладчиков). Разработку грунта производят двухроторным экскаватором. Примерные показатели, характеризующие данный процесс, приведены в таблице 27.

Таблица 27

Наименование показателей	Размерность	На базе "Комацу Д 355"
Диаметр укладываемого газопровода	мм	До 219
Материал труб	-	Сталь
Глубина укладки газопровода	м	1,2
Техническая производительность	км/ч	1,0
Мощность тягача	кВт	300
Масса машин с оборудованием	т	54
Трубоукладочное оборудование:		
длина	м	3,5
ширина	м	0,24
число секций	шт.	3
радиус поворота в рабочем положении	м	500
Масса рабочего оборудования	т	2,4
Категория разрабатываемого грунта	-	II - III

7.190. Для защиты укладываемого газопровода от механических повреждений двухроторный экскаватор снабжается системой автоматического регулирования и управления. С этой же целью дополнительно рекомендуется применять инвентарные защитные щиты.

7.191. Напряжения изгиба  $\sigma_1$  в газопроводе при бесподъемном способе укладки применительно к сечению, расположенному в зоне забоя, определяются по формуле (36):

$$\sigma_1 = \frac{0,96}{W} \sqrt{EIh_t q}, \quad (36)$$

где  $EI$  - изгибная жесткость газопровода (с учетом покрытия);

$h_T$  - глубина траншеи;

$q$  - вес единицы длины газопровода;

$W$  - момент сопротивления поперечного сечения труб (без учета покрытия).

7.192. При необходимости снижения напряжения изгиба в укладываемом газопроводе применяют ступенчатую схему "подкопа", выполняя работы в две стадии: сначала на глубину, равную половине  $h_T$  а затем - на оставшуюся половину (рисунок 23, б). Напряжения изгиба при этом уменьшаются в 1,41 раза.

7.193. Дополнительно уменьшить напряжения в укладываемом газопроводе можно за счет применения модифицированной ступенчатой схемы, в которой должны быть строго регламентированы следующие технологические параметры:

- расстояние между забоями  $l$ , назначаемое в пределах, рассчитанных по формулам (37 - 40):

$$l = (1,4 - 1,6) \sqrt[4]{\frac{EIh_T}{q}}; \quad (37)$$

- глубина копания на головном забое  $h'$ , определяемая как  $h' = h_T - h_1$ :

$$h' = 0,38h_T; \quad (38)$$

- глубина копания на заднем забое  $h_1$ :

$$h_1 = 0,62h_T. \quad (39)$$

Напряжения изгиба  $\sigma'$  в этом случае будут составлять:

$$\sigma' = \frac{0,41}{W} \sqrt{EIh_T q}, \quad (40)$$

т.е. они окажутся в 2, 3 раза меньшими, чем при одноэтапном "подкопе".

Приведенные выше расчетные формулы получены применительно к тем случаям, когда грунтовое основание под газопроводом достаточно твердое (жесткое). Если же оно обладает податливостью, то для определения искомых параметров требуется выполнять специальные расчеты.

#### Защита газопровода от механических повреждений

7.194. На участках трассы, где газопровод прокладывают в скальных, полускальных и мерзлых грунтах, дно траншеи выравнивают, устраивая подсыпку из песка или глинистого грунта толщиной не менее 10 см над выступающими частями основания. Допуск в сторону увеличения толщины слоя подсыпки составляет 10 см; уменьшение толщины этого слоя не рекомендуется.

7.195. Для создания постели и присыпки используется грунт, не содержащий мерзлые комья, щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике.

7.196. Допускается в зимнее время применять для создания подсыпки и присыпки несмерзшийся грунт из отвала, разрабатывая и подавая его в траншею, или местный грунт, если предварительно его просеять или подвергнуть сортировке с помощью грохота.

## БАЛЛАСТИРОВКА ГАЗОПРОВОДОВ

### Общие положения

7.197. Для обеспечения высотного положения газопровода в траншее на проектных отметках производится его балластировка или закрепление.

Балластировка производится бетонированием труб, навеской железобетонных утяжелителей, грунтовой засыпкой, навеской полимерно-грунтовых контейнеров и т.д.

Закрепление производится анкерными устройствами различных типов в несущих грунтах.

### Балластировка газопроводов железобетонными утяжелителями различных конструкций

7.198. Железобетонные утяжелители кольцевого типа рекомендуется применять на переходах через болота и обводненные участки при укладке их методом сплава или протаскивания. Утяжелитель состоит из 2 полуколец ("скорлуп"), подкладываемых снизу трубы и сверху и соединяемых между собой болтами. Установка кольцевых утяжелителей на газопровод осуществляется на специальной монтажной площадке у перехода непосредственно перед протаскиванием.

Сначала нижний ряд полуколец укладывается по оси спусковой дорожки, а верхний - вдоль нее; затем производят футеровку газопровода, укладку плети газопровода на нижний ряд полуколец; укладку верхних полуколец на газопровод, закрепление полуколец между собой.

До закрепления утяжелителей на трубе проверяется величина зазора между футеровочными матами и полукольцами. В местах, где зазоры составляют более 5 мм, под внутреннюю поверхность полукольца устанавливаются дополнительные маты.

7.199. Навеска утяжелителей седловидного типа производится после удаления воды из траншеи. Если невозможно удалить воду, то балластировка ведется вслед за опуском плети в траншею с целью исключения остаточных продольных напряжений в газопроводе.

### Закрепление газопроводов анкерами

7.200. Винтовые анкеры устанавливаются после укладки газопровода в траншею. В зимний период установку анкеров осуществляют по мере разработки траншеи во избежание промерзания дна траншеи.

Установка винтовых анкеров в мерзлый грунт выполняется после размораживания грунтов на глубину заделки анкеров или после их механического рыхления.

Минимальная глубина заложения винтового анкера в грунт принимается равной шести диаметрам его лопасти.

7.201. Установка лепестковых (раскрывающихся) анкеров в грунт производится с помощью забивной трубы. При этом анкер помещается в трубу, труба вместе с анкером забивается в грунт на проектную глубину. Затем труба извлекается на поверхность, а лепестки анкера упираются заостренными концами в стенки скважины, образованной трубой.

Раскрытие лепестков анкера производится путем извлечения анкера из грунта на 30 - 35 см до полного раскрытия лепестков.

Верхние лепестки анкера после их раскрытия находятся в минеральном грунте на глубине, указанной в проекте. Раскрытие лепестков анкера фиксируется по показанию динамометра.

Забивка анкеров в грунт производится с использованием сваебойного оборудования. При толщине мерзлого грунта более 30 см необходимо предварительное бурение скважин бурильной установкой.

7.202. Погружение вмораживаемых анкеров в вечномерзлые грунты производят буроопускным и опускным способами.

Буроопускной способ целесообразно применять в твердомерзлых грунтах при средней температуре по их глубине минус 0,5 °С и ниже, а опускной - в песчаных и глинистых грунтах, содержащих не более 15% крупнообломочных включений, при средней температуре по их глубине - 1,5 °С и ниже.

Производство работ по бурению скважин осуществляется буровыми машинами.

Для разработки скважин пароттаиванием используются передвижные паровые котлы с рабочим давлением 1,0 МПа, производительность которых обеспечивает работу одновременно работающих нескольких паровых игл.

Вмораживание анкеров в грунт производят заблаговременно для обеспечения их расчетной несущей способности.

Анкерные устройства устанавливаются в заранее разработанные в вечномерзлом грунте скважины, диаметр которых превышает диаметр диска не менее чем на 3 - 5 см, при этом пространство между стенками скважин и анкеров должно быть заполнено шламом.

Длина части анкера, взаимодействующая с вечномерзлым грунтом в процессе эксплуатации газопровода, составляет не менее 2 м.

#### Балластировка газопроводов грунтовой засыпкой и полимерно-грунтовыми контейнерами

7.203. Использование для балластировки газопроводов минеральных грунтов целесообразно при условии их заключения в гибкие полотнища из синтетических материалов, полимерно-грунтовые контейнеры (ПГК).

7.204. В зависимости от степени обводненности и габаритов траншеи могут применяться следующие конструкции ПГК:

- анкерующие прослойки из синтетических полотнищ (АП), перекрывающие балластируемый газопровод по всей его длине и применяемые при отсутствии воды в траншее в период строительства. Полотнище укладывается на газопровод и на откосы траншеи; траншея засыпается грунтом до дневных отметок, после чего полотнище перекрывает сверху засыпанный участок траншеи и края полотнища по всей длине замыкаются над засыпанным газопроводом. Может быть использована конструкция, когда края полотнища закрепляются на бермах траншеи специальными металлическими штырями и засыпаются минеральным грунтом с устройством грунтового валика. В зависимости от состояния грунта и диаметра газопровода можно балластировать сплошь по всей его длине или отдельными перемычками. Длина каждой перемычки и расстояние между перемычками определяются расчетом на стадии ППР;

- мягкие протяженные грунтозаполняемые устройства (УПГ), применяемые при наличии воды

в траншею и представляющие собой (после монтажа на газопроводе) открытую протяженную емкость, монтируемую секциями длиной по 6 - 12 м с интервалами;

- грунтозаполняемый контейнерный утяжелитель (КТБ) для балластировки газопроводов на переходах через малые водотоки и болота при наличии воды в траншее. Как правило, такие утяжелители следует применять в траншеях, разработанных одноковшовым экскаватором, в отличие от вышеприведенных конструкций, рекомендуемых для применения в траншеях без откосов.

Одиночные заполняемые минеральным грунтом КТБ требуют меньшего расхода геотекстильного синтетического материала по сравнению с ПГК.

Балластирующее устройство КТБ представляет собой два контейнера, размещенные по обе стороны газопровода, выполненные из прочного и долговечного материала, соединенные четырьмя мягкими силовыми лентами.

Устанавливаются КТБ на газопроводах по одному через равные расстояния или групповым способом. Допускается применение КТБ на болотах I типа с мощностью торфяной залежки, не превышающей глубины траншеи, при использовании для их заполнения талого привозного минерального грунта.

#### ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ГАЗОПРОВОДОВ

7.205. Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопроводов должна быть очищена. Очистка полости наружных газопроводов производится в два этапа: на первом этапе очищаются трубы (секции) перед сваркой в плети, на втором этапе производится продувка законченного строительством газопровода.

Очистка полости внутренних газопроводов и газопроводов ГРП (ГРУ) производится в один этап - путем очистки каждой трубы (секции) перед монтажом.

7.206. С целью предупреждения загрязнения полости газопровода и снижения затрат на последующую ее очистку необходимо в процессе строительства принимать меры, исключающие попадание внутрь труб воды, снега, грунта и посторонних предметов. Для этого:

- штабели труб (секций) при хранении на открытых площадках защищают с торцов щитами от заноса снегом;

- на сваренных плетях устанавливают заглушки;

- устанавливают инвентарную заглушку на концы каждой трубы;

- на уложенную в траншею плеть (секцию) устанавливают по концам заглушки;

- при хранении длинномерных труб в бухтах или бунтах на открытых концах устанавливают заглушки после окончания рабочей смены сварочной бригады на конце плети.

7.207. Конструкция заглушки обеспечивает перекрытие газопровода по всему сечению, надежную герметизацию полости (для защиты от попадания воды, пыли, снега, загрязнений и посторонних предметов), устойчивое положение в трубе, возможность быстрой установки и снятия вручную, прочность и надежность.

7.208. В условиях отрицательных температур особое внимание рекомендуется уделять защите труб (секций, плетей) от попадания в их полость воды и снега, которые могут превращаться в лед и затруднять последующую очистку полости газопровода.

7.209. Очистку полости и испытание законченного строительством наружного газопровода рекомендуется осуществлять в соответствии с проектом производства работ.

Специальная рабочая инструкция по очистке и испытанию составляется строительной монтажной организацией и согласовывается с заказчиком по каждому конкретному газопроводу или группе газопроводов одного и того же объекта с учетом местных условий производства работ, согласовывается с проектной организацией и утверждается председателем комиссии по испытанию газопровода.

Утвержденная инструкция по очистке полости и испытанию газопровода включается составной частью в проект производства работ.

Очистка полости одиночных труб (секций)  
перед сваркой в плеть

7.210. Очистка полости в процессе сборки и сварки в плеть отдельных труб или секций газопроводов производится протягиванием механического очистного устройства непосредственно в технологическом потоке сварочно-монтажных работ.

7.211. В процессе сборки и сварки трубной плети очистное устройство перемещают внутри труб (секций):

- диаметром 219 мм и более - преимущественно механизированным способом (трактором) с помощью штанги;

- диаметром до 219 мм - вручную с помощью штанги (троса).

При этом загрязнения удаляют из каждой вновь привариваемой трубы или секции.

7.212. Очистку полости труб (секций) диаметром более 500 мм, собираемых в плеть с помощью внутреннего центратора, можно производить очистным устройством, смонтированным на этом центраторе.

Очистное устройство располагается впереди центратора, что обеспечивает непосредственный вынос посторонних предметов и загрязнений из полости на каждом стыке, дополнительную защиту центратора, возможность постоянно контролировать состояние очистного инструмента.

7.213. Предварительную очистку полости труб ГРП (ГРУ) внутренних газопроводов производят перед монтажом вручную путем протягивания поршня.

Очистка полости длинномерных труб, поступающих в бухтах или бунтах, производится после их размотки на месте монтажа (укладки) продувкой скоростным потоком воздуха.

7.214. В качестве очистных устройств при протягивании используют специальные поршни, оборудованные металлическими щетками или скребками.

Очистка полости наружных газопроводов  
продувкой воздухом

7.215. Газопроводы диаметром 219 мм и более очищают продувкой с пропуском очистных устройств, а газопроводы диаметром менее 219 мм, а также газопроводы любого диаметра при наличии крутоизогнутых вставок радиусом менее пяти диаметров газопровода или при длине очищаемого участка менее 1 км - без пропуска очистных устройств.

7.216. П-образные компенсаторы, исключаяющие продувку с пропуском поршней, очищают

протягиванием очистного устройства в процессе сборки и сварки труб и отводов. Полость компенсатора перед монтажом в нитку продувают.

7.217. Продувку выполняют сжатым воздухом, поступающим из ресивера (баллона) или непосредственно от высокопроизводительных компрессорных установок. Ресивер для продувки создается на прилегающем участке газопровода, ограниченном с обеих сторон заглушками или запорной арматурой.

Диаметр перепускной (байпасной) линии и полнопроходного крана на ней равен 0,3 диаметра продуваемого участка.

Продувка с пропуском очистного устройства считается законченной, когда после вылета очистного устройства из продувочного патрубка выходит струя незагрязненного воздуха.

7.218. Продувка без пропуска очистных устройств осуществляется скоростным потоком (15 - 20 м/с) воздуха.

Продувка без пропуска очистного устройства считается законченной, когда из продувочного патрубка выходит струя незагрязненного воздуха.

7.219. При любом способе прокладки газопровода протяженность участка продувки с пропуском очистных устройств устанавливается с учетом технической характеристики очистного устройства (предельной длины его пробега), длины и давления воздуха в ресивере.

7.220. Протяженность участка продуваемого газопровода определяется ППР.

7.221. Надземные, монтируемые на опорах газопроводы диаметром более 219 мм продувают с пропуском очистных устройств облегченной конструкции, масса и скорость перемещения которых не вызовут разрушения газопровода или опор. Продувку полости газопроводов, монтируемых на опорах, производят с пропуском поршней под давлением сжатого воздуха со скоростью не более 10 км/ч.

7.222. Если поршень застрял в газопроводе в процессе очистки полости, то его извлекают из газопровода и устраняют причину застревания, после чего участок газопровода подвергают повторной очистке. Для обнаружения остановившихся (застрявших) в газопроводе поршней применяют специальные приборы поиска.

С этой целью поршни снабжают генераторами электромагнитных волн, звука и др.

7.223. Герметизация концов трубных плетей при продувке производится приваркой заглушек полусферической конструкции, а компрессорные установки к газопроводу подключаются через разъемные соединения.

7.224. Участок газопровода продувают с пропуском поршней, оборудованных очистными и герметизирующими элементами. При этом скорость поршня не должна быть более 5 м/с, а при подходе к камере приема - 1 м/с. Скорость перемещения поршня устанавливается (при продувке воздухом, подаваемым непосредственно от компрессоров) путем изменения режима работы (производительности) этих компрессоров.

## 8. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

### ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

8.1. В грунтах низкой и средней коррозионной агрессивности при отсутствии блуждающих токов стальные трубопроводы должны быть защищены изоляционными покрытиями "весьма усиленного типа" (допускается применение покрытий из экструдированного полиэтилена

"усиленного типа" с обязательным применением электрохимической защиты (ЭХЗ)); в грунтах высокой коррозионной агрессивности или при наличии опасного влияния блуждающих токов - защитными покрытиями "весьма усиленного типа" с обязательным применением средств ЭХЗ.

8.2. Мероприятия по защите трубопроводов от коррозии должны быть предусмотрены проектом защиты, который разрабатывается одновременно с проектом строительства или реконструкции трубопровода.

8.3. В соответствии с [ГОСТ 9.602](#) все виды защиты от коррозии, предусмотренные проектом, должны быть введены в действие до сдачи подземных трубопроводов в эксплуатацию.

8.4. Основанием для проектирования электрохимической защиты подземных стальных сооружений являются данные о коррозионной агрессивности грунтов и о наличии блуждающих токов. Указанные данные могут быть получены в результате изысканий, выполненных организацией, разрабатывающей проект подземных сооружений, либо специализированной организацией, привлекаемой на субподрядных началах. Проектирование электрохимической защиты осуществляется на основе технических условий, разрабатываемых предприятием по защите от коррозии.

На действующих подземных стальных газопроводах основанием для проектирования электрохимической защиты может также являться наличие коррозионных повреждений на газопроводах.

8.5. Совместная защита газопроводов и смежных подземных сооружений проектируется при наличии договоренности между организациями, являющимися владельцами газопроводов и смежных подземных сооружений.

Если такая договоренность отсутствует, то при проектировании электрохимической защиты необходимо предусмотреть возможность устранения вредного влияния на смежные сооружения.

Вредным влиянием катодной поляризации защищаемого сооружения на соседние металлические сооружения считается:

- уменьшение по абсолютной величине минимального или увеличение по абсолютной величине максимального защитного потенциала на соседних подземных металлических сооружениях, имеющих катодную поляризацию;

- появление опасности электрохимической коррозии на соседних подземных металлических сооружениях, ранее не требовавших защиты от нее;

- смещение в любую сторону величины стационарного потенциала на кабелях связи, не имеющих катодной поляризации.

8.6. ЭХЗ стальных вставок на полиэтиленовых газопроводах длиной не более 10 м на линейной части и участках соединений полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в дома (при наличии на вводе электроизолирующих соединений) разрешается не предусматривать. При этом засыпка траншеи в той ее части, где проложена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную.

Стальные газопроводы, реконструируемые методом санации с помощью полимерных материалов, подлежат защите на общих основаниях.

Стальные газопроводы, реконструируемые методом протяжки полиэтиленовых труб, подлежат защите на тех участках, где стальная труба необходима как защитный футляр (под автомобильными, железными дорогами и др.).



Стальные футляры трубопроводов под автомобильными дорогами, железнодорожными и трамвайными путями при бестраншейной прокладке (прокол, продавливание и другие технологии, разрешенные к применению) должны быть, как правило, защищены средствами ЭХЗ, при прокладке открытым способом - изоляционными покрытиями и ЭХЗ в соответствии с 8.1. В качестве футляров рекомендуется использовать трубы с внутренним защитным покрытием. При защите трубы и футляра средствами ЭХЗ труба и футляр соединяются через регулируемую перемычку.

8.7. Проектом ЭХЗ должна быть предусмотрена установка стационарных контрольно-измерительных пунктов (КИПов) с интервалом не более 200 м в пределах поселения и не более 500 м вне пределов поселения.

В первую очередь такие КИПы устанавливаются:

- в пунктах подключения дренажного кабеля к трубопроводу;
- в концах заданных зон защиты;
- в местах максимального сближения трубопровода с анодным заземлителем.

Рекомендуется также установка КИПов:

- в местах пересечения трубопровода с рельсами электрифицированного транспорта;
- у одного конца футляров длиной не более 20 м и у обоих концов футляров длиной более 20 м.

В рабочих чертежах расстановку контрольно-измерительных пунктов рекомендуется производить на плане и профиле трассы.

8.8. Исходными данными для проектирования электрохимической защиты являются совмещенный план проектируемых и существующих подземных сооружений, а также рельсовых сетей электрифицированного транспорта в масштабе 1:500, 1:1000, 1:2000 или 1:5000. По проектируемым и существующим сооружениям указываются длина и диаметр сооружений, по существующим сооружениям - места установки средств электрохимической защиты, по рельсовым сетям - точки подключения отрицательных кабелей и существующих дренажных установок, данные о коррозионной агрессивности грунтов и о наличии блуждающих токов, геолого-геофизический разрез для выбора мест установки анодных заземлителей.

8.9. Объем измерений, выполняемых при определении коррозионной агрессивности грунтов, и методики измерений принимаются в соответствии с [ГОСТ 9.602](#) и [РД 153-39.4-091](#).

8.10. Определение наличия блуждающих токов по трассе проектируемого сооружения при отсутствии уже проложенных сооружений производится путем измерения разности потенциалов между двумя точками земли в двух взаимно перпендикулярных направлениях в соответствии с [ГОСТ 9.602](#) через каждые 1000 м. Размах колебаний разности потенциалов больше 0,05 В свидетельствует о наличии блуждающих токов.

8.11. При наличии сооружений, проложенных вблизи трассы проектируемого сооружения на расстоянии не более 100 м, определение наличия блуждающих токов осуществляется путем измерения разности потенциалов на существующих сооружениях с шагом измерений 200 м.

8.12. Зоны опасного влияния переменного тока определяют на участках стальных трубопроводов, на которых выявлены значения напряжения переменного тока между трубопроводом и медно-сульфатным электродом сравнения, превышающие 0,3 В.

Оценка опасности коррозии под действием переменного тока может осуществляться по двум

критериям: основному, регламентированному [ГОСТ 9.602](#), по смещению потенциала стали в катодную сторону и дополнительному - по плотности переменного тока на вспомогательном электроде.

8.13. В случае прокладки подземного сооружения вблизи рельсового транспорта, электрифицированного на постоянном токе (на расстоянии до 300 м), рекомендуется измерить потенциалы рельсовой сети с целью определения возможности и выбора места осуществления дренажной защиты.

8.14. При проектировании газопровода в зоне действия электрохимической защиты проложенных ранее сооружений рекомендуется получить данные от эксплуатирующих организаций о номинальных параметрах действующих защитных установок, а также данные о режимах их работы: значения силы тока и напряжения на выходе установок, радиусы действия электрохимической защиты.

8.15. Проект на устройство электрохимической защиты подземных газопроводов согласовывается с местной организацией по эксплуатации газового хозяйства или специализированной организацией по защите подземных газопроводов, действующей по ее поручению, и утверждается заказчиком к производству работ.

При разработке проекта согласовывают подключение электрозащитных установок к сетям переменного тока с организациями, эксплуатирующими эти сети, размещение конструктивных элементов электрозащитных установок (самой установки, анодного заземления, воздушных и кабельных линий) и дренажных установок (самой установки и дренажных кабелей), а также контрольно-измерительных пунктов - с землепользователями, а в случае пересечения линий электропередачи и линий связи или подземных сооружений - с организациями, эксплуатирующими эти сооружения.

Заказчик согласовывает проект строительства подземного газопровода после рассмотрения раздела "Защита от электрохимической коррозии" специализированной организацией по защите газовых сетей от коррозии.

В проекте указываются данные о коррозионной активности грунтов и о наличии блуждающих токов, а также геолого-геофизический разрез в местах установки анодных заземлителей.

8.16. С целью обеспечения эффективности ЭХЗ трубопроводов в проекте должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, сгонов и др.) для газопроводов.

В соответствии с [РД 153-39.4-091](#) установку электроизолирующих соединений следует предусматривать:

- на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками);

- на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП);

- на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электрический контакт с землей через заземленные металлические конструкции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электропроводки здания;

- на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов;

- для электрической изоляции отдельных участков трубопровода от остального трубопровода.

8.17. Определение параметров электрохимической защиты проектируемых подземных газопроводов может производиться расчетным путем. Методика расчета совместной защиты газопроводов различного назначения приведена в [РД 153-39.4-091](#). Данная методика позволяет определить параметры катодных станций, необходимые для обеспечения защитного потенциала на всех сооружениях, которые расположены в зоне действия установок электрохимической защиты и имеют контролируемые и неконтролируемые металлические соединения, обеспечивающие электрическую проводимость.

8.18. Для защиты подземных газопроводов от коррозии, вызываемой блуждающими токами, применяют дренажную защиту (поляризованные или усиленные дренажи).

В тех случаях, когда включением электродренажей не удастся обеспечить защиту газопровода в пределах опасной зоны и на отдельных участках остаются анодные или знакопеременные зоны, в комплексе с электродренажами (или вместо них) применяют катодные установки.

8.19. При значительном удалении (свыше 300 м) трассы газопровода от источника блуждающих токов, а также в случае прокладки газопроводов в грунтах высокой коррозионной агрессивности применяют катодную защиту.

8.20. Независимо от выбранного способа (метода) электрохимической защиты при защите от почвенной коррозии катодная поляризация подземных стальных газопроводов осуществляется таким образом, чтобы значения поляризационных потенциалов стали находились в пределах от минус 0,85 В до минус 1,15 В.

При невозможности измерения поляризационных потенциалов (подземные стальные газопроводы не оборудованы контрольно-измерительными пунктами для измерения поляризационных потенциалов) допускается осуществлять катодную поляризацию таким образом, чтобы значения разности потенциалов (включающие поляризационную и омическую составляющие) между трубой и медно-сульфатным электродом сравнения находились в пределах от минус 0,9 В до минус 2,5 В.

8.21. При защите от коррозии блуждающими токами катодная поляризация подземных стальных газопроводов осуществляется таким образом, чтобы обеспечить отсутствие на сооружении анодных и знакопеременных зон.

Мгновенные значения потенциалов по абсолютной величине должны быть, как правило, не менее значения стационарного потенциала, а при отсутствии возможности его определения - не менее 0,7 В.

8.22. При защите подземных стальных газопроводов в грунтах высокой коррозионной агрессивности и одновременном опасном влиянии блуждающих токов средние значения поляризационных потенциалов находятся в пределах от минус 0,85 В до минус 1,15 В или разности потенциалов в пределах от минус 0,9 В до минус 2,5 В.

8.23. При защите от блуждающих токов точку подключения кабеля к газопроводу рекомендуется выбирать на таком участке, где средние значения положительных потенциалов газопровода по отношению к земле максимальны.

Кроме того, пункт подключения дренажных кабелей к газопроводу рекомендуется выбирать с учетом наименьшего расстояния от пункта присоединения к источнику блуждающих токов (рельсам, дроссель-трансформаторам, отсасывающим пунктам, тяговым подстанциям) и возможности доступа к газопроводу без вскрытия (в регуляторных станциях и т.п.).

При возможности выбора нескольких мест присоединения предпочтение отдают участкам газопроводов с наибольшими диаметрами (при прочих равных условиях).

8.24. Дренажный кабель присоединяют к рельсам трамвая или к отсасывающим пунктам. Не рекомендуется непосредственное присоединение установок дренажной защиты к отрицательным шинам тяговых подстанций трамвая, а также к сборке отрицательных линий этих подстанций.

8.25. Подключение усиленного дренажа к рельсовым путям электрифицированных железных дорог не должно, как правило, приводить в часы интенсивного движения поездов к тому, чтобы в отсасывающем пункте появлялись устойчивые положительные потенциалы. Не рекомендуется присоединение усиленного дренажа в анодных зонах рельсовой сети, а также к рельсам депоовских путей.

8.26. Поляризованные и усиленные дренажи, подключаемые к рельсовым путям электрифицированных железных дорог с автоблокировкой, не должны нарушать нормальную работу рельсовых цепей системы электрической централизации и блокировки во всех режимах.

Поляризованные и усиленные дренажи подключаются к рельсовым путям: при однониточных рельсовых цепях - к тяговой нити в любом месте; при двухниточных рельсовых цепях - к средним точкам путевых дроссель-трансформаторов, отстоящих на три рельсовые цепи от точек подключения междупутных соединителей или от других путевых дроссель-трансформаторов, к средним точкам которых подключены защитные установки и конструкции, имеющие сопротивление утечке переменного тока частотой 50 Гц через все сооружения и конструкции менее 5 Ом.

Допускается более частое подключение защитных установок, если сопротивление всех параллельно подключенных к путевому дроссель-трансформатору устройств и сооружений более 5 Ом (во всех случаях сопротивление утечке переменного тока включает сопротивление защитной установки при шунтированном поляризованном элементе и сопротивление заземления собственно сооружения).

8.27. На опытное включение дренажной установки получают разрешение транспортного ведомства. Представитель транспортной организации присоединяет дренажный кабель к сооружениям источников блуждающих токов.

8.28. Объем измерений, выполняемых при опытном включении, определяется организацией, проектирующей электрохимическую защиту. Порядок измерений излагается в программе, составленной перед началом работ, в которой указываются режимы работы защиты при опытном включении, пункты измерений на газопроводах и смежных сооружениях, продолжительность измерений в каждом пункте с указанием размещения измерительных приборов.

8.29. Продолжительность работы опытной дренажной защиты определяется в зависимости от местных условий и варьируется от нескольких десятков минут до нескольких часов. При этом, как правило, должен быть охвачен период максимальных нагрузок электротранспорта.

8.30. Измерение силы тока дренажа, потенциалов на защищаемом газопроводе, смежных сооружениях и рельсах электротранспорта производят в соответствии с режимами работы установки защиты, намеченными программой.

8.31. Измерения потенциалов на смежных сооружениях в период опытного включения дренажной защиты выполняются организациями, эксплуатирующими эти сооружения. В отдельных случаях эти работы выполняются организацией, проектирующей электрохимзащиту, в присутствии представителей эксплуатационных организаций, в ведении которых находятся смежные сооружения.

8.32. При опытном включении катодной защиты для установки временных анодных заземлений рекомендуется выбирать участки, на которых впоследствии предполагается разместить и стационарные заземления.

8.33. В качестве постоянных анодных заземлителей установок катодной защиты применяют железокремнистые, углеграфитовые, стальные и чугунные электроды, помещенные в большинстве случаев в коксовую засыпку.

Технико-экономический расчет анодных заземлений заключается в определении оптимальных конструктивных параметров и числа анодных заземлителей.

Анодные заземлители следует размещать на максимально возможном удалении от защищаемого трубопровода и в грунтах с минимальным удельным электрическим сопротивлением ниже уровня их промерзания.

8.34. При опытном включении электрохимической защиты рекомендуется определять основной ее параметр - среднее значение силы тока в цепи электрозащиты.

При составлении проекта остальные параметры защиты (электрическое сопротивление дренажного кабеля, сопротивление растеканию тока анодного заземления, напряжение на зажимах катодной станции или вольтдобавочного устройства усиленного электродренажа) рассчитывают или выбирают с учетом технико-экономических показателей различных вариантов соотношения параметров.

8.35. Выбор параметров анодного заземления производится на основании данных о величине удельного электрического сопротивления грунта (с учетом геолого-геофизического разреза) и силы тока катодной защиты.

8.36. Протекторную защиту подземных стальных сооружений в основном применяют при опасности почвенной коррозии. При защите от коррозии блуждающими токами протекторы применяют при средних значениях анодных потенциалов на сооружении до +0,3 В и оборудуют вентильными устройствами.

8.37. Протекторы используют в грунтах с удельным электрическим сопротивлением не более 50 Ом × м, устанавливая их на глубине не менее 1 м ниже границы промерзания грунта.

8.38. Протекторную защиту осуществляют с одиночной или групповой расстановкой протекторов. Схему расстановки протекторов выбирают с учетом технико-экономических показателей для данного сооружения.

8.39. Располагать протекторы на расстоянии ближе 3 м от защищаемого сооружения не рекомендуется, так как это может привести к повреждению изоляционного покрытия солями растворяющегося протектора. Допускается применение протяженных протекторов. Как правило, протектор располагают на расстоянии 4 - 5 м от газопровода.

8.40. В случае прокладки газопроводов в одной траншее или в разных траншеях на расстоянии не более 5 м допускается предусматривать электроперемычки из изолированных стальных полос (с изоляцией не ниже изоляции газопровода). Разъемные соединения выводятся под люк.

8.41. Если расстояние между газопроводами свыше 5 м электроперемычки выполняются кабелем, имеющим общее сечение жил не менее 50 мм<sup>2</sup> по меди. Присоединение кабелей к газопроводам выполняется через контактные устройства. Кабелями указанного сечения выполняются также обводные электроперемычки на ГРП с подземными вводами.

8.42. В проектах электрохимзащиты прямые нерегулируемые перемычки предусматриваются только для соединения металлических однородных коммуникаций с идентичной изоляцией (например, водопроводов различных назначений или газопроводов различных давлений).

8.43. В проектах совместной электрохимзащиты различных подземных сооружений предусматривается система поляризованных и регулируемых электроперемычек для подключения

сооружений.

8.44. Поляризованные или вентильные электроперемычки применяются для подключения к электрозащитным установкам или к основному защищаемому сооружению другого сооружения.

8.45. Регулируемые электроперемычки применяются для включения в систему защиты сооружения, отличающегося от основного защищаемого сооружения продольной проводимостью и состоянием изоляционного покрытия, например водопровода или теплотрассы, к электрозащитной установке или к газопроводу, а также для выравнивания потенциалов между газопроводом и футляром.

8.46. Для присоединения к подземным газопроводам кабелей от электрозащитных установок используют контактные устройства (КУ). Контактное устройство может быть выполнено в колодце, в колонке или в ковре согласно существующим типовым чертежам. При необходимости подключения кабеля от электрозащитной установки к подземному участку газопровода может быть использовано типовое решение по соединению кабеля с газопроводом.

В случаях подключений к газопроводам, проложенным под дорогами и проездами с интенсивным движением транспорта, контактные устройства рекомендуется выносить за их пределы.

8.47. Электроизолирующие соединения (ЭИС) устанавливаются в зоне действия электрохимической защиты. Основное назначение электроизолирующих соединений заключается в ликвидации нерегулируемых контактов газопроводов с другими заземленными коммуникациями и конструкциями.

8.48. Установку электроизолирующих соединений предусматривают преимущественно на наземных участках газопроводов вблизи места выхода их из земли, как правило, после отключающего устройства. Высота установки электроизолирующего соединения выбирается по технологическим условиям прокладки газопровода.

8.49. В проекте указываются пункты измерений, в которых в обязательном порядке осуществляется контроль потенциалов при проведении наладочных работ.

К таким пунктам относятся:

- пункты с минимальным и максимальным (по абсолютной величине) защитным потенциалом;
- пункты, расположенные в грунтах наиболее высокой коррозионной агрессивности;
- пункты, наиболее приближенные к источникам блуждающих токов;
- пункты, наиболее приближенные к анодным заземлителям.

#### ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ

8.50. До начала строительно-монтажных работ строительная организация получает в соответствующих местных органах власти разрешение на производство работ, после чего вызывает на место производства работ все заинтересованные организации, уточняет с их помощью наличие и местоположение в зоне производства работ подземных сооружений и коммуникаций, согласовывает с ними план производства работ.

8.51. Перед началом производства строительно-монтажных работ подрядчик извещает о дате начала работ заказчика, проектную организацию, организацию, осуществляющую технический

надзор за строительством, и организацию, на обслуживание которой будет передаваться строящаяся защитная установка.

8.52. Строительно-монтажные работы на объектах строительства электрозащитных установок осуществляются по технологиям, предусмотренным проектами производства работ.

8.53. Строительство и монтаж узлов и деталей электрозащитных установок рекомендуется осуществлять по типовым чертежам альбома МГНП 01-94 "Узлы и детали электрозащиты инженерных сетей от коррозии" института АО "МосгазНИИпроект".

Допускается строительство и монтаж отдельных узлов и деталей электрозащитных установок производить по чертежам, разработанным специализированными проектными организациями (имеющими лицензии на выполнение конструкторских разработок) и согласованным с заказчиком, эксплуатационной организацией и подрядными строительными организациями.

8.54. Приварку контактных устройств, электроперемычек и контрольных проводников к действующим газопроводам осуществляют организации, в эксплуатации которых находятся эти газопроводы, по договорам с подрядчиками.

Приварку контактных устройств, электроперемычек и контрольных проводников к строящимся газопроводам осуществляют специализированные строительные организации, имеющие лицензии на производство сварочных работ на газопроводах и аттестованных сварщиков.

Все работы, связанные с присоединениями дренажных кабелей к соответствующим устройствам сети электрифицированного транспорта, производят в соответствии с предписаниями эксплуатационных организаций (железных дорог и трамвая) и в присутствии представителей этих организаций.

8.55. Восстановление изоляционных покрытий на газопроводах после приварки контактных устройств, электроперемычек или контрольных проводников осуществляют организации, в эксплуатации которых находятся эти газопроводы, или с их согласия специализированные организации, имеющие лицензии на производство изоляционных работ на действующих газопроводах, по договорам с подрядчиками.

8.56. Используемые в качестве стационарных медно-сульфатные электроды сравнения заполняют незамерзающим электролитом в соответствии с сертификатом качества.

Перед оборудованием контрольно-измерительных пунктов стационарными медно-сульфатными электродами сравнения рекомендуется проводить лабораторный предустановочный контроль последних, в процессе которого организацией проверяется переходное сопротивление "электрод-раствор", величина которого должна быть не более 1 кОм.

8.57. Технологический процесс монтажа контактных устройств, электроперемычек, контрольно-измерительных пунктов и анодных заземлителей осуществляется под пооперационным контролем представителей организаций, осуществляющих технический надзор за строительством электрозащитных установок с оформлением соответствующих актов приемки.

8.58. Прокладка кабелей по стенам зданий и опорам, монтаж электрических щитков и подключения к действующим сетям электропитания осуществляются в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" Минтопэнерго РФ, "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" Минэнерго РФ и "Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок" Министерства труда и социального развития РФ и Минэнерго РФ.

8.59. Прокладка кабелей в земле осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Засыпка уложенных в траншеи кабелей производится после их приемки представителем технического

надзора с оформлением соответствующих актов.

8.60. Для оборудования установок электрохимической защиты рекомендуется проводить предустановочный (предмонтажный) контроль на соответствие показателям качества с оформлением соответствующих актов. Предустановочный контроль выполняется заказчиком или по договору с ним подрядчиком или эксплуатационной организацией.

8.61. Преобразователи установок электрохимической защиты рекомендуется монтировать на соответствующих фундаментах или металлических каркасах, которые не должны иметь контактов с фундаментами или другими элементами зданий.

8.62. Преобразователи установок электрохимической защиты во избежание поражения людей электрическим током заземляются или зануляются в соответствии с требованиями ПУЭ.

8.63. После завершения строительного-монтажных работ подрядчиком составляется "Акт на приемку строительного-монтажных работ", который подписывается заказчиком, подрядчиком, представителями технического надзора и представителями проектной организации. Акт на приемку строительного-монтажных работ составляется на каждую установку в отдельности.

8.64. Исполнительные чертежи на построенные установки электрохимической защиты составляются строительными организациями в процессе производства работ до засыпки кабельных прокладок и всех узлов, заверяются представителями заказчика и эксплуатационных организаций, которым передаются установки, после проверки соответствия их проекту и натуре на основании промеров и осмотров до засыпки.

8.65. Заверенные представителями заказчиков и эксплуатационных организаций исполнительные чертежи должны сдаваться строительными организациями в территориальные геодезические организации - держатели геофонда, которые осуществляют их приемку после контрольных геодезических съемок в открытых траншеях и котлованах.

8.66. После завершения строительного-монтажных работ в полном объеме строительные организации передают заказчикам для организации выполнения наладочных работ следующую документацию:

- проект со всеми согласованиями, допущенными в ходе строительного-монтажных работ, отступлениями от него - 1 экз.;

- исполнительные чертежи масштаба 1:500 на кальке с отметкой о приемке их в геофонд - 1 экз. и в копиях - 3 экз.;

- журнал авторского и технического надзора - 1 экз.;

- справки от смежных организаций о выполнении работ в полном объеме, если такие работы были предусмотрены проектами, - 1 экз.;

- технические паспорта на преобразователи, дренажные устройства ЭИС и сертификаты качества предприятий-изготовителей на протекторы, анодные заземлители, неполяризующиеся медно-сульфатные электроды и другие комплектующие изделия - 1 экз.;

- акты приемки электромонтажных работ - 1 экз.;

- акты приемки контактных устройств, электроперемычек, опорных и контрольных пунктов - 1 экз.;

- акты приемки скрытых работ - 1 экз.;

- акты проверки сопротивления растеканию контуров анодных заземлений - 1 экз.;



- протоколы измерений сопротивления изоляции кабелей - 1 экз.;
- протоколы измерений сопротивления петли "фаза-ноль" или сопротивления защитного заземления - 2 экз.;
- акты предпускового контроля преобразователей - 1 экз.;
- акты пневматических и электрических испытаний электроизолирующих соединений - 1 экз.;
- акты приемки установленных электроизолирующих соединений - 1 экз.;
- справки о выполненном благоустройстве территорий, на которых производились строительные-монтажные работы, от владельцев этих территорий - 1 экз.

8.67. Указанная документация по поручению заказчиков может передаваться сразу непосредственно эксплуатационным организациям в случаях, когда наладочные работы будут выполняться этими организациями.

8.68. После приемки документации от строительных организаций в полном объеме заказчик заключает договоры с энергоснабжающими организациями на пользование электроэнергией, заключает с ними акты разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию линий электропитания и получает от местных органов Энергонадзора в установленном ими порядке разрешения на допуск установок электрохимической защиты в эксплуатацию.

8.69. Перед приемкой электрохимической защиты необходимо провести наладочные работы, включающие в себя осмотр и проверку всех доступных элементов электрохимической защиты и контроль потенциалов газопроводов во всех пунктах измерений, указанных в проекте электрохимзащиты.

В процессе проведения наладочных работ определяется соответствие реальных параметров электрохимической защиты проектным, определяются зоны защиты и устанавливаются оптимальные режимы работы установок электрохимической защиты ([Приложение М](#)).

8.70. Заказчик по заявлению подрядчика собирает комиссию по приемке установки ЭХЗ в эксплуатацию. В комиссию должны быть включены представители заказчика, подрядчика, проектной и эксплуатационной организации, а также организации, по поручению региональных властей курирующей работы по защите подземных сооружений от коррозии в регионе. В комиссию по приемке в эксплуатацию установок ЭХЗ включаются представители территориальных органов Госгортехнадзора России.

Комиссия производит осмотр доступных узлов электрозащитных установок, проверяет их соответствие предъявленной документации, знакомится с техническим отчетом по наладке электрозащитных установок и принимает решение по приемке установок защиты в эксплуатацию.

Заказчик передает эксплуатационной организации полученную от подрядчика документацию в полном объеме, а также акты о допуске Госэнергонадзором установок защиты в эксплуатацию.

В ходе приемки комиссия может проверить эффективность защиты подземных сооружений по своему усмотрению и проверить качество исполнения любого скрытого элемента защиты. В этом случае подрядчик обязан вскрыть этот узел для осмотра.

Все выявленные недостатки подрядчик устраняет в установленные комиссией сроки, после чего вызывает комиссию повторно.

8.71. Приемка в эксплуатацию установок электрохимической защиты оформляется актом.

Установка считается принятой в эксплуатацию с момента утверждения акта приемки.

#### ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ ИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

8.72. Работы по нанесению изоляционных покрытий на трубы осуществляются в базовых условиях на механизированных линиях изоляции в соответствии с технологическим регламентом (или Технологической инструкцией), разработанным для каждого типа покрытия и согласованным с головной организацией. Качество покрытия труб должно соответствовать требованиям технических условий на каждый вид покрытия.

8.73. Основные нормативные требования к наружным покрытиям подземных газопроводов, а также структура покрытий, регламентируемые [ГОСТ 9.602](#) и [РД 153-39.4-091](#), должны быть изложены в ТУ.

8.74. В качестве основных материалов для формирования защитных покрытий установлены: полиэтилен, полиэтиленовые липкие ленты, термоусаживающиеся полиэтиленовые ленты, битумные и битумно-полимерные мастики, наплавляемые битумно-полимерные материалы, полимерно-битумные ленты, композиции на основе хлорсульфированного полиэтилена, полиэфирных смол и полиуретанов. Применяемые материалы и покрытия на их основе должны соответствовать требованиям технических условий и иметь сертификаты качества или технические паспорта.

8.75. Изоляционные работы на месте укладки газопроводов допускается выполнять ручным способом только при изоляции сварных стыков, мелких фасонных частей, а также резервуаров СУГ, исправлении повреждений покрытия, возникших при транспортировании труб в размере не более 10% площади покрытия, а также при ремонте участков газопроводов длиной не более 10 м. При температуре воздуха ниже минус 25 °С проведение изоляционных работ запрещается.

8.76. На всех этапах строительно-монтажных работ по изоляции труб, нанесению покрытий на сварные стыковые соединения газопровода, ремонту мест повреждений изоляции проводится контроль показателей качества покрытий: толщины, адгезии, диэлектрической сплошности.

8.77. Качество работ по очистке, праймированию поверхности и нанесению покрытий на трубы, выполняемых в заводских условиях и на производственных базах строительно-монтажных организаций, проверяет и принимает отдел технического контроля или лаборатория предприятия. Проверку качества изоляционных работ на трассе осуществляют инженерно-технические работники строительно-монтажной организации, выполняющей изоляционные работы, а также технический надзор заказчика или организации, эксплуатирующей трубопроводы. Качество очистки проверяют осмотром внешней поверхности труб.

8.78. Качество нанесенного на трубы защитного покрытия определяют внешним осмотром, измерением толщины, проверкой сплошности и адгезии к металлу. Газопровод укладывают в траншею, присыпают грунтом на 20 - 25 см и проверяют отсутствие непосредственного электрического контакта между металлом трубопровода и грунтом с выявлением дефектов в защитном покрытии. Требования к качеству изоляционных покрытий приведены в таблице 28.

Таблица 28

Наименование показателей	Норма для покрытий				
	из экструдированного полиэтилена <1>	комбинированное мастично- ленточное <2>	комбинированное ленточно- полиэтиленовое <3>	из полиэтиленовых липких лент <4>	на основе битумных мастик
Толщина покрытия, мм, не менее, в зависимости от диаметра труб	$\varnothing$ до 89 - 2,2 $\varnothing$ до 259 - 2,5 $\varnothing$ до 426 - 3,0 $\varnothing$ от 530 - 3,5	$\varnothing$ от 57 до 820 - 4,0	$\varnothing$ до 114 - 2,2 $\varnothing$ до 259 - 2,5 $\varnothing$ до 530 - 3,0	$\varnothing$ от 57 до 426 мм - 1,8	$\varnothing$ до 159 (включ.) - 7,5 св. 159 - 9,0
Адгезия к стальной поверхности трубы при 20 °С, кгс/см <sup>2</sup> , не менее	3,5	1,5	2,0	1,5	5,0
Ударная прочность, Дж на 1 мм толщины покрытия	$\varnothing$ до 57 - 3,5 $\varnothing$ от 76 до 59 - 4,25 $\varnothing$ от 219 до 30 - 5,0	4,0 (на всю толщину покрытия)	$\varnothing$ до 57 - 3,5 $\varnothing$ от 76 до 59 - 4,25 $\varnothing$ от 219 до 30 - 5,0	$\varnothing$ до 273 - 4,0 $\varnothing$ от 325 до 30 - 6,0 (на всю толщину покрытия)	$\varnothing$ до 159 - 4,0 $\varnothing$ от 176 до 30 - 6,0 (на всю толщину покрытия)
Величина напряжения при контроле сплошности на 1 мм толщины покрытия, кВ	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0
Переходное электросопротивление	1·10 <sup>5</sup>	1·10 <sup>5</sup>	1·10 <sup>5</sup>	5·10 <sup>4</sup>	1·10 <sup>4</sup>

ие на законченном строительством газопроводе, Ом·м <sup>2</sup> , не менее					
<p>&lt;1&gt; Покрытия изготавливаются по ТУ 1390-002-01297858; ТУ 1390-003-00154341; ТУ 1390-003-0128465; ТУ 1390-002-01264659; ТУ 1390-005-01297858; ТУ РБ 03289805.002; ТУ 1394-002-47394390; ТУ 1394-002-4734390; ТУ 1394-012-17213088.</p> <p>&lt;2&gt; Покрытия изготавливаются из полимерно-битумных лент типа ПИРМА и ЛИТКОР, выпускаемых по ТУ 2245-003-48312016 и ТУ 2245-001-48312016, соответственно.</p> <p>&lt;3&gt; Покрытия изготавливаются по ТУ 1390-013-04001657; ТУ 1390-014-05111644; ТУ РБ 03289805.001.</p> <p>&lt;4&gt; Покрытие должно соответствовать требованиям <a href="#">РД 153-39.4-091</a>.</p>					

8.79. Толщину защитных покрытий контролируют приборным методом неразрушающего контроля с применением толщиномеров и других измерительных приборов:

- для экструдированного полиэтилена и битумно-мастичных покрытий - в базовых и заводских условиях на каждой десятой трубе одной партии не менее чем в четырех точках по окружности трубы и в местах, вызывающих сомнение;

- для битумно-мастичных покрытий - в трассовых условиях на 10% сварных стыков труб, изолируемых вручную, в тех же точках;

- для битумно-мастичных покрытий на резервуарах - в одной точке на каждом квадратном метре поверхности, а в местах перегибов изоляционных покрытий через 1 м по длине окружности.

8.80. Толщину защитного покрытия из полимерных липких лент проверяют при намотке ленты внешним осмотром по количеству слоев навиваемой ленты и ширины нахлеста ленты.

8.81. Адгезию защитных покрытий к стали контролируют приборным методом с применением адгезиметров.

Для мастичных битумных покрытий допускается определение адгезии методом выреза треугольника с углом 45° и отслаиванием покрытия от вершины угла. Адгезия считается удовлетворительной, если при отслоении более 50% мастики остается на металле.

Адгезию покрытия из полиэтиленовых липких лент определяют через 1 сут после нанесения на трубы и стыки.

8.82. Сплошность покрытий труб в базовых и заводских условиях контролируют по всей поверхности приборным методом неразрушающего контроля с помощью искрового дефектоскопа при напряжении 4,0 или 5,0 кВ на 1 мм толщины покрытия после процесса изоляции труб, а также на трассе после ремонта покрытий трубопроводов, изоляции стыков и резервуаров в соответствии с требованиями [таблицы 28](#).

8.83. Проверку защитного покрытия после присыпки газопровода на отсутствие внешних повреждений, вызывающих непосредственный электрический контакт между металлом трубопровода и грунтом, производят приборами в соответствии со специальной инструкцией, составленной применительно к типу и схеме приборов.

8.84. Дефектные места, а также повреждения защитного покрытия, выявленные во время проверки его качества, исправляют до окончательной засыпки газопровода. При этом обеспечиваются однотипность, монолитность защитного покрытия. После исправления отремонтированные места подлежат вторичной проверке.

8.85. По окончании строительства защитное покрытие уложенных трубопроводов и резервуаров принимают представители заказчика с оформлением акта на скрытые работы.

При сдаче защитного покрытия газопровода по требованию представителя заказчика предъявляют: сертификаты (паспорта) на каждую партию материалов или результаты лабораторных испытаний материалов - данные лабораторных испытаний проб, взятых из котлов в процессе приготовления битумной мастики; журнал изоляционных работ; акт проверки качества защитного покрытия.

8.86. Для строительства подземных газопроводов применяют трубы с защитным покрытием, нанесенным в базовых условиях. Основные характеристики покрытий приведены в [таблице 28](#).

8.87. Наиболее прогрессивным покрытием для труб диаметром от 57 до 2020 мм является

покрытие из экструдированного полиэтилена, нанесенное на трубу по жесткому адгезиву.

8.88. Покрытие из полиэтиленовых липких лент отечественного и зарубежного производства наносится на трубы диаметром от 45 до 530 мм.

Структура покрытия весьма усиленного типа включает два слоя полиэтиленовой липкой ленты толщиной 0,63 мм, нанесенной по специальной битумно-полимерной грунтовке, и наружную обертку из оберточной полиэтиленовой ленты с липким слоем.

8.89. Покрытия на основе битумных мастик должны состоять из нескольких армированных слоев мастики, нанесенной на трубу по битумному праймеру. Структура покрытия включает:

- грунтовку битумную (праймер);
- мастику;
- армирующий слой;
- мастику;
- армирующий слой;
- мастику;
- обертку из бумаги.

8.90. Для изготовления покрытий рекомендуется применять битумно-резиновую ([ГОСТ 15836](#)), битумно-атактическую, битумно-полимерную (ТУ 5775-001-18314696, ТУ 5775-002-32989231, ТУ 2513-001-15111644) мастики, а также мастику "Асмол" (ТУ 5623-002-05111644).

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 19907-83 утратил силу с 1 июня 2016 года в связи с введением в действие [ГОСТ 19907-2015](#) (Приказ Росстандарта от 06.07.2015 N 857-ст).

8.91. В качестве армирующих материалов для мастичных битумных покрытий применяют стеклохолсты ВВ-К, ВВ-Г, нетканое полимерное полотно марки С1.100.80-0444 (ТУ 8390-002-46353927; ТУ 8390-007-05283280), стеклоткань Э(с)4-40 (ГОСТ 19907). Допускается применять стеклохолсты других марок, соответствующие основным показателям, установленным в нормативно-технической документации на ВВ-К и ВВ-Г.

8.92. Изготовление мастик и нанесение их на трубы производится в соответствии с технологическим регламентом, разработанным в установленном порядке.

8.93. Важнейшими условиями, определяющими эффективность защитного покрытия и продолжительность срока его службы, являются качественная очистка и праймирование поверхности труб, а также соблюдение температурного режима в процессе изготовления мастики и нанесения ее на трубы. Толщина наносимого изоляционного слоя, его сплошность и прилипаемость, степень пропитки армирующей обмотки зависят от вязкости мастики, регулируемой изменением температуры в ванне в зависимости от температуры окружающей среды.

8.94. Для труб диаметром от 57 до 530 мм наравне с другими может применяться комбинированное ленточно-полиэтиленовое покрытие, структура которого приведена в таблице 29.

Структура покрытия	Толщина покрытия для труб диаметром		
	до 114 мм	до 250 мм	до 530 мм
Грунтовочный слой - битумно-полимерная мастика	Расход 80 - 120 г/м <sup>2</sup> для всех диаметров труб		
Изолирующий подслои - лента полиэтиленовая ПОЛИЛЕН-40-ЛИ-45	0,45	0,45	0,45
Защитный слой - экструдированный полиэтилен	1,75	2,05	2,55
Общая толщина	2,2	2,5	3,0

**ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ  
СВАРНЫХ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ ПОДЗЕМНЫХ  
ГАЗОПРОВОДОВ И РЕМОНТУ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЯ**

8.95. При строительстве трубопроводов сварные стыки труб, фасонные элементы (гидрозатворы, конденсатосборники, колена) и места повреждения защитного покрытия изолируют в трассовых условиях теми же материалами, что и газопроводы, или другими, по своим защитным свойствам не уступающими покрытию линейной части трубопровода и имеющими адгезию к этому покрытию.

Для изоляции стыков и ремонта мест повреждений газопроводов с мастичным битумным покрытием не допускается применять полиэтиленовые или поливинилхлоридные ленты.

8.96. Проведение изоляционных работ в трассовых условиях во время дождя и снегопада допускается только при условии защиты изолируемой поверхности от попадания влаги. При температуре воздуха ниже минус 25 °С проведение изоляционных работ запрещается.

8.97. Качественное выполнение работ по формированию покрытия из полиэтиленовых липких лент на трассе возможно лишь при положительных температурах окружающего воздуха, т.е. в теплое время года.

8.98. Перед проведением работ по изоляции стыков необходимо выполнять следующие подготовительные работы:

- ознакомиться с технологией изоляционных работ;
- подготовить необходимое оборудование и приспособления;
- подготовить укрытие для изоляционных работ в случае ненастной погоды.

**Изоляция стыков газопроводов с покрытием  
из экструдированного полиэтилена термоусаживающимися лентами**

8.99. Для изоляции могут применяться отечественные термоусаживающиеся ленты "Донрад-СТ" (ТУ 2245-004-46541379), "ДРЛ-СТ" (ТУ 2245-002-31673075), "Терма-СТ" (ТУ 2245-001-44271562), "ЛТА-С" (ТУ РБ 03230835-005), а также термоусаживающиеся ленты фирмы "Райхем" класса не ниже С50. Толщина термоусаживающейся ленты должна быть не менее 1,8 мм.

8.100. Изоляция сварных стыков выполняется в соответствии с [РД 153-39.4-091](#) и состоит из

ряда последовательно проводимых технологических операций:

- предварительный подогрев и сушка стыка (при необходимости);
- очистка зоны сварного стыка щетками или пескоструйным аппаратом;
- формирование манжеты из ленты;
- нагрев зоны сварного стыка;
- нанесение и усадка манжеты.

8.101. Для формирования манжеты термоусаживающаяся лента, используемая для изоляции сварного стыка труб, вырезается таким образом, чтобы ее нахлест на заводское изоляционное покрытие составлял не менее 70 мм, а длина соответствовала длине окружности газопровода плюс 20% этой длины, необходимой для термоусадки материала, плюс 100 мм на нахлест при формировании манжеты.

Формирование из ленты кольцевой манжеты проводится непосредственно на газопроводе рядом со стыком. При этом заготовка ленты по кольцу изгибается вокруг сварного стыка газопровода. Величина нахлеста ленты составляет не менее 100 мм.

Под манжету в месте нахлеста ленты подставляется прокладка из термостойкого (фторопластового) материала. После чего с помощью ручной газовой горелки прогревают адгезионный подслои ленты в месте нахлеста до образования расплава. После этого вручную с применением прикатывающего ролика производится уплотнение места нахлеста ленты. По мере остывания расплава происходят склеивание ленты и формирование кольцевой манжеты.

Подготовленную манжету оставляют рядом с зоной сварного стыка газопровода до тех пор, пока не прогреют стык до необходимой температуры.

8.102. Нагрев зоны сварного стыка до необходимой температуры (130 - 140 °С) производят ручными газовыми горелками различных конструкций. Газовая горелка обеспечивает получение факела некоптящего пламени длиной не менее 300 мм и шириной до 100 мм. Контроль температуры нагрева стыка в разных точках осуществляют пробным контактом полоски ленты, прикладываемой к поверхности разогретого стыка подклеивающим слоем. Если подклеивающий слой ленты при контакте с металлом трубы быстро плавится и прилипает к стальной поверхности, температура стыка достаточна для формирования покрытия из термоусаживающейся ленты. При нагреве стыка до указанной выше температуры металл приобретает сизоватый цвет.

8.103. Край примыкающего к стыку покрытия также нагревается мягким пламенем горелки до 90 - 100 °С, полиэтилен при этом может слегка размягчиться.

8.104. Нанесение и усадка манжеты.

После нагрева изолируемой зоны до необходимой температуры термоусаживающаяся манжета устанавливается на место сварного стыка. Величина нахлеста манжеты на заводское покрытие труб составляет не менее 70 мм по обе стороны сварного стыка.

Процесс термоусаживания манжеты начинается с ее фиксирования на зоне сварного стыка. Это достигается равномерным прогревом центральной части манжеты по всему периметру, в результате чего манжета дает термоусадку и фиксируется на трубе. Для обеспечения равномерности термоусадки материала и предотвращения сваривания манжеты к верхней образующей газопровода в самом начале процесса термоусадки между манжетой и трубой по обеим сторонам манжеты устанавливаются эластичные специальные кольцевые прокладки толщиной 10 - 15 мм (могут быть изготовлены из отрезков кабеля и т.д.).



После закрепления манжеты на изолируемом участке газопровода прокладки вынимаются и производятся прогрев и усадка всей манжеты.

Процесс усадки ведется от центра манжеты к кромкам. При этом для обеспечения максимального адгезионного контакта между манжетой и изолируемым участком газопровода не рекомендуется допускать образования под покрытием воздушных пузырей, складок. Уплотнение, выравнивание покрытия могут производиться вручную (с помощью рукавицы), прикатывающим эластичным валиком, дощечкой с мягкой, эластичной набивкой и др.

Термоусаживающаяся манжета плотно, без гофр и складок облегает изолируемый участок газопровода с выходом валика расплава адгезионного подслоя ленты из-под манжеты на заводское покрытие.

8.105. Контроль качества покрытия, нанесенного на зону сварного стыка.

Сформированное защитное покрытие удовлетворяет следующим требованиям:

- имеет одинаковую величину нахлеста на заводское покрытие;
- копирует рельеф изолируемой поверхности сварного стыка без гофр, морщин, протяженных и локальных воздушных включений;
- не имеет проколов, задиров и других сквозных дефектов;
- толщина сформированного покрытия не менее 1,8 мм;
- показатель прочности адгезионной связи сформированного покрытия с металлом и заводским полиэтиленовым покрытием составляет не менее 3,5 кг на 1 см ширины отслаиваемой полосы.

Изоляция стыков и ремонт мест повреждений  
полимерных покрытий газопроводов с применением  
полиэтиленовых липких лент

8.106. Для изоляции стыков подземных газопроводов малых и средних диаметров ( $\varnothing$  57 - 530 мм) с покрытием из полиэтиленовых липких лент базового нанесения применяются полиэтиленовые липкие ленты типа ПОЛИЛЕН. Липкие ленты наносятся на трубу по специальному клеевому праймеру, выпускаемому под каждый вид ленты.

8.107. В трассовых условиях при выполнении работ по изоляции стыков для обеспечения требуемого натяжения (1,5 - 2,0 кг на 1 см ширины навиваемой полосы) целесообразно применять специальные машинки для изоляции стыков газопроводов липкими лентами.

8.108. Для ручного способа нанесения покрытия на стык могут быть рекомендованы лента ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-45 (ТУ 2245-003-1297859) и двусторонние липкие ленты. Они достаточно эластичные, чтобы осуществить требуемое натяжение для обеспечения качественного покрытия.

8.109. Для механизированного способа нанесения покрытия с помощью специальных машинок могут использоваться другие марки полиэтиленовых липких лент, в частности ПОЛИЛЕН 40-ЛИ-63 (ТУ 2245-003-1297859), толщина которых 0,625 мм.

8.110. Качество покрытия стыка из полиэтиленовых липких лент должно, как правило, соответствовать требованиям [РД 153-39.4-091](#).

8.111. Очищенную поверхность газопровода рекомендуется сразу перед нанесением покрытия покрывать сплошным слоем грунтовки, специально выпускаемой под каждый вид ленты.

8.112. Перед нанесением ленточного покрытия на стык выступающее клеймо сварщика рекомендуется заровнять пластичной битумной мастикой, нанесенной на праймер.

8.113. Для изоляции сварных стыков труб с полиэтиленовым покрытием рекомендуется снять кромку полиэтиленового покрытия на конус, придать шероховатость примыкающему к стыку полиэтиленовому покрытию металлическими щетками или наждачной бумагой. Заусенцы со сварного стыка снять шлиф-машинкой или напильником, стык предварительно обернуть полоской липкой изоляционной ленты.

8.114. При изоляции стыков газопроводов с покрытием из полиэтиленовых липких лент рекомендуется снять с примыкающего к стыку покрытия защитную обертку на длину около 10 см.

Полиэтиленовую изоляционную ленту нанести на запраймированную и обернутую полоской ленты поверхность стыка таким образом, чтобы образовался нахлест с примыкающим к стыку заводским покрытием не менее 10 см, т.е. на тот участок, с которого снята защитная обертка.

8.115. Нанесение изоляционной ленты на стык осуществляется по подсохшему до отлипа праймеру, причем праймер наносится не только на околошовную зону сварного стыка, но и на примыкающее к стыку полиэтиленовое покрытие. Праймер наносится равномерным слоем, особое внимание рекомендуется уделять равномерности нанесения праймера на нижнюю образующую стыка газопровода. Не рекомендуется допускать наличие пропусков праймера по поверхности.

8.116. На стык, изолированный полимерной липкой лентой, наносят в один слой защитную полимерную обертку с нахлестом витков 2 - 2,5 см.

8.117. Засыпку газопровода грунтом осуществляют только после формирования адгезии покрытия.

8.118. При нанесении покрытия на фасонные части из двусторонней липкой ленты ширина навиваемой полосы может быть до 5 см независимо от диаметра трубы. Ширина полиэтиленовой ленты с липким слоем для ручного способа нанесения - не более 10 см.

8.119. Ремонт поврежденного участка покрытия из полиэтиленовых липких лент выполняют путем наклейки на поврежденные места после снятия защитной обертки и второго слоя изоляционной ленты трехслойных заплат из полиэтиленовой липкой ленты.

8.120. Перед наклейкой заплат оголенный участок трубы очищают от ржавчины, пыли, высушивают и покрывают соответствующей грунтовкой.

8.121. Участок заплат из липкой полиэтиленовой ленты перекрывает поврежденное покрытие не менее чем на 10 см по всему периметру. Заплата закрепляется на газопроводе кольцевым биндажом из липкой ленты или обертки с липким слоем.

8.122. Технология производства работ по ремонту мест повреждений покрытия аналогична технологии изоляции стыков.

8.123. Ремонт мест повреждений покрытия из экструдированного полиэтилена рекомендуется также выполнять с применением термоусаживающихся лент.

Изоляция стыков и ремонт мест повреждений покрытия  
газопроводов, построенных из труб  
с мастичным битумным покрытием

8.124. Для изоляции стыков газопроводов и ремонта мест повреждений покрытия применяются преимущественно битумные мастики тех марок, из которых сформировано покрытие трубы, в частности битумно-резиновая мастика (ГОСТ 15836), битумно-атактическая мастика и

битумно-полимерные мастики (ТУ 5775-001-18314696, ТУ 5775-002-32989231).

Основные физико-механические свойства битумных мастик, рекомендуемых для изоляции стыков и мест повреждений покрытия, приведены в таблице 30.

Таблица 30

Наименование показателей	Марки битумных мастик		
	МБР-90 (ГОСТ 15836)	битумно-атактическая	битумно-полимерная с повышенными адгезионными свойствами (ТУ 5775-001-18314696)
Температура размягчения, °С, не менее	90	80	77 - 84
Растяжимость при 25 °С, см, не менее	3,0	1,5	6,0
Пенетрация, десятые доли мм	20	14	24 - 30

8.125. Технология изоляции сварных соединений газопроводов и мест повреждений битумных покрытий, а также нанесения покрытий на фасонные части с использованием битумных мастик и рулонного материала типа "Бризол" или стеклохолста включает следующие основные операции:

- очистку изолируемой поверхности стыка (ручная - щетками или наждачной бумагой N 2, N 3; механизированная - шлиф-машинкой);

- обработку концевых участков примыкающего к зоне сварного стыка битумного покрытия путем срезания его на конус на расстоянии 100 - 150 мм, для чего удаляют с покрытия обертку из бумаги. Затем срезанное на конус покрытие выравнивают, подплавляя его газовой горелкой или паяльной лампой;

- сушку и подогрев стыка (в зимнее и сырое время года);

- нанесение на очищенную поверхность стыка кистью или валиком битумного праймера, приготовленного из битума БНИ-IV и бензина (не содержащего солянку) в соотношении 1:3 по объему;

- нагрев пламенем газовой горелки (или паяльной лампой) примыкающих к зоне сварного стыка или места врезки концевых участков мастичного битумного покрытия длиной около 100 - 150 мм до начала оплавления мастики;

- нанесение по подсохшему до "отлипа" праймеру первого слоя горячей 140 - 160 °С битумно-полимерной мастики, армированной одним слоем рулонного материала типа "Бризол" или стеклотканью Э(с)4-40;

- нанесение второго слоя горячей битумно-полимерной мастики, также армированной одним слоем "Бризоло" или стеклотканью Э(с)4-40.

Рекомендуется соблюдать следующие требования:

- ширину нахлеста формируемого на стыке покрытия на мастичное покрытие линейной части трубы следует выполнять не менее 100 мм;

- полотно "Бризол" целесообразно наносить на стык путем оборачивания им стыка, при этом ширина полотна определяется длиной стыка плюс 140 - 200 мм. При изоляции мест врезок углов поворота и отводов используют узкую ленту "Бризол" или стеклоткани (шириной 70 - 100 мм) и формируют покрытие методом навивки по спирали, причем витки ленты "Бризол", армирующие первый слой битумно-полимерного покрытия, не должны нахлестываться друг на друга. Второй (оберточный) слой наносится с нахлестом не менее 20 мм;

- при изоляции стыка по указанной технологии проводят послойную прикатку сформированного покрытия валиком в целях избежания пустот и неровностей, а также для улучшения прилипаемости покрытия как к металлу, так и к имеющемуся битумному покрытию;

- толщина изоляционного покрытия зоны сварного стыка на трубах диаметром 159 мм составляет не менее 7,0 мм, на трубах диаметром свыше 159 мм - не менее 8,0 мм;

- "Бризол", температура хрупкости которого согласно ТУ составляет минус 5 °С, хранят в трассовых условиях в зимнее время в вагончиках и перед нанесением на стык слегка прогревают ленту паяльной лампой или мягким пламенем газовой горелки, не допуская деформации полотна;

- степень прилипаемости покрытия как к металлу, так и к существующему покрытию удовлетворительная и соответствует [ГОСТ 9.602](#) (для покрытий на основе битумных мастик);

- во избежание расслоения между наносимой на стык мастикой и существующим на трубе мастичным покрытием рекомендуется в обязательном порядке прогревать до оплавления существующее на трубе покрытие. Качество изоляции стыка или отремонтированного участка покрытия в значительной степени зависит от соблюдения технологии изоляционных работ.

#### Ремонт поврежденных участков мастичного покрытия в трассовых условиях

8.126. Ремонту подлежат сквозные повреждения покрытия, а также участки, на которых зафиксировано снижение толщины вследствие продавливания покрытия (вмятины, задиры и т.п.).

Отслоившееся мастичное покрытие в зоне сквозного дефекта удаляется с трубы, а края оставшегося покрытия освобождаются от бумаги, зачищаются на конус в разогретом виде с применением ножа или металлического шпателя.

Поверхность оголенного металла газопровода на участках дефекта рекомендуется зачистить от ржавчины стальными проволочными щетками, высушить и запраймировать битумным праймером.

На подогретый до оплавления участок с поврежденным битумным покрытием наносят из лейки слой горячей битумной мастики и накладывают поверх него заранее приготовленную заплату из "Бризол", перекрывающую дефект в покрытии не менее чем на 50 мм по всему периметру. Затем наносят второй слой расплавленной битумной мастики и его накрывают заплатой из "Бризол" с нахлестом, не менее чем на 100 мм перекрывающим 1-й слой покрытия. Сформированное покрытие в горячем виде прикатывают деревянным валиком для устранения воздушных пузырей, гофр и для более плотного межслойного сцепления покрытия.

Толщина отремонтированных участков битумного покрытия для труб диаметром до 159 мм составляет 7,0 мм, а для труб большего диаметра - не менее 8,0 мм.

Для праймирования поверхности зоны сварного стыка рекомендуется применять битумную грунтовку (праймер).

В качестве армирующих и оберточных материалов для изоляции стыков и ремонта мест повреждений мастичных битумных покрытий рекомендуется использовать рулонные материалы

типа "Бризол":

- Поликром-БР (ТУ 66.30.019);

- полотно резиновое гидроизоляционное (ТУ 38.105436 с учетом Изменения N 4 от 25.09.1994).

Допускается применять в качестве армирующего материала для изоляции стыков стеклохолст, стеклоткань, нетканое полимерное полотно.

Характеристики рулонного материала приведены в таблице 31.

Таблица 31

Наименование показателей	Норма
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	0,6 (6)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	60
Водопоглощение за 24 ч, %, не более	0,8
Эластичность, количество двойных перегибов, не менее	10
Гибкость на стержне диаметром 10 мм при температуре минус 5 °С	Без трещин
Гарантийный срок хранения со дня изготовления	6 мес

Технология изоляционных работ на газопроводах  
в трассовых условиях с применением полимерно-битумных  
лент типа ЛИТКОР и ПИРМА

8.127. Универсальным материалом для изоляции стыков и ремонта мест повреждений мастичных битумных покрытий, а также покрытий из экструдированного полиэтилена и полиэтиленовых липких лент являются полимерно-битумные ленты типа ЛИТКОР (ТУ 2245-001-48312016) и ленты типа ПИРМА (ТУ 2245-003-48312016).

8.128. Изоляцию стыковых соединений и фасонных элементов трубопроводов с различными видами покрытий с применением полимерно-битумных лент типа ЛИТКОР и ПИРМА необходимо производить по следующей технологии:

- сушка и подогрев изолируемой поверхности (в зимнее и сырое время года);

- очистка изолируемой поверхности (ручная - металлическими щетками или механизированная - шлиф-машинками);

- обработка концевых участков полиэтиленового покрытия (50 - 70 мм) щетками для придания глянцевой поверхности шероховатости (или снятие на конус примыкающего к стыку мастичного покрытия);

- нанесение на изолируемую поверхность кистью или валиком битумного праймера (раствор битума БНИ-IV или БНИ-V в бензине в соотношении 1:3 по объему) или праймера ПЛ-М (ТУ 5775-001-01297858);

- нанесение по битумному праймеру заранее заготовленной полосы полимерно-битумной ленты.

8.129. Нанесение ленты следует производить путем навивки по спирали или методом "в обхват", предварительно освободив липкую мастичную сторону ленты от антиадгезионной прокладки и нагревая мастичный слой пламенем паяльной лампы или пропановой горелки до начала его подплавления. Прогретую ленту слегка натягивают и прижимают к изолируемой поверхности трубопровода. Во избежание образования пузырей и для плотного прилегания к трубе ленту дополнительно прикатывают валиком. При нанесении ленты на трубу величина нахлеста "ленты на ленту" должна составлять не менее 20 мм, нахлест ленты на покрытие трубы - не менее 70 мм.

Ширина навиваемой полосы ленты при спиральной навивке должна быть не более 150 мм. Двухслойное покрытие формируется с одной бобины с нахлестом не менее 50%. Оберточную ленту наносят с нахлестом 15 - 20 мм. При изоляции углов поворота и мест врезок необходимо применять ленту шириной 90 мм.

8.130. Для газопроводов диаметром до 159 мм включительно допускается формирование покрытия из двух слоев изоляционной полимерно-битумной ленты общей толщиной не менее 4,0 мм (толщина каждого слоя ленты не менее 2,0 мм). Для труб больших диаметров рекомендуется применять поверх двух слоев изоляционной полимерно-битумной ленты один слой оберточной ленты (полиэтиленовой или поливинилхлоридной) толщиной не менее 0,5 мм.

8.131. Сформированное покрытие стыка из полимерно-битумных лент ЛИТКОР или ПИРМА должно удовлетворять следующим требованиям:

- иметь величину нахлеста на покрытие трубы не менее 70 мм;
- копировать рельеф изолируемой поверхности без гофр, быть плотным, без пазух и воздушных включений;
- толщина двухслойного покрытия весьма усиленного типа должна быть не менее 4,0 мм;
- адгезия покрытия из полимерно-битумных лент: ЛИТКОР или ПИРМА к поверхности трубы и к полимерному покрытию при 20 °С должна составлять не менее 1,5 кгс/см<sup>2</sup>;
- покрытие должно быть сплошным при проверке искровым дефектоскопом при напряжении на щупе 20 кВ на всю толщину покрытия.

8.132. Полимерно-битумные ленты ЛИТКОР и ПИРМА являются технологичными для ремонта как мастичных, так и полимерных покрытий.

8.133. Технология ремонта мест повреждений с применением указанных выше полимерно-битумных лент состоит из следующих технологических этапов:

- зачистка покрытия вокруг оголенного участка трубопровода;
- нанесение на оголенную металлическую поверхность битумного праймера и его высушивание;
- наклеивание заплаты на запраймированный участок, вырезанной из полимерно-битумной ленты по форме поврежденного участка изоляции. Мастичный слой заплаты перед наклеиванием подплавляют пламенем паяльной лампы или газовой горелки;
- подплавление и наложение поверх первого слоя второго слоя заплаты с перекрытием его не менее чем на 50 мм во все стороны. Для получения плотного покрытия его прикатывают валиком (через антиадгезионную бумагу);
- для предотвращения сдвиговых деформаций при засыпке трубопровода грунтом (особенно

на трубопроводах больших диаметров) поверх заплаты накладывают кольцевой бандаж из любой полимерной ленты с липким слоем (например, полиэтиленовой или поливинилхлоридной).

8.134. Ленты ЛИТКОР и ПИРМА предназначены для ремонта покрытий на действующих подземных газопроводах с температурой транспортируемого продукта не выше плюс 40 °С, а также изоляции стыков газопроводов, фасонных элементов, в частности конденсатосборников, углов поворотов, колен вновь прокладываемых подземных газопроводов из труб как с покрытием из экструдированного полиэтилена, так и с покрытием на основе битумных мастик. Лента может применяться вместо горячих битумных мастик при ремонте мастичных битумных покрытий, а также покрытий из экструдированного полиэтилена и полимерных липких лент. Ленты можно применять при стыковке трубопроводов с разными видами покрытий, для изоляции заглушек и шин для устройства КУ при монтаже электрохимзащиты.

#### ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ СУГ

8.135. Для подземных стальных резервуаров применяются защитные покрытия весьма усиленного типа на основе полимерных липких лент, битумно-полимерного наплавляемого материала или битумных мастик. Наиболее перспективным для изоляции СУГ является рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал типа "Изопласт" (ТУ 5774-005-0576480), "Изоэласт" (ТУ 5774-007-05766480).

8.136. Покрытие для емкостей объемом до 200 м<sup>3</sup> должно состоять из слоя битумного праймера и двух слоев рулонного битумно-полимерного материала "Изопласт-П" марки ЭПП-4,0 или "Изоэласт-П" марки ЭПП-4. Функцию обертки выполняет полиэтиленовая пленка, нанесенная на рулонный материал. Общая толщина покрытия должна быть не менее 8,0 мм.

8.137. Покрытие должно хорошо прилипнуть к поверхности резервуара. Адгезия покрытия на сдвиг должна составлять не менее 5,0 кгс/см<sup>2</sup>. Нижние и верхние слои покрытия должны быть сплавлены между собой, между слоями не должно быть пазух, вздутий и расслоений. Покрытие должно быть сплошным, без пропусков и прожогов.

8.138. Работа по изоляции резервуаров СУГ состоит из ряда последовательно проводимых технологических операций:

- предварительный подогрев и сушка поверхности резервуара (при необходимости);
- пескоструйная очистка поверхности резервуара;
- праймирование изолируемой поверхности и подсушивание битумного праймера;
- раскраивание полос рулонного полимерно-битумного материала в соответствии с требуемыми размерами;
- формирование покрытия путем наклеивания подплавленного с внутренней стороны рулонного материала и тщательной его прикатки.

8.139. Перед нанесением покрытия изолируемая поверхность резервуара должна быть очищена от продуктов коррозии и при необходимости (дождь, снег) подсушена.

Очистку поверхности необходимо осуществлять с применением пескоструйных аппаратов, позволяющих с большой скоростью и эффективностью достичь требуемой степени очистки и придать поверхности необходимую шероховатость.

8.140. Для праймирования поверхности резервуаров СУГ необходимо использовать битумный праймер, который приготавливают из битума БНИ-IV и бензина в условиях заготовительных мастерских.

8.141. Формирование защитного покрытия на резервуарах СУГ необходимо осуществлять методом наклеивания раскроенного полотна рулонного полимерно-битумного материала, подплавленного с внутренней стороны. Подплавление производят пламенем пропановой горелки, не допуская возгорания и стекания расплавленной мастики. Признаком того, что мастика достаточно расплавлена, чтобы обеспечить требуемую прилипаемость к запраймированной поверхности, является образование валика подплавленной мастики на поверхности рулонного материала.

8.142. Покрытие наносят по круговому периметру резервуара, наклеивая полотнища рулонного полимерно-битумного материала по направлению снизу вверх.

Наклейку рулонного материала на резервуар производят ярусами, начиная с нижнего. Длина полотнища не должна быть более 2,0 м.

Нахлест полотнища верхнего яруса на нижний должен составлять не менее 80 мм.

8.143. Завершать обклеочные работы по периметру резервуара необходимо в верхней его части, наклеивая полотнища рулонного материала таким образом, чтобы одна его половина попадала на одну сторону резервуара, другая - на вторую и при этом обеспечивался требуемый нахлест на ниже приклеенный ярус материала.

8.144. Чтобы исключить образование пустот и пазух в местах нахлеста одного слоя материала на другой, необходимо сразу же после прикатки произвести шпаклевку кромок покрытия выступившей из-под рулонного материала подплавленной мастикой.

8.145. Наклейка полотнищ рулонного полимерно-битумного материала по направлению "вдоль резервуара" должна осуществляться встык. Для герметизации стыковочный шов нагревают горелкой и зашпаклевывают подплавленной мастикой.

8.146. К выполнению работы по нанесению второго слоя покрытия приступают после того, как удостоверились в правильном нанесении первого слоя: кромки полотна в нахлесте зашпаклеваны, вертикальные стыковочные швы не разошлись, хорошо прошпаклеваны, материал приклеен к поверхности без пустот, гофр и вздутий.

8.147. Второй слой наплавленного рулонного материала сдвигают по отношению к первому таким образом, чтобы полотнища верхнего слоя перекрывали швы нижележащего слоя.

Технологические приемы при наклейке второго слоя рулонного материала в основном такие же, как при наклейке первого. Однако при нанесении второго слоя необходимо одновременно с подплавлением рулонного материала осуществлять подогрев поверхности ранее наклеенного изоляционного слоя до начала его плавления и плотную его прикатку.

При несоблюдении этих требований прилипаемость между слоями покрытия будет недостаточной, в покрытии могут возникнуть расслоения в процессе эксплуатации.

8.148. Контроль качества сформированного покрытия осуществляют после того, как его температура снизится до температуры окружающего воздуха, но не менее чем через 6 ч после его нанесения.

8.149. При контроле качества покрытия осуществляют:

- внешний осмотр в процессе послойного формирования покрытия и на всей поверхности готового покрытия;

- замер толщины магнитным толщиномером УКТ-1. Толщина готового покрытия должна быть не менее 8,0 мм;



- проверку сплошности искровым дефектоскопом при напряжении на щупе 36 кВ;

- определение степени прилипаемости к поверхности резервуара адгезиметром типа СМ-1 или методом "выреза треугольника". Адгезия покрытия на сдвиг должна составлять не менее 5,0 кгс/см<sup>2</sup>;

- определение прилипаемости между слоями.

Приложение А  
(справочное)

ТРУБЫ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ГОСТ 8731,  
ГОСТ 8732 ИЗ СЛИТКА

Завод-изготовитель	Наружный диаметр трубы, мм
АО "Северский трубный завод"	219, 273, 325
АО "Таганрогский металлургический завод"	108, 114, 127, 133, 159, 168, 219
Челябинский трубопрокатный завод, АО "ЧТПЗ"	273, 325, 377, 426

Приложение Б  
(справочное)

СПИСОК РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ, ИЗГОТАВЛИВАЮЩИХ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

1. Альметьевский трубный завод, ОАО "АТЗ", 423400, Татарстан, г. Альметьевск, Промзона-11.
2. Волгоградский трубный завод, АО "ВЕСТ-МД", 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 15.
3. АО "Волжский трубный завод", 404119, г. Волжский Волгоградской области.
4. ООО "Волгатрубопрофиль", 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Магистральная, 36, строение 1.
5. АО "Выксунский металлургический завод", 607030, г. Выкса-7 Нижегородской области.
6. ЗАО "ВИРА", 456530, Челябинская область, Сосновский район, поселок Есаулка, ул. Трактористов, 1.
7. ООО "Стан", 453400, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Беляева, 18.
8. ЗАО "Друза", 460052, г. Оренбург, ул. Конституции, 27.
9. ОАО "Газпромтрубинвест" - Волгореченский трубный завод, 156901, Костромская область,

г. Волгореченск, ул. Магистральная, 1.

10. Магнитогорский металлургический комбинат, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

11. Миасский трубный завод, ООО "Южуралстальпрокат", 456323, Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская, 1.

12. АО "Московский трубный завод "Филит", 121087, г. Москва, ул. Баркляя, 6.

13. Новосибирский металлургический завод, 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 28.

14. АО "Первоуральский Новотрубный завод", 623112, г. Первоуральск Свердловской области.

15. АОО "ПЕНЗАВОДОПРОМ", 440054, г. Пенза, ул. Аустина, 3.

16. АО "С.-Петербургский трубный завод "Трубосталь", 193171, г. С.-Петербург, Железнодорожный пр., 16.

17. АО "Северский трубный завод", 624090, г. Полевской, Свердловская обл., ул. Пролетарская, 7.

18. АО "Синарский трубный завод", 623401, г. Каменск-Уральский Свердловской области.

19. АО "Таганрогский металлургический завод", 347928, г. Таганрог Ростовской области, ул. Заводская, 1.

20. ОАО "Уральский трубный завод "Уралтрубпром", 623107, Свердловская область, г. Первоуральск, поселок Ново-Талица.

21. "Уфапромгаз", Республика Башкортостан, г. Уфа.

22. Челябинский трубопрокатный завод, АООТ "ЧТПЗ", 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 27.

Приложение В  
(справочное)

НОМЕНКЛАТУРА ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ФИТИНГОВ),  
ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ  
ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ

Таблица В.1

№ п.п.	Наименование	Типоразмер медных труб (диаметр пайки и толщина стенки) $D_1, (D_3) \times S$ , мм. Типоразмер соединительных деталей (диаметр пайки) $D_1 (D_3)$ , мм	Предприятия-изготовители (поставщики) по <a href="#">Приложению Б</a>
1	Труба медная	12 x 1	1, 2, 4, 5, 7, 8
		15 x 1	

		18 x 1	
		22 x 1, 22 x 1,5	
		28 x 1, 28 x 1,5	
		35 x 1,5	
		42 x 1,5	
		54 x 2	
2	Муфта, отвод, тройник равнопроходный	12	3, 6, 8
		15	
		18	
		22	
		28	
		35	
		42	
		54	
3	Переход	15 x 18	3, 6, 8
		15 x 22	
		15 x 28	
		18 x 22	
		18 x 28	
		22 x 28	
		18 x 35	
		18 x 42	
		22 x 35	
		22 x 42	
		28 x 42	
		28 x 54	
		32 x 42	
		35 x 54	
		42 x 54	
4	Тройник	12 x 15 x 12	3, 6, 8

	переходный	15 x 12 x 15	
		15 x 15 x 12	
		15 x 18 x 15	
		15 x 22 x 15	
		18 x 12 x 18	
		18 x 18 x 15	
		18 x 22 x 18	
		22 x 12 x 22	
		22 x 15 x 22	
		22 x 18 x 22	
5	Латунные переходные детали (пайка-резьба)	15 - 1/2"	8
		18 - 1/2"	
		22 - 3/4"	
		28 - 1'	
		35 x 1' 1/4"	
		42 x 1' 1/2"	
		54 x 2'	

Приложение Г  
(справочное)

СПИСОК РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИЗГОТАВЛИВАЮЩИХ  
(ПОСТАВЛЯЮЩИХ) МЕДНЫЕ ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ

1. АО "Кировский завод цветных металлов", 610016, Россия, г. Вятка, Октябрьский проспект, 18.
2. Кольчугинский завод цветных металлов, 601744, Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, 25.
3. ТОО "Металл", 453350, Башкортостан, г. Кимертау, ул. Ленина, 4.
4. АО "Орский завод по обработке цветных металлов", 462402, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. Заводская, 6.
5. ЗАО "Ренессанс", Трубный завод, 623270, Россия, Свердловская обл., г. Ревда, ул.

Ковельская, 1.

6. АО "Рыбинские моторы", 152903, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск.

7. АО "Сплав", 462630, Россия, Оренбургская область, г. Гай.

Директор - Колестинский Валерий Вячеславович.

8. ООО МП "ТЕРМОСЕРВИС", 101000, Москва, Архангельский пер., 10, стр. 2.

Приложение Д  
(справочное)

ВИДЫ МЕДНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ  
(по ТУ 5130-001-05480358)




Рисунок Д.1. Раструбный и гладкий концы  
соединительных деталей




Рисунок Д.2. Муфта




Рисунок Д.3. Переход




Рисунок Д.4. Отводы

а - с раструбными концами  
 б - с раструбным и гладким концами




Рисунок Д.5. Тройник равнопроходный




Рисунок Д.6. Тройник переходный




Рисунок Д.7. Заглушки

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦЫ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ

$E$  - модуль упругости материала труб, МПа;

$I$  - момент инерции сечения газопровода, м<sup>4</sup>;

$H_0$  - высота грунта закрепляемого НСМ, м;

$Q_a$  - вес одного пригруза, Н;

$R_{ин}, R_{уп}$  - нормативные сопротивления материала труб и соединительных деталей соответственно по временному сопротивлению и пределу текучести, МПа;

$R$  - расчетное сопротивление, МПа;

$k_a$  - несущая способность анкера, Н;

$c_{za}$  - удельное сцепление грунта засыпки, Н/м<sup>2</sup>;

$d_a$  - максимальный линейный размер габарита проекции одного анкера на горизонтальную плоскость, м;

$d_e$  - наружный диаметр газопровода, м;

$e$  - коэффициент пористости грунта засыпки;

$g$  - ускорение свободного падения, м/с<sup>2</sup>;

$h_m$  - расстояние от верха трубы до поверхности земли, м;

$h_w$  - высота столба грунтовых вод над верхней образующей газопровода, м;

$P$  - рабочее давление, МПа;

$P_w$  - гидростатическое давление воды, МПа;

$q_g$  - вес транспортируемого газа в единице длины газопровода, Н/м;

$q_q$  - собственный вес единицы длины газопровода, Н/м;

$q_m$  - давление грунта на единицу длины газопровода, Н/м;

$q_w$  - выталкивающая сила воды на единицу длины газопровода, Н/м;

$q_{изг}$  - нагрузка от упругого отпора газопровода, Н/м;

$t$  - расчетная толщина стенки труб и соединительных деталей, м;

$t_{ном}$  - номинальная толщина стенки труб и соединительных деталей, м;

$z$  - количество анкеров в одном анкерном устройстве;

$\alpha$  - коэффициент линейного теплового расширения материала труб,  $^{\circ}C^{-1}$ ;

$\beta$  - угол поворота оси газопровода, рад;

$\gamma_a$  - коэффициент надежности устойчивого положения газопровода;

$\gamma_b$  - коэффициент надежности по материалу пригруза;

$\gamma_{ma}$  - коэффициент надежности анкера;

$\Delta t$  - температурный перепад,  $^{\circ}C$ ;

$\eta$  - коэффициент несущей способности труб и соединительных деталей;

$\mu$  - коэффициент Пуассона материала труб;

$v_s$  - вес снега на единицу длины газопровода, Н/м;

$v_i$  - вес обледенения на единицу длины газопровода, Н/м;

$\rho$  - радиус упругого изгиба газопровода, м;

$\rho_m$  - плотность грунта, кг/м<sup>3</sup>;

$\rho_q$  - плотность материала труб, кг/м<sup>3</sup>;

$\rho_w$  - плотность воды с учетом растворенных в ней солей, кг/м<sup>3</sup>;

$\rho_b$  - плотность материала пригруза, кг/м<sup>3</sup>;

$\rho_{za}$  - плотность частиц грунта, кг/м<sup>3</sup>;

$w_n$  - ветровая нагрузка на единицу длины газопровода, Н/м;

$\sigma_{прS}$  - продольное фибровое напряжение, МПа;

$\sigma_{прNS}$  - продольное осевое напряжение, МПа;

$\varphi$  - угол внутреннего трения грунта, град.






$$S = \frac{\pi(D_1^2 - D_2^2)}{4} \text{ (мм}^2\text{)}; \sigma_B = \frac{P}{S} \text{ (кгс/мм}^2\text{)}.$$

Нач. лаборатории

Испытатель

Приложение К  
(справочное)

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИИ ЛСТ-81Н125

Диаметр собираемых труб, мм	325 - 820
Длина собираемых труб, м	1,8
Длина секции, м	~ 36
Производительность на трубе 530 x 8 мм, стык/ч	9,2
Одновременно потребляемая мощность, кВт	72
Число постов сборки, шт.	2
Сварочный ток поста, А	60 - 315
Источник сварочного тока	выпрямитель ВДМ 100 IV3
Габариты, мм	71000 x 12000 x 3500
Масса, кг	38500
Численность обслуживающего персонала, чел.	9

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОСВАРОЧНОЙ УСТАНОВКИ ПАУ

Тип сварочной установки	ПАУ-502
Диаметр свариваемых труб, мм	325 - 820
Длина свариваемых секций, м	< 36
Производительность на трубе 820 x 8 мм, стык/ч	7
Сварочный ток, А	500
Одновременно потребляемая мощность, кВт	100
Габариты, м	55 x 11 x 10
Масса, кг	11800
Питание	от агрегата АДД-502У1

Приложение Л  
(рекомендуемое)

#### ФОРМЫ ПРИЕМОДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АКТ

на приемку строительно-монтажных работ

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 г.

\_\_\_\_\_ (регион)  
по адресу \_\_\_\_\_ работы

(наименование организации и N проекта)

выполнены по проекту  
Мы, нижеподписавшиеся:

от заказчика \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия)

от строительной организации \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия)

от технического надзора \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия)

от территориального округа  
Госгортехнадзора России \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия)

от проектной организации \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия)

составили настоящий акт в том, что \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ выполнены в соответствии с проектом.

Комиссии были предъявлены следующие узлы строительно-монтажных работ:

1. Кабельные прокладки

а) кабель от преобразователя до АЗ марки \_\_\_\_\_ уложен  
в траншее на глубине \_\_\_\_\_ м, длиной \_\_\_\_\_ м и защищен \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (покрыт кирпичом, в трубах и т.д.)

По стене здания: \_\_\_\_\_  
(способ прокладки, марка кабеля и длина)

В подвале здания: \_\_\_\_\_  
(способ прокладки, марка кабеля и длина)

б) кабель от преобразователя до КУ марки \_\_\_\_\_ уложен  
в траншее на глубине \_\_\_\_\_ м, длиной \_\_\_\_\_ м и защищен \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (покрыт кирпичом, в трубах и т.д.)

По стене здания: \_\_\_\_\_  
(способ прокладки, марка кабеля и длина)

В подвале здания: \_\_\_\_\_  
(способ прокладки, марка кабеля и длина)

2. Анодное заземление

Выполнено по чертежу \_\_\_\_\_

а) электроды заземления выполнены из \_\_\_\_\_  
(материал, профиль, сечение)

Длиной \_\_\_\_\_ м, в количестве \_\_\_\_\_ шт. \_\_\_\_\_  
(с обсыпкой или без обсыпки)

б) внутренний электрод выполнен из \_\_\_\_\_  
(материал, профиль, сечение)

\_\_\_\_\_ (наличие активатора или обсыпки)

в) общее сопротивление растеканию \_\_\_\_\_

3. Контактные устройства

а) КУ на \_\_\_\_\_ выполнено из \_\_\_\_\_  
(вид сооружения)

\_\_\_\_\_ (материал, сечение, профиль)

По чертежу N \_\_\_\_\_. Контакт с защищаемым сооружением осуществлен путем \_\_\_\_\_  
Противокоррозионное покрытие на защищаемом сооружении \_\_\_\_\_

б) КУ на \_\_\_\_\_ выполнено из \_\_\_\_\_  
(вид сооружения)

(материал, сечение, профиль)

По чертежу N \_\_\_\_\_. Контакт с защищаемым сооружением осуществлен путем \_\_\_\_\_  
Противокоррозионное покрытие на защищаемом сооружении \_\_\_\_\_

#### 4. Электромонтажные работы

1. Установка \_\_\_\_\_ питается от сети переменного тока напряжением \_\_\_\_\_ В, размещена \_\_\_\_\_

(место, метод крепления)

2. Электропроводка переменного тока выполнена \_\_\_\_\_

(марка, сечение, длина кабеля, провод)

Монтаж проводки осуществлен \_\_\_\_\_  
(по фасаду, в подвале, в земле и т.д.)

Место подключения \_\_\_\_\_

Устройство учета эл. энергии \_\_\_\_\_

3. Отключающее устройство выполнено \_\_\_\_\_

4. Защитное заземление выполнено по чертежу N \_\_\_\_\_

5. Сопротивление растекания защ. заземления \_\_\_\_\_

#### 5. Прочие устройства

подписи

От заказчика \_\_\_\_\_

От строительной организации \_\_\_\_\_

От технического надзора \_\_\_\_\_

От Госгортехнадзора России \_\_\_\_\_

От проектной организации \_\_\_\_\_

#### АКТ

приемки в эксплуатацию контактных устройств,  
потенциалоуравнивающих перемычек  
и контрольно-измерительных пунктов (ненужное зачеркнуть)

Комиссия в составе:

от строительной организации \_\_\_\_\_

от технического надзора \_\_\_\_\_

от эксплуатационной организации \_\_\_\_\_

произвела осмотр и проверку выполненных работ \_\_\_\_\_

по адресу \_\_\_\_\_

на газопроводе \_\_\_\_\_

Работы выполнены по проекту \_\_\_\_\_

В соответствии с типовым чертежом \_\_\_\_\_

Глубина залегания газопровода \_\_\_\_\_

КУ, ПТ, КИП оборудован \_\_\_\_\_

(электродом сравнения)

Привязки указаны на исполнительном чертеже \_\_\_\_\_

подписи

От строительной организации \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., дата)

От технического надзора \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., дата)

Заключение об исправности сдаваемого сооружения: эксплуатационная организация, проводящая проверку \_\_\_\_\_

Проверка производилась методом \_\_\_\_\_

С помощью прибора \_\_\_\_\_

Результат проверки \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Печать \_\_\_\_\_ Дата "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

#### АКТ

пневматических и электрических испытаний изолирующих фланцев с условным проходом

$D_y$  \_\_\_\_\_

Испытание изолирующего фланцевого соединения на прочность

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. проведено пневматическое испытание изолирующего фланцевого соединения (N \_\_\_\_\_) на прочность давлением \_\_\_\_\_ МПа с выдержкой 10 мин с последующим осмотром. При осмотре дефектов и утечек не обнаружено.

Изолирующее фланцевое соединение испытание на прочность выдержало.

Производитель работ \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись)

Испытание изолирующего фланцевого соединения на плотность

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. проведено пневматическое испытание изолирующего фланцевого соединения (N \_\_\_\_\_) на плотность давлением \_\_\_\_\_ МПа с выдержкой 5 мин с последующим осмотром и измерением падения давления по манометру.

Утечек и видимого падения давления по манометру не обнаружено.

Изолирующее фланцевое соединение испытание на плотность выдержало.

Производитель работ \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись)

Электрические испытания изолирующего фланцевого соединения /действительны в течение 3 месяцев/

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. проведены электрические испытания изолирующего фланцевого соединения (N \_\_\_\_\_).

При испытании в сухом помещении мегомметром типа М-1101 при напряжении 1 кВ короткое замыкание не зафиксировано.

Измеренное сопротивление изолирующего фланцевого соединения \_\_\_\_\_

Изолирующее фланцевое соединение электрические испытания

выдержало.

После установки фланца на газопровод вызвать представителя эксплуатационной организации для приемки.

Производитель работ \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель ОТК \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись)

АКТ  
на приемку строительно-монтажных работ  
протекторной защиты

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
(регион)

Работы по электрохимической защите \_\_\_\_\_  
(наименование сооружения)

по адресу \_\_\_\_\_ выполнять по проекту N \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование организации и N проекта)

Мы, нижеподписавшиеся:

от заказчика \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия)

от строительной организации \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия)

от технического надзора \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия)

составили настоящий акт в том, что \_\_\_\_\_  
выполнены в соответствии с проектом.

Комиссии были предъявлены следующие узлы строительно-монтажных работ:

1. Протекторы

а) типа \_\_\_\_\_ длиной \_\_\_\_\_ мм, массой \_\_\_\_\_ кг  
в количестве \_\_\_\_\_ шт. Установлены группами по \_\_\_\_\_ шт. в каждой.  
Общее количество групп \_\_\_\_\_;

б) расстояние между протекторами в группах \_\_\_\_\_ м.  
Расстояние между протекторами и защищаемым сооружением:  
в 1-й группе \_\_\_\_\_ м, во 2-й группе \_\_\_\_\_ м, в 3-й группе \_\_\_\_\_ м.

в) глубина заложения протекторов в скважинах (шурфах) \_\_\_\_\_ м  
с поверхности до верха протектора.

2. Кабельные прокладки

Соединительная магистраль в группах выполнена кабелем \_\_\_\_\_  
сечением \_\_\_\_\_ в траншеях глубиной \_\_\_\_\_ м, длиной \_\_\_\_\_ м  
и защищена \_\_\_\_\_

(покрыта кирпичом, в трубах и т.д.)

Проводники от протекторов к общей магистрали выполнены проводом  
марки \_\_\_\_\_, способ соединения проводников  
с магистралью \_\_\_\_\_

(зажимы, скрутки, термитная сварка)

Места присоединения изолированы от земли \_\_\_\_\_

(способ изоляции)

3. Контактные устройства

Контакт с \_\_\_\_\_ выполнен по типовому чертежу (нормали)  
(вид сооружения)

\_\_\_\_\_ путем \_\_\_\_\_  
(обозначение документа) (сварки, болтового присоединения)

4. Прочие узлы

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. Замечания по строительно-монтажным работам

\_\_\_\_\_

подписи

АКТ  
приемки и сдачи электромонтажных работ

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
(регион)

Заказчик \_\_\_\_\_

Объект \_\_\_\_\_

Комиссия в составе:

от заказчика \_\_\_\_\_

от электромонтажной организации \_\_\_\_\_

от эксплуатационной организации \_\_\_\_\_

Произвела проверку и осмотр выполненных \_\_\_\_\_  
работ по \_\_\_\_\_

1. К сдаче предъявлено \_\_\_\_\_

2. Электромонтажные работы выполнены по проекту, разработанному и согласованному с территориальным управлением Госэнергонадзора и Энергосбыта \_\_\_\_\_

3. Отступления от проекта \_\_\_\_\_

4. Электромонтажные работы выполнены (оценка) \_\_\_\_\_

5. Оставшиеся недоделки \_\_\_\_\_

не препятствуют нормальной эксплуатации и подлежат устранению электромонтажной организацией до \_\_\_\_\_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Электрооборудование, перечисленное в п. 1 настоящего акта, считать принятым в нормальную эксплуатацию после пусконаладочных работ.

К акту прилагается:

1. Протокол измерения сопротивления изоляции кабелей.

2. Протокол измерения полного сопротивления петли "фаза-0".

3. Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования.

4. Протокол измерения сопротивления растекания тока заземляющих устройств.

Сдал \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_

АКТ

на приемку в эксплуатацию электротехнических установок  
в районе \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика \_\_\_\_\_

строительной организации \_\_\_\_\_

эксплуатационной организации \_\_\_\_\_

проектной организации \_\_\_\_\_

Госгортехнадзора России \_\_\_\_\_

Ознакомившись с технической документацией, установила следующее:

1. Электротехнические установки построены по проекту \_\_\_\_\_

2. Техническая документация согласована со всеми заинтересованными организациями без замечаний.

3. Характеристика установок электротехнической защиты

N п.п.	Адрес установки защиты	Тип установки защиты	Тип преобразователя	Тип блока совместной защиты	Анодное заземление	
					м	шт.

4. Параметры установок электротехнической защиты

N п.п.	Ток, А	Напряжение, В	Сопр. раст., Ом	Токи в электроперемычках и протяженность защищаемых сооружений			
				газопровод	водопровод	каб. связи	тепл.

5. Замечания по проекту, монтажу, наладке \_\_\_\_\_

6. Комиссия постановила принять в эксплуатацию электротехнические установки с \_\_\_\_\_ г.

Члены комиссии:

Справка

О приемке изолирующего соединения \_\_\_\_\_ шт.  
по \_\_\_\_\_

(адрес)

Произведена проверка исправности электроизолирующего соединения по вызову от \_\_\_\_\_

(наименование организации)

Предприятие-изготовитель \_\_\_\_\_

Установка изолирующего соединения выполнена по проекту N \_\_\_\_\_

(наименование проектной организации)

Проверка производилась методом \_\_\_\_\_  
с помощью прибора \_\_\_\_\_

При приемке представлены следующие документы:

а) акты пневматических и электрических испытаний;

б) эскиз газопровода.

Результаты проверки \_\_\_\_\_





зафиксированными в ходе коррозионных изысканий; пункты в местах более высокой коррозионной активности грунтов; пункты на газопроводах, наиболее приближенных к источникам блуждающих токов, высоковольтным кабелям и линиям электропередачи, пункты, наиболее удаленные и наиболее приближенные к анодным заземлителям.

9. Измерения должны производиться с использованием регистрирующих и переносных высокоомных приборов по технологиям, предусмотренным [ГОСТ 9.602](#).

10. Измерения при наладке дренажных защитных установок должны производиться регистрирующими приборами, по возможности, синхронными, с длительностью записи не менее 1 ч.

11. Полученные результаты измерений первого этапа анализируются с учетом измерений на смежных коммуникациях и принимаются решения по корректировке режимов работы установок защиты.

12. В случае необходимости изменения режимов работы измерения повторяются во всех пунктах, находящихся в зонах действия защитных установок с измененными режимами работы.

13. Корректировка режимов работы может производиться неоднократно до достижения желаемых результатов.

14. В конечном итоге на защитных установках должны быть установлены минимально возможные защитные токи, при которых на защищаемых сооружениях во всех пунктах измерений достигаются защитные потенциалы не ниже минимально допустимых в наименее защищенных пунктах и не более максимально допустимых в пунктах максимальной защиты.

15. Окончательно установленные режимы работы защитных установок должны быть согласованы со всеми организациями, имеющими подземные сооружения в зонах действия наладживаемых установок, о чем они дают подтверждения в своих заключениях (справках).

16. В случаях когда в ходе наладочных работ не удастся достигнуть на защищаемых сооружениях требуемых защитных потенциалов во всех пунктах измерений, наладочная организация совместно с проектной и эксплуатационной организациями разрабатывает перечень необходимых дополнительных мероприятий и направляет их заказчику для принятия соответствующих мер.

17. До реализации дополнительных мероприятий зона эффективной защиты подземных сооружений уменьшается.

18. Завершаются наладочные работы оформлением технического отчета по наладке защитных установок, который должен включать в себя: полные сведения о защищаемых и смежных подземных сооружениях, действующих источниках блуждающих токов, факторах и показателях коррозионной опасности, построенных и ранее действующих (если такие имеются) установках электрохимической защиты, установленных на сооружениях электроперемычках, действующих контрольных пунктах, специально оборудованных опорных пунктах измерений, изолирующих фланцевых соединениях; полную информацию о выполненных работах и ее результатах; таблицу с окончательно установленными параметрами работы защитных установок; таблицу потенциалов защищаемых сооружений в режимах "без защиты" и "защитой" в установленных окончательно режимах работы защитных установок; справки (заключения) владельцев смежных организаций; заключение по наладке защитных установок; рекомендации по дополнительным мероприятиям по защите подземных сооружений от коррозии.

19. Технический отчет по наладке должен быть согласован головной организацией по эксплуатации газового хозяйства в регионе или действующей по ее поручению специализированной организацией по защите газовых сетей от коррозии и организацией,

координирующей по поручению местных властей работу по защите подземных сооружений в регионе (если такая имеется).

Приложение Н  
(справочное)

РАССТОЯНИЕ В СВЕТУ ОТ НАДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  
ДО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица Н.1

(Извлечение из [СНиП 2.07.01](#), [СНиП II-89](#), [ПУЭ](#))

Здания и сооружения	Расстояние в свету, м, до зданий, сооружений и надземных газопроводов давлением			
	до 0,005 МПа	св. 0,005 до 0,3 МПа	св. 0,3 до 0,6 МПа	св. 0,6 до 1,2 МПа
1. Здания котельных, производственных предприятий категорий А и Б	5	5	5	10
2 То же, категорий В1 - В4, Г и Д	-	-	-	5
3. Жилые, общественные, административные, бытовые здания I - III степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности классов С0, С1	-	-	5	10
4. То же, IV степени огнестойкости и конструктивной пожарной опасности классов С2, С3	-	5	5	10
5. Открытые наземные (надземные) склады:  легковоспламеняющихся жидкостей вместимостью, м <sup>3</sup> :  Св. 1000 до 2000 "    600 " 1000 "    300 " 600 Менее 300  горючих жидкостей вместимостью, м <sup>3</sup> :  Св. 5000 до 10000 "    3000 " 5000	  30 24 18 12  30 24	  30 24 18 12  30 24	  30 24 18 12  30 24	  30 24 18 12  30 24

" 1500 " 3000	18	18	18	18
Менее 1500	12	12	12	12
Закрытые наземные (надземные) склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	10	10	10	10
6. Железнодорожные и трамвайные пути (до ближайшего рельса)	3	3	3	3
7. Подземные инженерные сети - водопровод, канализация, тепловые сети, телефонные, электрические кабельные блоки (от края фундамента опоры газопровода)	1	1	1	1
8. Автодороги (от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дороги)	1,5	1,5	1,5	1,5
9. Ограда открытого распределительного устройства и открытой подстанции	10	10	10	10
10. Воздушные линии электропередачи	В соответствии с ПУЭ			
<p>Примечания</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Знак "-" означает, что расстояние не нормируется.</li> <li>2. При канальной прокладке инженерных сетей расстояния, указанные в <a href="#">позиции 7</a>, принимаются от наружной стенки канала.</li> <li>3. При наличии выступающих частей опоры в пределах габарита приближения расстояния, указанные в <a href="#">позициях 6 - 8</a>, принимаются от этих выступающих частей.</li> <li>4. Запрещается установка опор в выемке или насыпи автомобильных дорог, железнодорожных и трамвайных путей. Расстояние в этих случаях от крайней опоры до подошвы откоса насыпи или бровки выемки следует принимать из условия обеспечения устойчивости земляного полотна.</li> <li>5. На кривых участках железнодорожных и трамвайных путей расстояния до выступающих частей опор надземных газопроводов следует увеличивать на величину выноса угла вагона.</li> <li>6. При согласовании с заинтересованными организациями допускается размещение опор надземных газопроводов над пересекаемыми подземными инженерными сетями при условии исключения передачи нагрузок на них и обеспечения возможности их ремонта.</li> <li>7. Расстояния до газопровода или его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии выполнения специальных мероприятий.</li> <li>8. При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей расстояния, указанные в <a href="#">позиции 5</a>, разрешается сокращать до 50%.</li> <li>9. Для входящих и выходящих газопроводов ГРП, пунктов учета расхода газа расстояния, указанные в <a href="#">позиции 1</a>, не нормируются.</li> </ol>				